MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUÍN

Intendencia Municipal

RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 – ALTO PARANA – PY.
Correo Electrónico: uoc-muni.jlm@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	GRADERÍAS				
1	Replanteo y Marcación	m2	56,50		
2	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	11,00		
3	Nivelación de ladrillo común de 0,45	m2	13,50		
4	Elevación de mampostería de ladrillo común de 0,30	m2	59,00		
5	Loseta de Hº Aº (para asiento)	m3	5,40		
	VESTUARIOS CON BAÑOS				
6	Replanteo y Marcación	m2	8,25		
7	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	10,30		
8	Nivelación de ladrillo común de 0,45	m2	6,30		
9	Elevación de mampostería de ladrillo común de 0,30	m2	4,35		
10	Aislación horizontal	ml	27,00		
11	Elevación de mampostería de ladrillo común de 0,15	m2	58,00		
12	Elevación de mampostería de ladrillo común de 0,30	m2	43,50		
13	Baño (instalación completo con pozo ciego y cámara séptica)	un	2,00		
14	Revoque de pared	m2	101,50		
15	Revestimiento de azulejos	m2	28,00		
16	Envarillado de pared	ml	18,00		
17	Losa y viga de Hº Aº (techo de baños y vestuarios)	m3	5,60		
18	Aberturas(puertas placas y balancín)	gl	1,00		
19	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
20	Contrapiso con carpeta	m2	40,80		
21	Piso cerámico	m2	44,00		
22	Pintura de pared y aberturas	gl	1,00		
23	Tanque de agua con estructura de hierro	gl	1,00		
	CABINA PARA PERIODISTAS				
24	Elevación de mampostería de ladrillo visto de 0,15	m2	43,00		
25	Revoque de pared	m2	43,00		
26	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
27	Piso cerámico	m2	12,50		
28	Techo con estructura metálica	m2	9,00		
29	Aberturas(puertas placas y ventanas)	gl	1,00		
30	Escalera metálica	gl	1,00		
31	baranda metálica	ml	13,00		
32	Pintura de pared y aberturas	gl	1,00		
		TOTALES			

ABOG. RAMON PAREDES
Responsable deUOC