Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Terminal de Omnibus

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ROHAYHU

MEMORANDUM Nº 94/12.-

A : **Lic. Victor Javier Fernández, Interventor**
Terminal de Omnibus de Asunción

De :**Señor José María Niz** - Jefe
Departamento de Mantenimiento

Tema : MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE 500KVA

Fecha : 25 DE JUNIO DE 2012.-

Dentro de la planificación anual de mantenimiento de equipos de la Institución, se encuentra, el MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE 500KVA, instalado en el puesto de distribución de la Terminal de Omnibus de Asunción.

Remito el presente , para dar inicio al proceso administrativo de adjudicación del servicio a una empresa especializada.

El mantenimiento debe constar de los trabajos que se detallan a continuación:

a) Desmontaje general del transformador.
b) Limpieza de tapa, cuba y accesorios.
c) Verificación de conexiones de MT y MB, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa.
d) Reapretado del circuito magnético.
e) Reacondicionamiento de los calces de las bobinas de MT y BT.
f) Verificación de las juntas de hermetización, previniendo filtraciones de humedad dentro de la máquina.
g) Pintura de la cuba y tapa, con dos manos de esmalte sintético de primera calidad.

h) Secado de la parte activa en horno de 90ºC.
i) Verificación y reapriete de terminales de MT y Mb.
j) Ensayos en laboratorio a la recepción y de rutina luego del servicio.
k) Cambio de aceite aislante.
l) Mantenimiento de los equipos de protección tanto de MT como de BT.
m) Medición de puesta a tierra.
n) Préstamo de un transformador sustituto durante la duración del servicio.
o) Montaje del transformador.

El Servicio deberá contar con una garantía real de 12 meses.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
MANTENIMIENTO
Terminal de Omnibus

TERMINAL DE OMNIBUS DE ASUNCION
DE: DIRECCION
A: ☐ Secretaria
☑ DPTO. MANTENIMIENTO
☐ DPTO. OPERACIONES
☐ DPTO. SEGURIDAD
☐ DPTO. MANTENIMIENTO
☐ ASESORIA LEGAL
☐ AREA INFORMATICA
☐ AREA SOCIAL
a sus efectos
a UOC

Lic. Víctor J. Fernández Delgado
Interventor
T.O.A.
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
TERMINAL DE OMNIBUS
MESA DE ENTRADA
Recibí hoy: Avani Troche
Fecha: 26 JUN. 2012 Hora: 8:00
Firma: 1347