# 1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - TRAMO I FRACCION REMAX SALIDA A CALLE3 SECTOR I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio General** |
| **1** | **72101510-005** | **Construccion de desague pluvial** | **gl** | **1** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| 1.1 | EXCAVACION DE TIERRA. | m3 | 80 | | |
| 1.2 | NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO | m2 | 16 | | |
| 1.3 | CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | m3 | 22 | | |
| 1.4 | ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m | ml | 10 | | |
| 1.5 | LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA | gl | 1 | | |
| 1.6 | RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE | m3 | 180 | | |
| 1.7 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | | |
| 1.8 | CARTEL DE OBRAS | gl | 1 | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - TRAMO II FRACCION REMAX SALIDA A CALLE3 SECTOR II** | | | | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio General** |
| **2** | **72101510-005** | **Construccion de desague pluvial** | **gl** | **1** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| 2.1 | EXCAVACION DE TIERRA. | m3 | 60 | | |
| 2.2 | REMOCION DE TUBOS EXISTENTES | gl | 1 | | |
| 2.3 | CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. | m3 | 16 | | |
| 2.4 | COLOCACION DE TUBOS DE DESAGUE | ml | 10 | | |
| 2.5 | RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE. | m3 | 120 | | |
| 2.6 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - TRAMO III CONOCIDA COMO PUENTE I** | | | | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio General** |
| **3** | **72101510-005** | **Construccion de desague pluvial** | **gl** | **1** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| 3.1 | EXCAVACION DE TIERRA. | m3 | 20 | | |
| 3.2 | NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO. | m2 | 8 | | |
| 3.3 | CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. | m3 | 12 | | |
| 3.4 | ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m. | ml | 8 | | |
| 3.5 | LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA | gl | 1 | | |
| 3.6 | RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE. | m3 | 75 | | |
| 3.7 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - TRAMO IV CALLE SILVIA GONZALEZ DE ORTIZ** | | | | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio General** |
| **4** | **72101510-005** | **Construccion de desague pluvial** | **gl** | **1** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| 4.1 | EXCAVACION DE TIERRA. | m3 | 85 | | |
| 4.2 | NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO. | m2 | 38 | | |
| 4.3 | REGISTRO DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. | m3 | 18 | | |
| 4.4 | ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m. | ml | 60 | | |
| 4.5 | RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE. | m3 | 280 | | |
| 4.6 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | | |
| **TOTAL TRAMO I, II, III Y IV** | | | | | |

2. PLANO


DETALLE DE DESAGÜE PLUVIAL
A CIELO ABIERTO MURO DE
PIEDRAS CON HORMIGON
MURO DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
LOSA DE H° A°
DE E= 7 CM
1,00
0,40
0,70
0,70
0,75
0,40