MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ.

## PLANILLA DE COSTO Y COMPUTO METRICO

| *Nº* | *C. Catálogo* | *DESCRIPCION* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *PRECIO UNITARIO* | *PRECIO TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *72131701-011* | ***Desmonte-Ampliación*** | M3 | 1.800,00 | | |
| | | *ancho 3,00 m. Largo 4 000,00 m.* | | | | |
| | | *Incluye compactación, perfilado.* | | | | |
| *2* | *72131701-011* | ***Movimiento de Suelo*** | M3 | 1.000,00 | | |
| | | *Relleno y Compactación* | | | | |
| | | *350,00 x 7,00 x 0,80* | | | | |
| *3* | *72131701-011* | ***Badén de desagüe pluvial*** | Ml | 16.000,00 | | |
| | | *Largo 9.000,00 ml.(ambos lados)* | | | | |
| *4* | *72131701-011* | ***Refacción, perfilado de vía*** | Ml | 21.500,00 | | |
| *5* | *82101502-004* | ***Cartel de Obra*** | UN | 1,00 | | |
| ***Precio total*** | IVA incluido | | | | | |