Anexo 3.

1. **Cantidad de los bienes**

   (Según como consta en las especificaciones técnicas, EN LA PLANILA DE COMPUTO METRICO)

2. **Descripción**

"Construcción del local de Senacsa"

3. **Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos**

Obra: "Construcción del local de Senacsa"

Modalidad: Contratación Directa Nº 01/2010
Ubicación: CIUIDAD DE SAN PABLO
Distrito: I DE SAN PABLO
Departamento: SAN PEDRO

CODIGO DE CATALOGO: 30102901-001

TOTAL	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO	
						Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES		EVENTO			
		Excavación de tierra para cimientos	m3		15		
		Cimiento de piedra bruta colocada	m3		15		
		Encadenado inferior de hormigón sobre cimentación	m3		3		
		Mamposteria de nivelación de 0.30	M2		15		
		Aislación Horizontal	ml		34		
		Contrapiso de hormigón de cascotes	M2		178		
		Mamposteria de elevación de 0.30 con ladrillos a la vista	M2		103		
		Mamposteria de elevación de 0.15	M2		16		
		Puerta Vidriera colocada doble hoja de 1.50 x 2.10	M2		3		
		Puerta placa colocada de 0.90 x 2.10	Un		1		
		Puerta placa colocada de 0.70 x 2.10	Un		1		
		Ventana vidriera corrediza de 1.50 x 1.10	Un		6		
		Ventana tipo balancín de 1.00 x 0.40	Un		1		

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

		Pilares de mamposteria a la vista de 0.30 x 0.30	Ml		24		
		Encadenado de hormigón superior de mamposteria	M3		3		
		Techo de tejas españolas	M2		95		
		Techo de chapa (galeria)	M2		100		
		Revoque interior	M2		127		
		Azulejos	M2		19		
		Piso de ladrillos (galeria)	M2		106		
		Instalación de agua corriente	Gl		1		
		Instalación de desagüe cloacal	Gl		1		
		Instalación eléctrica	Gl		1		
		Pintura al látex interior	M2		125		
		Pintura de aberturas de madera	M2		15		
		Pisos cerámicos	un		72		
		Accesorios para baños y cocina	un		10		
		Limpieza y replanteo	M2		1		
TOTAL							

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

Observación: Todos lo precios deberán obligatoriamente incluir el I.V.A

4. **Plazo de entrega de los bienes/ o de realización de los servicios.**

En un plazo de 60 días.- una vez firmada acta de inicio de la obra

5. **Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios**

CIUDAD DE SAN PABLO SEGÚN PLANO

6. **Condiciones de pago**

El pago por la ejecución de las obras o servicios se hará en guaraníes y de acuerdo a las siguientes condiciones**:**

La MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO; realizará EN FORMA DE CREDITO , PAGADERO EN CADA ENTREGA FISCALIZADA según el informe por el fiscalizador y el saldo según avance de obra y de acuerdo a la Duración de los trabajos

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

de ejecución de la obra y forma de pago propuestos por la CONVOCANTE y desembolsos aprobados para el proyecto.

7. **Reajuste de precios- ver invitación**

8. Planos y vistas

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com



This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com



This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
II DEPARTAMENTO - SAN PEDRO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com



This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com





This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com