PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2018, PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ACCESO A PINDOLO – ID. PORTAL Nº348.337".

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido
1	**ILUMINACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ACCESO A PINDOLO**				
1.1	Colocación de artefacto de alumbrado público tipo cerrado 250 W vapor de Sodio (medidas largo 670mm x ancho 300MM2) Brazo largo galvanizado 2 x 3 m., cable Platiplomo 2 x 2,5 MM2. Lámpara de 250 W Sodio, interruptor foto eléctrico	Unidad	56		
1.2	Colocación de postes de H° A° de 9/150 kgf con materiales de cimentación (arena lavada, triturada y cemento)	unidad	7		
1.3	Colocación de abrazadera CR Galvanizado	Unidad	90		
1.4	Colocación de Abrazadera AC2 Galvanizado	Unidad	22		
1.5	Colocación de Bulón 1/2 x 4 Galvanizado	Unidad	22		
1.6	Colocación de Bulón 5/8 x 7" galvanizado	Unidad	90		
1.7	Colocación pinza de suspensión	Unidad	5		
1.8	Colocación Pinza de amarre para cable pree ensamblado 2 x 16 MM2	Unidad	2		
1.9	Mano de Obra	Unidad de medida global	1		
TOTAL					