MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

FUNDADA EL 21 DE ABRIL DE 2008

RUC 80054116-2

Tebicuary, 16 de Noviembre de 2020

Señor
Proveedor del Estado
JV ARQUITECTURA
Presente:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad de Tebicuary "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN".

Se adjuntan a la presente nota las siguientes documentaciones para su mejor análisis en la fijación de los precios:

1- Planos y Planillas de la obra a ser ejecutada
2- Cómputos métricos
3- Especificaciones Técnicas

Los presupuestos pueden ser remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: uocmunitebicuary@gmail.com

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.

16/11/20

Escaneado con CamScanner

IV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arzamendia
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN- COLEGIO MAEDY RITTER

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
	Preparación de la obra				
1	a- Cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.750.000	1.750.000
2	b- Demolición de guarda obra (zona de construcción nueva)	gl	1,00	380.000	380.000
3	c- Desmonte de ventanas tipo balancín (sin recuperación)	gl	1,00	250.000	250.000
4	d- Poda y destronque de árbol	un	1,00	650.000	650.000
5	e- Replanteo y marcación	m2	34,34	15.000	515.100
6	Excavación manual para cimiento de 0,45m y zapata de 1,00m x 1,00m	m3	9,50	670.000	6.365.000
7	Cimiento de PBC de 0,45m ancho y altura mínima de 0,70m	m3	5,50	450.000	2.475.000
	Estructura de H° A°				-
	a- Pilar de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	13,00	180.000	2.340.000
	b- Encadenado de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	17,00	138.000	2.348.000
	c- Zapata de HºAº de 1,00m x 1,00m	m3	1,00	2.550.000	2.550.000
5	**Guarda Obra**				-
a	Muros de nivelación de ladrillos comunes de 0,30m de ancho (para guarda obra)	m2	1,70	250.000	425.000
b	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	5,50	57.000	313.500
c	Piso de tejuelón cerámico(diseño igual al existente)	m2	5,50	95.000	522.500
6	Relleno y apisonado de interiores	gl	1,00	600.000	600.000
7	a- Aislación horizontal y vertical (en U) - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido	ml	17,00	45.000	765.000
	Muros de Elevación				-
8	a- De 0,15m de ladrillos comunes (para revocar)	m2	54,70	117.000	6.399.900
9	b- De 0,15m de ladrillos comunes una cara vista	m2	1,80	350.000	630.000
10	c- Envarillado perimetral bajo y sobre aberturas de 2 Ø 8mm por hilada (con mortero 1:3 cemento - arena)	ml	25,20	30.000	756.000
	Techo:				-
11	a- De chapa galvanizada N°28 sobre estructura de varillas torcionadas (diseño de estructura igual a las aulas existentes) con aislante térmico de 5mm	m2	55,30	275.000	15.207.500
	Revoques (filtrado)				-
12	a- De paredes interior y exterior a una capa (mortero con hidrófugo)	m2	111,00	45.000	4.995.000
13	b- De mochetas	ml	11,50	30.000	345.000
14	c- Salpicado de estructura de H°A° (con mortero 1:3 cemento - arena)	m2	4,20	35.000	147.000
15	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	32,00	55.200	1.766.400
16	Carpeta para piso cerámico	m2	32,00	55.680	1.781.760
17	Piso cerámico esmaltado PEI 5	m2	32,00	135.200	4.326.400

Escaneado con CamScanner

18	Zocalo de cerámica esmaltada	ml	21,70	35.200	763.840
	Abertura de madera:				-
19	a- Provisión y colocación de puerta tablero (0,80m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	1,00	1.500.000	1.500.000
20	b- Provisión y colocación reja de hierro (diseño igual a los existentes) incluye pintura al sintético	un	1,00	550.000	550.000
	Aberturas de Vidrio.				-
21	a- Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm	un	2,00	1.500.000	3.000.000
22	b- Provisión y colocación de reja de hierro (diseño igual a los existentes), incluye pintura al sintético	un	2,00	480.000	960.000
23	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	31,80	85.000	2.703.000
	Pintura:				-
24	a- De paredes al látex (dos manos)	m2	117,50	28.000	3.290.000
25	b- De cielorraso (dos manos de enduido como base y pintura)	m2	31,80	48.000	1.526.400
26	c- De ladrillos vistos al barnis (dos manos)	m2	1,80	28.500	51.300
27	d- De canaletas de desague pluvial con pintura sintética	ml	11,50	28.000	322.000
28	e- De puerta de madera al sintético	m2	3,40	45.000	153.000
	Desagüe pluvial				-
29	a- Provisión y colocación de canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 26, desarrollo 33cm	ml	11,50	85.000	977.500
30	b- Provisión y colocación de cadena de hierro de 3/8" para bajada (colgante)	ml	6,00	60.000	360.000
	Instalacion eléctrica				-
31	Provisión, colocación y alimentación de tablero seccional con 4 llaves TM	un	1,00	560.000	560.000
32	Provisión y colocación de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	un	6,00	180.000	1.080.000
33	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas dobles con puesta a tierra.	un	6,00	250.000	1.500.000
34	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces una caja con tres modulos	un	1,00	125.000	125.000
35	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de VT de 56" de 7 velocidades (artefacto con caja metálica - motor pesado)	un	2,00	658.000	1.316.000
36	Provisión, colocación de electroducto y alimentación para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 4mm2	un	1,00	380.000	380.000
37	Envarillado para empotramiento construcción nueva con la existente (varillas de diámetro 8mm)	gl	1,00	350.000	350.000
38	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	COSTO TOTAL				**81.070.100**

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de
TEBICUARY

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

FUNDADA EL 21 DE ABRIL DE 2008

RUC 80054116-2

Tebicuary, 16 de Noviembre de 2020

Señor
Proveedor del Estado
PS CONSTRUCCIONES
Presente:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad de Tebicuary "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN".

Se adjuntan a la presente nota las siguientes documentaciones para su mejor análisis en la fijación de los precios:

1- Planos y Planillas de la obra a ser ejecutada
2- Cómputos métricos
3- Especificaciones Técnicas

Los presupuestos pueden ser remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: uocmunitebicuary@gmail.com

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY
GUAIRÁ

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.

Recibido 16/11/2020

CONSTRUCCIONES
RUC. 2545392-9

PS CONSTRUCCIONES
RUC: 2346392-9
porfisaucedo1@gmail.com
Caacupé – Paraguay

PRESUPUESTO
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN- COLEGIO MAEDY RITTER

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
	Preparación de la obra				
1	a- Cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	b- Demolición de guarda obra (zona de construcción nueva)	gl	1,00	350.000	350.000
3	c- Desmonte de ventanas tipo balancín (sin recuperación)	gl	1,00	200.000	200.000
4	d- Poda y destronque de árbol	un	1,00	500.000	500.000
5	e- Replanteo y marcación	m2	34,34	12.000	412.080
6	Excavación manual para cimiento de 0,45m y zapata de 1,00m x 1,00m	m3	9,50	70.000	665.000
7	Cimiento de PBC de 0,45m ancho y altura mínima de 0,70m	m3	5,50	420.000	2.310.000
	Estructura de H° A°				-
	a- Pilar de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	13,00	170.000	2.210.000
	b- Encadenado de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	17,00	130.000	2.210.000
	c- Zapata de HºAº de 1,00m x 1,00m	m3	1,00	2.000.000	2.000.000
5	**Guarda Obra**				-
a	Muros de nivelación de ladrillos comunes de 0,30m de ancho (para guarda obra)	m2	1,70	190.000	323.000
b	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	5,50	49.000	269.500
c	Piso de tejuelón cerámico(diseño igual al existente)	m2	5,50	84.000	462.000
6	Relleno y apisonado de interiores	gl	1,00	500.000	500.000
7	a- Aislación horizontal y vertical (en U) - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido	ml	17,00	42.000	714.000
	Muros de Elevación				-
8	a- De 0,15m de ladrillos comunes (para revocar)	m2	54,70	115.000	6.290.500
9	b- De 0,15m de ladrillos comunes una cara vista	m2	1,80	125.000	225.000
10	c- Envarillado perimetral bajo y sobre aberturas de 2 Ø 8mm por hilada (con mortero 1:3 cemento - arena)	ml	25,20	22.000	554.400
	Techo:				-
11	a- De chapa galvanizada N°28 sobre estructura de varillas torcionadas (diseño de estructura igual a las aulas existentes) con aislante térmico de 5mm	m2	55,30	250.000	13.825.000
	Revoques (filtrado)				-
12	a- De paredes interior y exterior a una capa (mortero con hidrófugo)	m2	111,00	39.000	4.329.000
13	b- De mochetas	ml	11,50	28.000	322.000
14	c- Salpicado de estructura de H°A° (con mortero 1:3 cemento - arena)	m2	4,20	29.000	121.800
15	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	32,00	49.000	1.568.000
16	Carpeta para piso cerámico	m2	32,00	45.000	1.440.000
17	Piso cerámico esmaltado PEI 5	m2	32,00	120.000	3.840.000
18	Zocalo de cerámica esmaltada	ml	21,70	30.000	651.000
	Abertura de madera:				-
19	a- Provisión y colocación de puerta tablero (0,80m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	1,00	1.400.000	1.400.000

20	b- Provisión y colocación reja de hierro (diseño igual a los existentes) incluye pintura al sintético	un	1,00	450.000	450.000
	Aberturas de Vidrio.				-
21	a- Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm	un	2,00	1.500.000	3.000.000
22	b- Provisión y colocación de reja de hierro (diseño igual a los existentes), incluye pintura al sintético	un	2,00	450.000	900.000
23	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	31,80	75.000	2.385.000
	Pintura:				-
24	a- De paredes al látex (dos manos)	m2	117,50	26.000	3.055.000
25	b- De cielorraso (dos manos de enduido como base y pintura)	m2	31,80	46.000	1.462.800
26	c- De ladrillos vistos al barnis (dos manos)	m2	1,80	25.000	45.000
27	d- De canaletas de desague pluvial con pintura sintética	ml	11,50	25.000	287.500
28	e- De puerta de madera al sintético	m2	3,40	38.000	129.200
	Desagüe pluvial				-
29	a- Provisión y colocación de canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 26, desarrollo 33cm	ml	11,50	70.000	805.000
30	b- Provisión y colocación de cadena de hierro de 3/8" para bajada (colgante)	ml	6,00	50.000	300.000
	Instalacion eléctrica				-
31	Provisión, colocación y alimentación de tablero seccional con 4 llaves TM	un	1,00	550.000	550.000
32	Provisión y colocación de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	un	6,00	150.000	900.000
33	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas dobles con puesta a tierra.	un	6,00	200.000	1.200.000
34	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces una caja con tres modulos	un	1,00	120.000	120.000
35	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de VT de 56" de 7 velocidades (artefacto con caja metálica - motor pesado)	un	2,00	600.000	1.200.000
36	Provisión, colocación de electroducto y alimentación para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 4mm2	un	1,00	350.000	350.000
37	Envarillado para empotramiento construcción nueva con la existente (varillas de diámetro 8mm)	gl	1,00	300.000	300.000
38	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	868.220	868.220
	COSTO TOTAL				**67.500.000**

Guaraníes: Sesenta y siete millones quinientos mil

Municipalidad de
TEBICUARY

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

FUNDADA EL 21 DE ABRIL DE 2008

RUC 80054116-2

Tebicuary, 16 de Noviembre de 2020

Señor
Proveedor del Estado
UGARTE CONSTRUCCIONES
Presente:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad de Tebicuary "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN".

Se adjuntan a la presente nota las siguientes documentaciones para su mejor análisis en la fijación de los precios:

1- Planos y Planillas de la obra a ser ejecutada
2- Cómputos métricos
3- Especificaciones Técnicas

Los presupuestos pueden ser remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: uocmunitebicuary@gmail.com

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY GUAIRÁ

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.

UGARTE CONSTRUCCIONES 1456587-8

Recibido 16-Nov-2020

UGARTE CONSTRUCCIONES

RUC: 1456588-9

SR. ARNALDO UGARTE INSFRAN

CÑIA. CABAÑAS- B° COSTA ALEGRE

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN – COLEGIO MAEDY RITTER

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
	Preparación de la obra				
1	a- Cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.650.000	1.650.000
2	b- Demolición de guarda obra (zona de construcción nueva)	gl	1,00	356.000	356.000
3	c- Desmonte de ventanas tipo balancín (sin recuperación)	gl	1,00	250.000	250.000
4	d- Poda y destronque de árbol	un	1,00	550.000	550.000
5	e- Replanteo y marcación	m2	34,34	12.500	429.250
6	Excavación manual para cimiento de 0,45m y zapata de 1,00m x 1,00m	m3	9,50	75.000	712.500
7	Cimiento de PBC de 0,45m ancho y altura mínima de 0,70m	m3	5,50	425.000	2.337.500
	Estructura de H° A°				-
	a- Pilar de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	13,00	175.000	2.275.000
	b- Encadenado de HºAº de 0,15m x 0,30m	ml	17,00	136.000	2.312.000
	c- Zapata de HºAº de 1,00m x 1,00m	m3	1,00	2.500.000	2.500.000
5	**Guarda Obra**				-
a	Muros de nivelación de ladrillos comunes de 0,30m de ancho (para guarda obra)	m2	1,70	250.000	425.000
b	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	5,50	55.000	302.500
c	Piso de tejuelón cerámico(diseño igual al existente)	m2	5,50	89.000	489.500
6	Relleno y apisonado de interiores	gl	1,00	550.000	550.000
7	a- Aislación horizontal y vertical (en U) - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido	ml	17,00	45.000	765.000
	Muros de Elevación				-
8	a- De 0,15m de ladrillos comunes (para revocar)	m2	54,70	118.000	6.454.600
9	b- De 0,15m de ladrillos comunes una cara vista	m2	1,80	145.000	261.000
10	c- Envarillado perimetral bajo y sobre aberturas de 2 Ø 8mm por hilada (con mortero 1:3 cemento - arena)	ml	25,20	25.000	630.000
	Techo:				-
11	a- De chapa galvanizada N°28 sobre estructura de varillas torcionadas (diseño de estructura igual a las aulas existentes) con aislante térmico de 5mm	m2	55,30	260.000	14.378.000
	Revoques (filtrado)				-
12	a- De paredes interior y exterior a una capa (mortero con hidrófugo)	m2	111,00	45.000	4.995.000
13	b- De mochetas	ml	11,50	35.000	402.500
14	c- Salpicado de estructura de H°A° (con mortero 1:3 cemento - arena)	m2	4,20	35.000	147.000
15	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	32,00	55.000	1.760.000
16	Carpeta para piso cerámico	m2	32,00	55.000	1.760.000
17	Piso cerámico esmaltado PEI 5	m2	32,00	135.000	4.320.000
18	Zocalo de cerámica esmaltada	ml	21,70	35.000	759.500
	Abertura de madera:				-
19	a- Provisión y colocación de puerta tablero (0,80m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	un	1,00	1.500.000	1.500.000

UGARTE

UGARTE CONSTRUCCIONES

RUC: 1456588-9

SR. ARNALDO UGARTE INSFRAN

CÑIA. CABAÑAS- B° COSTA ALEGRE

20	b- Provisión y colocación reja de hierro (diseño igual a los existentes) incluye pintura al sintético	un	1,00	458.000	458.000
	Aberturas de Vidrio.				-
21	a- Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm	un	2,00	1.650.000	3.300.000
22	b- Provisión y colocación de reja de hierro (diseño igual a los existentes), incluye pintura al sintético	un	2,00	458.000	916.000
23	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	31,80	75.698	2.407.196
	Pintura:				-
24	a- De paredes al látex (dos manos)	m2	117,50	26.987	3.170.973
25	b- De cielorraso (dos manos de enduido como base y pintura)	m2	31,80	48.000	1.526.400
26	c- De ladrillos vistos al barnis (dos manos)	m2	1,80	27.000	48.600
27	d- De canaletas de desague pluvial con pintura sintética	ml	11,50	27.000	310.500
28	e- De puerta de madera al sintético	m2	3,40	39.000	132.600
	Desagüe pluvial				-
29	a- Provisión y colocación de canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 26, desarrollo 33cm	ml	11,50	75.000	862.500
30	b- Provisión y colocación de cadena de hierro de 3/8" para bajada (colgante)	ml	6,00	55.000	330.000
	Instalacion eléctrica				-
31	Provisión, colocación y alimentación de tablero seccional con 4 llaves TM	un	1,00	568.000	568.000
32	Provisión y colocación de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	un	6,00	168.000	1.008.000
33	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas dobles con puesta a tierra.	un	6,00	250.000	1.500.000
34	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces una caja con tres modulos	un	1,00	125.000	125.000
35	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de VT de 56" de 7 velocidades (artefacto con caja metálica - motor pesado)	un	2,00	650.000	1.300.000
36	Provisión, colocación de electroducto y alimentación para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 4mm2	un	1,00	365.000	365.000
37	Envarillado para empotramiento construcción nueva con la existente (varillas de diámetro 8mm)	gl	1,00	350.000	350.000
38	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	950.000	950.000
	COSTO TOTAL				**72.900.619**

UGARTE CONSTRUCCIONES 1456588-9