CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE JUNIO DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	**0**	**PREPARACION DE OBRAS**				
1	1	INSTALACIÓN DE OBRADOR	M2	727.757,00	6,1539	1,1413
1	2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	5.368,00	5,7101	1,0000
1	3	VALLA DE PROTECCIÓN VEREDA	M2	226.099,00	4,7044	1,7228
1	4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	M2	65.337,00	5,7104	1,0000
1	5	REPLANTEO DE OBRA	M2	8.052,00	5,7112	1,0000
1	6	CARTEL DE OBRA (ESTRUCTURA METÁLICA Y ARTE EN TELA VINILICA)	M2	186.702,00		1,0000
1	7	ACARREO DE ESCOMBROS Y CARGA EN CONTENEDOR	Un	279.587,00		1,0000
2	**0**	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2	1	DESMONTE MANUAL. TIERRA FLOJA	M3	38.707,00	5,7101	1,0000
2	2	RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	42.664,00	5,7104	1,0000
2	3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	41.392,00	5,7101	1,0000
2	4	EXCAVACION MECANIZADA	M3	31.206,00		1,0000
2	5	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	16.172,00		1,0000
2	6	EXCAVACIÓN DE BOLSONES	M3	8.074,00		1,0000
2	7	EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	M3	37.448,00		1,0000
2	8	TERRAPLEN (NO INCLUYE PAGO CANÓN DE SUELO)	M3	22.024,00		1,0000
3	**0**	**CIMIENTACIONES O FUNDACIONES**				
3	6	CIMIENTO DE P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	395.216,00	5,1269	1,0000
3	10	CIMIENTO DE P.B. ARENISCA 1:2:10	M3	375.350,00	5,2785	1,0000
3	11	CIMIENTO HO.CO. 1:3:6 (HO. 70% - P.B. 30%)	M3	555.425,00	5,2361	1,0000
3	12	ZAPATA CORRIDA DE HO. AO.- A= 1M- H= 0,30 M	M3	1.510.717,00	4,9219	1,0000
3	20	MURO DE CONTENSIÓN P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	411.745,00	3,8097	1,0000
3	21	PILOTES STRAUS 30 CM	ML	187.424,00	5,2941	1,0000
3	22	PILOTES STRAUS 40 CM	ML	265.934,00		1,0000
3	23	PILOTES PERFORADOS 40 CM	ML	342.680,00		1,0000
3	24	PILOTES PERFORADOS 60 CM	ML	583.690,00		1,0000
3	25	PILOTES PERFORADOS 80 CM	ML	847.400,00		1,0000
3	26	PILOTES PERFORADOS 100 CM	ML	1.160.260,00		1,0000
3	27	PILOTES PERFORADOS 120 CM	ML	1.516.700,00		1,0000
3	28	PILOTES PERFORADOS 150 CM	ML	2.040.640,00		1,0000
3	29	DESCABEZADO DE PILOTES	UN.	120.634,00		1,0000
3	30	CABEZAL DE Ho.Ao. FCK 210 CUANTIA 120 KG M3	M3	2.195.590,00		1,0000
3	31	VIGA DE FUNDACIÓN FCK 210 CUANTIA 90 KG M3	M3	1.951.856,00		1,0000
3	32	TUBULON DE EXCAVACIÓN MANUAL Ho. Ao.	M3	1.275.070,00		1,0000
4	**0**	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**				
4	6	MAMPOST. NIV. 0,45 M – LAD. COM. 1:2:10	M2	230.148,00	5,3667	0,9786
4	14	MAMPOST. NIV. 0,30 M -LAD. COM. 1:2:10	M2	153.967,00	5,3823	0,9790
4	20	NIVELAC. 0,30 M ARMADA 1:3 (2 VAR. 8 MM C/ 3 HIL.)	M2	175.619,00	5,4209	0,9816
5	**0**	**AISLACIONES**				
5	4	AISLAC. HORIZ./ VERTIC. HIDROF. C/PANDERETE	M2	115.062,00	5,8969	0,9930
5	6	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. S/ALUMINIO	M2	56.708,00	4,8504	1,0000
5	7	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. C/ALUMINIO	M2	71.209,00	6,7107	1,0000
5	8	AISLACION DE LOSA REBAJADA	M2	81.171,00	4,5811	1,0000
5	10	AISLAC. DE TECHO C/MEMB. ASFALT. 2 MM	M2	26.006,00	2,1641	1,0000
5	11	AISLACIÓN DE HORIZONTAL SIN ASFALTO 45 CM	ML	28.488,00		1,0000
5	12	AISLACIÓN EN U CON ASFALTO 45 CM	ML	93.126,00		1,0000
5	13	AISLACIÓN VERTICAL CON PINTURA ASFALTICA	M2	50.238,00		1,0000
5	14	AISLACIÓN CON TEJUELITA	M2	145.887,00		1,0105
5	15	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 10 MM F	M2	29.567,00		0,9737

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE JUNIO DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
5	16	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 5 MM P/TECHOS METÁLICO	M2	29.568,00		0,9737
6	**0**	**MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES Y VISTOS**				
6	5	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	84.883,00	5,5297	0,9775
6	6	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN C/PLASTIFIC.	M2	84.815,00	3,8016	0,9779
6	14	MAMPOST. 0,20 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	122.140,00	5,4508	0,9793
6	24	MAMPOST. 0,30 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	157.479,00	5,4431	0,9795
6	30	MAMPOST. 0,45 M LADR. COMÚN 1:1:10	M2	234.188,00	5,3634	0,9775
6	40	PANDERETE 1:1:10 – LADR. COMÚN	M2	46.795,00	5,5365	0,9811
6	52	MAMP. 0,15 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	115.858,00	4,9532	0,9741
6	61	MAMP. 0,20 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	152.709,00	4,8406	0,9705
6	71	MAMP. 0,30 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	192.251,00	4,8206	0,9700
6	72	ENVARILLADO S/ABERT. (2 HILADAS-VAR. 8 MM)	ML	51.772,00	5,4574	1,0000
6	73	COLOC. DINTEL PREF. HO. AO. L= 1,2 M	UN	75.839,00	4,6851	1,2896
6	80	SARDINEL LADR. COMUN ROJO 1:1:10	ML	55.297,00	5,2375	0,9837
6	81	MURO LADR. COMUNES 0,15M C/PIL. 0,30M C/2,5M	M2	234.240,00	5,4059	0,9839
6	82	PILARES DE LADR. COMUNES 0,30 X 0,30 M	ML	91.547,00	3,9186	0,9871
6	83	MAMPOST. 0,15 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	142.225,00	3,8979	1,0000
6	84	MAMPOST. 0,30 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	252.992,00	3,6447	1,0000
6	85	SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS 1:1:10	ML	61.095,00	4,3202	1,0000
7	**0**	**MAMPOSTERIA DE LADRILLLOS HUEVOS Y CONVOCÓ**				
7	1	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	59.389,00	3,9671	0,9714
7	2	MAMPOST. 0,20M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	80.625,00	3,9569	0,9715
7	3	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	63.525,00	4,9616	1,0000
7	4	MAMPOST. 0,30M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	125.871,00	4,9436	1,0000
7	5	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO CONVOCÓ 12:18:18-1:1:12	M2	112.447,00		1,0000
7	6	MAMPOST. 0,10M-LADRILLO CONVOCÓ 10:19:19-1:1:12	M2	105.925,00		1,0000
8	**0**	**MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN**				
8	1	MAMPOST. 0,10M-BLOQUE DE HORMIGÓN 09:19:39-1:1:12	M2	112.845,00		1,0000
8	2	MAMPOST. 0,15M-BLOQUE DE HORMIGÓN 14:19:39-1:1:12	M2	117.776,00		0,9496
8	3	MAMPOST. 0,20M-BLOQUE DE HORMIGÓN 19:19:39-1:1:12	M2	128.054,00		0,8951
9	**0**	**TECHOS**				
9	3	TECHO TEJAS/TEJUELON COMUN-MAD.CEPILL.	M2	371.849,00	7,2231	1,0042
9	4	TECHO TEJAS/TEJUELON PRENSADO-MAD.CEPILL.	M2	384.254,00	6,6028	1,0120
9	5	TECHO TEJAS Y MACHIMBRE - MAD.CEPILL.	M2	478.404,00	7,1774	1,0096
9	6	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MAD.	M2	226.580,00	7,1503	1,0037
9	7	TECHO CHAPA FIBROCEMENTO 4 MM C/EST.MAD.	M2	159.073,00	5,8081	1,0308
9	8	TECHO TEJAS DE CEMENTO GRIS NATURAL Y MACHIMBRE	M2	437.592,00	7,8863	0,9999
9	9	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MET	M2	163.080,00		1,0064
9	10	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 50MM POLIESTIRENO ESPANDIDO	M2	370.028,00		1,0432
9	11	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 30MM POLIURETANO ESPANDIDO	M2	338.958,00		1,0000
10	**0**	**ENTREPISOS**				
10	2	ENTREPISO MACHIMBR. LAPACHO 1"-L=4M-CEPILL.	M2	465.159,00	9,6129	0,9999
10	3	ENTREPISO METÁLICO 15 KG/M2 Y CHAPA ANTIDESLIZANTE [	M2	314.739,00		1,0000
11	**0**	**ESTRUCTURA DE H°A°**				
11	11	HO.AO. 210 -CUANTIA 90 KG/M3.	M3	2.036.092,00	4,8460	1,1442
11	12	ENCOFRADO P/HO.AO. (UTILIZACION 4 VECES)	M2	126.649,00	4,4837	1,6849
11	13	ENCOFR. C/MAD.COMP.PLACA 16MM-HO. VISTO	M2	136.351,00	3,6522	1,5961
11	14	PREPARACIÓN HO. 250 C/HORMIGONERA	M3	483.910,00	4,2002	0,9982
11	15	PREPARACIÓN HO. 210 C/HORMIGONERA	M3	454.798,00	4,2700	0,9981

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11 16	PREPARACIÓN HO. 160 C/HORMIGONERA	M3	422.446,00	4,3320	0,9980
11 17	CARGA DE HORMIGÓN EN ESTRUCTURA	M3	134.206,00	5,7110	1,0000
11 18	LOSA DE HO.AO. 240 CUANTIA 80 KG/M3	M3	2.162.797,00		1,0000
11 19	VIGA DE HO.AO. 240 CUANTIA 95 KG/M3	M3	2.319.982,00		1,0000
11 20	ESCALERA DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	ESC	2.441.849,00		1,0000
11 21	VIGA CADENA DE HO.AO. 210 CUANTIA 60 KG/M3	M3	2.000.147,00		1,0000
11 22	PILAR DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	M3	2.441.849,00		1,0000
11 23	PANTALLA DE HO.AO. 240 CUANTIA 125 KG/M3	M3	2.493.082,00		1,0000
11 24	RESERVORIO ENTERRADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	2.650.267,00		1,0000
11 25	RESERVORIO ELEVADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	2.720.901,00		1,0000
11 26	SISTEMA ENTREPISO UNIDIRECCIONAL MIXTO (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	209.243,00		0,9960
12 0	**REVOQUES**				
12 6	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:2:8	M2	35.661,00	5,4752	1,0000
12 9	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:4:12	M2	35.654,00	5,5465	1,0000
12 12	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:1	M2	45.935,00	4,8157	1,0000
12 13	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:3	M2	43.877,00	5,4629	1,0000
12 20	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:3 - 2C=1:4:12	M2	56.671,00	4,8169	1,0000
12 21	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:2:8 - 2C=0:1:3	M2	51.720,00	5,5521	1,0000
12 27	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:2:8-2C=1:4:16 (E=1,5CM)	M2	48.862,00	5,7216	1,0000
12 28	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:0:4-2C=1:2.8 (E=1,5CM)	M2	51.196,00	5,4927	1,0000
12 29	REVOQUE INTERIOR-1C=1:4:12-2C=0:1:3 (E=1,5CM)	M2	42.623,00	5,5719	1,0000
12 30	AZOTADA IMPERMEABLE 1:0:3	M2	16.854,00	6,4646	1,0000
12 31	REVOQUE DE MOCHETAS 1:2:8	ML	20.603,00	5,4957	1,0000
12 32	REVOQUE DE PILARES DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	47.832,00	5,4123	1,0000
12 33	REVOQUE DE VIGAS DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	54.966,00	5,4492	1,0000
12 33	BUÑAS E = 1 CM	ML	11.275,00	5,4835	1,0000
12 36	MOLDURA SIMPLE O DOBLE	M2	95.521,00	4,2892	1,0000
12 37	REVOQUE DE ARISTAS O CANTOS	ML	26.674,00		1,0000
12 38	REVOQUE DE LOSAS DE H°A°	M2	46.782,00		1,0000
12 39	REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO PROYECTADO	M2	76.955,00		1,0000
12 40	REVOQUE DE MORTERO DE YESO PROYECTADO	M2	74.931,00		1,0000
13 0	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**				
13 1	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	91.020,00	4,8933	1,0000
13 2	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	92.595,00	3,4731	1,0000
13 3	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	127.060,00	3,9758	1,0189
13 4	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	131.470,00	3,7315	1,0097
13 6	ZÓCALO CALCÁREO 10 X 20 CM - 1:4:16	ML	33.733,00	4,6714	1,0306
13 7	ZÓCALO GRANITO 10 X 30 CM - 1:4:16	ML	48.733,00	4,2822	1,0000
13 9	VEREDITA AMARILLA ESPEC. 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	90.985,00	4,6628	1,0076
13 10	VEREDITA AMARILLA KA'A 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	90.250,00	4,9016	1,0053
13 11	VEREDITA NEGRA ESPECIAL 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	91.510,00	4,7192	1,0193
13 12	PLANCHA DE GRANITO 1:4:16	M2	424.843,00	4,1072	0,9770
13 13	PISO DE PIEDRA LOSA 50 X 50 - 1:4:16	M2	139.108,00	4,2847	0,9498
13 14	REVESTIM. AZULEJOS BLANCOS 15X15 CM-1:1:8	M2	125.598,00	4,8200	1,0832
13 15	REVESTIM. AZULEJOS DE COLOR 15X15 CM-1:1:8	M2	127.349,00	4,5832	1,0000
13 20	REVESTIM. DE LADRILLEJOS 1:2:8	M2	104.479,00	5,1500	1,0000
13 21	REVESTIDO PIEDRA LOSA ROMPECABEZA	M2	125.983,00	4,2773	1,0000
13 25	BASE ALISADA DE CEMENTO E = 2 CM	M2	29.413,00	4,8516	1,0000
13 26	PISO DE LAYOTA NACIONAL 25 X 25 CM	M2	86.120,00	3,3567	1,0359
13 27	PISO DE MOSAICO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM	M2	102.365,00	3,5035	1,0000
13 28	PISO DE BALDOSONES DE HO. 40 X 40 CM	M2	95.491,00	4,4218	1,0000

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13 29	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA 20 X 20 CM	M2	107.286,00	3,6375	1,0000
13 31	PISO PARQUET LAPACHO BASTÓN ROTO	M2	446.150,00	6,9168	1,0000
13 32	PISO DE CEMENTO ALISADO(BASE 2 CM;CARP.2 MM)	M2	40.767,00	4,9468	1,0000
13 36	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA	ML	25.807,00	4,3861	1,0000
13 37	ZÓCALO DE MADERA DE LAPACHO 1/2" X 3"	ML	40.551,00	5,9688	0,9736
13 38	PISO DE PORCELANATO PRECIO BASE 90000 GS/M2	M2	161.006,00		0,9903
13 39	ZOCALO DE PORCELANATO PRECIO BASE 90000 GS/M2	ML	37.336,00		0,9958
14 0	**CONTRAPISOS**				
14 1	CONTRAPISO HO. CASCOTES 1/4:1:4:6-ESP.=10CM	M2	42.555,00	4,9877	0,9972
14 2	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:8ESP.=10CM	M2	40.917,00	4,9702	0,9971
14 3	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:12ESP.=10CM	M2	39.186,00	4,9282	0,9969
14 4	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:3:10ESP.=10CM	M2	41.038,00	4,9192	0,9971
14 5	CONTRAPISO HO.CASCOTES 0:1:4:12-ESP.=10CM	M2	35.898,00	5,0734	0,9967
14 6	CONTRAPISO HO.CASCOTES S/LOSA -ESP.=5CM	M3	19.668,00	3,6311	1,0000
14 7	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 5 CM	M2	34.894,00		1,0000
14 8	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 10 CM	M2	57.495,00		1,0000
14 9	CARPETA BASE PARA PISOS E = 2 CM	M2	29.413,00		1,0000
15 0	**PINTURAS**				
15 1	PINTURA DE PARED A LA CAL	M2	9.889,00	6,1119	1,0002
15 2	PINTURA AL LATEX SIN ENDUIDO	M2	18.831,00	5,9069	1,0041
15 5	PINTURA DE CIELO RASO A LA CAL	M2	11.554,00	5,7566	1,0000
15 6	PINTURA DE CIELO RASO AL LATEX	M2	18.448,00	5,9164	1,0041
15 8	PINTURA DE TECHO A LA CAL Y ACEITE	M2	20.659,00	6,5425	1,0000
15 9	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	20.781,00	6,0383	1,0095
15 10	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO AL BARNIZ	M2	20.781,00	5,9974	1,0095
15 11	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO C/ACEITE LINO	M2	22.027,00	6,6669	1,0000
15 12	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	32.273,00	5,9610	1,0000
15 13	PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	M2	24.454,00	5,9548	1,0081
15 14	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	M2	29.362,00	5,0168	1,0000
15 15	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	M2	29.362,00	5,0168	1,0000
15 16	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	ML	10.613,00	5,5895	1,0000
15 17	PINTURA LADRILLOS VISTOS C/SILICONA Y ACIDO MURIAT.	M2	18.790,00	3,9023	1,0067
15 18	PINTURA DE PAREDES AL ACEITE	M2	27.873,00	5,5323	1,0000
15 19	ENDUIDO PARA INTERIORES	M2	28.477,00		1,0000
15 20	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	M2	30.877,00		1,0000
15 21	PINTURA TEXTURADA	M2	50.706,00		1,1799
16 0	**CARPINTERIA DE MADERA**				
16 1	PUERTA PLACA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	729.466,00	5,0219	1,0000
16 2	PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	1.154.014,00	5,7840	1,0000
16 3	PUERTA VIDRIERA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	736.514,00	4,7000	1,0000
16 4	PUERTA VIDRIERA 1,20 X 2,10- 2H -MARCO 0,15 M	M2	801.267,00	5,0280	1,0000
16 5	PUERTA VIDR.C/PERS.1,20X2,10- 4H-MCO 0,15M	M2	1.177.015,00	4,9205	1,0000
16 6	VENT. VIDR. 2,10X1,20-4HOJAS-MCO 0,15M	M2	882.184,00	5,3809	1,0000
16 7	VENT. VIDR.C/PERS. 2,10 X 1,20- 4H - MARCO 0,15 M	M2	1.386.342,00	5,0430	1,0000
16 8	VENTANA BALANCIN 50 X 60 MARCO DE 15 CM	M2	1.522.996,00	5,9577	1,0000
17 0	**CARPINTERIA METÁLICA**				
17 1	ABERTURAS METÁLICAS 15 KG/M2	M2	247.190,00	5,3354	1,0000
17 2	ABERTURAS METÁLICAS 20 KG/M2	M2	282.940,00	5,2858	1,0000
17 3	ABERTURAS METÁLICAS 25 KG/M2	M2	318.690,00	5,2476	1,0000
17 5	BALANCÍN METÁLICO 15 KG/M2	M2	182.912,00	5,2149	1,0000
17 6	BALANCÍN METÁLICO 20 KG/M2	M2	233.637,00	5,2039	1,0000

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE JUNIO DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
17	7	BARANDA METÁLICA	M2	305.137,00		1,0000
17	8	PUERTA DE CHAPA PLEGADA CON MARCO DE 0,15 CM 0,90 X 2,10 M	M2	269.387,00		1,0000
17	9	PUERTA METALICA CORTAFUEGO 2.15 X 0.90 M	M2	913.956,00		1,0000
17	10	REJILLAS METALICAS POR M2	M2	194.978,00		1,0000
18	**0**	**VIDRIOS**				
18	1	VIDRIO SENCILLO 2 MM - CON COLOCACIÓN	M2	111.102,00	6,6206	1,0000
18	2	VIDRIO DOBLE 3 MM - CON COLOCACIÓN	M2	170.748,00	6,0021	1,0000
18	3	VIDRIO CRISTALINO 4 MM - CON COLOCACIÓN	M2	201.251,00	5,4072	1,0000
18	4	VIDRIO CRISTAL 5 MM - CON COLOCACIÓN	M2	241.413,00	5,3277	1,0000
18	5	VIDRIO CRISTAL 6 MM - CON COLOCACIÓN	M2	270.297,00	4,7365	1,0000
18	8	VIDRIO 8MM INCOLORO TEMPLADO - FIJO C/PERFILERIA	M2	343.312,00		1,0024
18	9	VIDRIO 10MM INCOLORO TEMPLADO - FIJO C/PERFILERIA	M2	378.500,00		1,0059
19	**0**	**INSTALACION PLUVIAL Y CLOACAL**				
19	1	CANALETA MOLDURADA - DES=33 CM - CHAPA 26	ML	56.640,00	5,2619	1,0360
19	2	CANALETA MOLDURADA - DES=50 CM - CHAPA 24	ML	77.992,00	5,5323	1,0433
19	3	BAJADA EXTERNA - DES=33 CM - CHAPA 24	ML	56.959,00	5,5313	1,0435
19	9	REGISTRO 30 X 30 C/TAPA HO.-PROF. 0,40 M	UN	193.016,00	5,4204	0,9883
19	10	REGISTRO 45 X 45 C/TAPA HO.-PROF. 0,80 M	UN	297.463,00	5,4553	0,9829
19	11	REGISTRO 60 X 60 C/TAPA HO.-PROF. 1,20 M	UN	388.768,00	5,4502	0,9832
19	12	POZO INSPECCIÓN C/TAPA D=1,20 M - H=2 M	UN	1.079.196,00	5,3379	0,9782
19	13	CÁMARA SÉPTICA 0,90 X 1,80 M - H=1,2 M	UN	1.558.828,00	5,4058	0,9848
19	14	POZO CIEGO C/TAPA - D= 2 M - H= 3 M	UN	2.550.525,00	5,4653	0,9779
19	15	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	29.233,00	3,3575	0,9760
19	16	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 30 CM	ML	101.504,00	3,3450	1,0478
19	17	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 60 CM	ML	293.163,00	3,6838	0,9752
19	18	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	63.845,00		0,9889
19	19	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 150 MM	ML	80.166,00		1,0741
19	20	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 100 MM	ML	74.440,00		0,9904
19	21	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 150 MM	ML	90.761,00		1,0649
20	**0**	**INSTALACION ELECTRICA**				
20	1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PUNTO	BC	129.863,00	5,4802	0,9842
20	2	PUESTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO CON ACOMETIDA DE 3 M Y LIMITARORA 40 A	UN	1.855.716,00		1,0462
20	3	PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO CON LIMITADORA HASTA 45A	UN	3.915.306,00		1,0194
20	4	TABLERO PRINCIPAL CON 8 LLAVES TM	UN	773.451,00		1,0705
20	5	BOCAS DE ARTEFACTOS	UN	77.076,00		0,9802
20	6	BOCAS DE TOMA CORRIENTE	UN	74.376,00		0,9821
21	**0**	**CIELORRASOS**				
21	1	CIELORRASO DE METAL DESPLEGADO	M2	86.136,00	7,8424	1,0000
21	2	CIELORRASO DE MACHIMBRE DE LAPACHO	M2	242.020,00	7,5719	1,0000
21	3	CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (YESITO)	M2	54.024,00		1,0000
21	4	CIELORRASO DE YESO CARTON (DURLOCK)	M2	99.923,00		1,0159
21	5	CIELORRASO DE PLACA DE YESO ACARTONADO DESMONTABLE	M2	109.631,00		1,0492
21	6	CIELORRASO DE PVC	M2	43.704,00		1,0078
22	**0**	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS SANITAR**				
22	1	INST.ART.SANIT./AG.CTE.BAÑO COMP..F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	2.340.877,00	7,7715	0,9965
22	3	INST.ARTEF.SANIT./AGUA CTE.BAÑO SOC.BL.F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	1.619.923,00	5,0535	0,9949
22	5	INSTALACIÓN DE PILETA DE LAVAR (SIN ARTEFACTOS)	UN	398.170,00	5,7357	0,9923

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE JUNIO DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
22	6	INSTALACIÓN DE PILETA DE COCINA (SIN ARTEFACTOS)	UN	473.654,00	5,7357	1,0053
22	7	CANILLA DE PATIO	UN	151.052,00	5,7852	0,9819
22	8	CAÑERIA EXTERNA SUBTERRANEA.-3/4"	ML	40.626,00	5,5416	0,9971
22	10	INSTALAC. ARTEF. SANIT. (SIN INCLUIR ARTEF.)	UN	122.479,00	3,5177	1,0000
22	11	INSTALAC. ACCES. SANIT.(SIN INCLUIR ACCES.)	UN	41.617,00	3,6702	1,0000
22	12	CAÑERIA DE TERMOFUSION 1/2"	ML	35.110,00		0,9941
22	13	CAÑERIA DE ROSCABLE DE PVC 1/2"	ML	33.088,00		1,0058
22	14	CAÑERIA SOLDABLE DE PVC 1/2"	ML	33.503,00		1,0063
24	**0**	**DEMOLICIONES SIN TRANSPORTE**				
24	1	DEMOLIC.TECHO TEJAS CERÁMICAS (NO MADER.)	M2	21.191,00	5,7104	1,0000
24	2	DEMOLIC. DE PISO CEMENTO SOBRE CONCRETO	M2	21.120,00	5,7107	1,0000
24	4	DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	8.829,00	5,7107	1,0000
24	5	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	M2	8.123,00	5,7100	1,0000
24	6	DEMOLICIÓN DE MAMPOST. COMUN SIN RECUPERACION	M3	10.595,00	5,7104	1,0000
24	7	DEMOLICIÓN DE MAMPOST. COMUN CON RECUPERACION	M3	21.191,00	5,7104	1,0000
24	8	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M3	45.913,00	5,7107	1,0000
24	9	DEMOLICIÓN DE HO.AO. C/MARTILLETE NEUMÁTICO	M3	160.486,00	1,5371	0,9469
24	10	DEMOLIC. ABERTURAS DE MADERA C/MARCOS	M2	12.997,00	5,7113	1,0000
24	11	DEMOLIC. ABERTURAS METÁLICAS C/MARCOS	M2	8.123,00	5,7100	1,0000
24	12	DEMOLIC.DE DINTELES PREFABRICADOS DE HO.	ML	8.123,00	5,7100	1,0000
25	**0**	**TRANSPORTE EN CAMION VOLQUETE 5 M3 (SIN INCLUIR CARGA)**				
25	1	TRANSPORTE A DIST. DE 5 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	50.875,00	9,8216	1,0000
25	2	TRANSPORTE A DIST. DE 10 KM (SIN M.O.CARGA))	M3	61.050,00	9,8216	1,0000
25	3	TRANSPORTE A DIST. DE 20 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	91.575,00	9,8216	1,0000
25	4	TRANSPORTE A DIST. DE TN/KM (SIN M.O.CARGA)	TN/KM	1.000,00		1,0000
26	**0**	**PAVIMENTOS**				
26	1	PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDR. C/P.BASALT.	M2	52.602,00	4,2440	1,0000
26	2	PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDR. C/P.BRUTA BLANCA	M2	48.955,00	4,4291	1,0000
26	3	CORDÓN DE HORMIGÓN (H=20 CM - E= 10 CM)	ML	25.458,00	5,6076	1,0000
26	4	PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA SOBRE BASE PETREA E	TN	69.627,00		1,0000
26	5	REGULARIZACIÓN ASFALTICA TASA 50 KG/M2	M2	38.627,00		1,0000
26	6	PISO DE HORMIGON ARMADO 10 CM FCK 210	M2	186.173,00		1,0000
26	7	PISO DE HORMIGON ARMADO 12 CM	M2	204.013,00		1,0000
26	8	PISO DE HORMIGON ARMADO 15 CM	M2	230.773,00		1,0000
26	9	ADOQUIN DE HORMIGON ESPESOR 7CM	M2	32.166,00		0,9957
26	10	PISO ECOLOGICO DE HORMIGON	M2	57.509,00		0,9976
26	11	CORDON CUNETA M3/ML	ML	25.458,00		1,0000
30	**0**	**EMPASTADO Y JARDINERIA**				
30	1	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CABAYU	M2	17.850,00	2,9067	1,0000
30	2	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CLAVEL	M2	17.850,00	2,4727	1,0000
30	3	EMPASTADO CON PANES DE PASTO ALEMÁN	M2	23.835,00	2,8976	1,0000
30	4	EMPASTADO PROYECTADO PARA TALUDES (HIDROSIEMBRA, DENSIDAD POR M2)	M2	22.700,00		1,0000