Planilla de Cómputo Métrico

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131701-002	**Construcción de empedrado** Incluye: - Apertura de caja - Provisión y colocación de arena lavada y piedra bruta basáltica (piedra negra). - Provisión y colocación de cordón de piedra. - Compactación - Movimiento de suelo, Terminación con ripio y limpieza final - Mano de obra	**m2**	**7.140**
2	72131701-007	**Provisión y Colocación de tubos de hormigón** de 80 a 100 cm de diámetro y 9 metros de largo, con muro de contención de mampostería de piedra	**Unidad**	**3**
3	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**	**m3**	**40**

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA