Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

LLAMADO CD N° 22/2011:CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA PARADAS DE ÓMNIBUS

N°	Descripcion	Unid	Cantidad UNITARIA
1	Excavación, cimentación de hormigón ciclópeo	m3	3,00
2	Muro de Nivelación de ladrillos comunes, revocado lado exterior capa de 2,5 cm.	m2	4,00
3	Relleno y Compactación de suelo en forma manual por capas de 10 cm	m3	3,00
4	Contrapiso de Cascotes	m2	6,00
5	Piso tipo alisado. (Dosaje 1:3)	m2	6,00
6	Techo metálico de chapa ondulado de zinc, la estructura metálica con dos manos de antióxido gris interno y externo, varilla de 8 mm y 10 mm soldadas interna y externamente.	m2	6,00
7	Cenefa metálica (chapa nº 22) con dos manos de antióxido gris. Ancho 50 cm treas lados visibles con plegado superior e inferior	m2	3,60
8	Recubrimiento metálico lateral y posterior de chapa N° 20 . Desde el piso hasta el techo y recubrimiento de columna de varillas 20 x 60 cm	m2	13,00
9	Asientos y respaldo de madera petereby con armajes de perfiles y angulos de hierro cimentados y soldados en el suelo y a la estructura metalica	ml	3,00
10	Pintura de asientos de madera con barniz nautico .	global unitario	1,00
	TOTAL 5 CASILLAS		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C