Construccion, Refacción y Ampliación del Sector Salon de Practicas de la Banda de Musicos del Ejército.-			
Nº	**Descripcion y/o Servicioas**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
TRABAJOS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN;			
1	Movilizacion e instalacion en Obra	GL	1
2	Demolicion de mamposteria 0,15	M2	50
3	Retiro en contenedor de materiales y residuos	Unidad	6
4	Instalacion de canaleta embutida transversal s/ techo de teja existente D=1,20 m	ML	22
5	Reparacion de desagüe pluvial existente en Planta Baja	GL	4
6	Mamposteria 0,30 comun	M2	70
7	Mamposteria 0,15 comun	M2	20
8	Revoque de mamposteria	M2	128
9	Viga cadena de Hormigon Armado 0,18x0,40	ML	14
10	Gradería para músicos de mamposteria 0,30 y alisado de Hormigon	GL	4
11	Piso con Alfombrado de gradería para musicos	M2	52
12	Ventana balancin c/ vidrio translucido	M2	14
13	Puerta placa de madera 0,80x2,10	Unidad	6
14	Abertura con vidrio templado transparente para Acceso al Salon e=10mm	M2	30
15	Cielo raso para Salon	M2	210
16	Zocalo para cielo raso en Salon	ML	54
17	Cielo raso paara lado izquierda del Salon	M2	88
18	Provisión e Instalaciones de Equipos de aire acondicionado tipo Split de 60,000 BTU frio/calor	Unidad	6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;			
19	Cajas con llaves para aire acondicionado en general	Unidad	12
20	Tomacorrientes macho y hembra	Unidad	12
21	Caja de llaves para luces en general	Unidad	12
22	Tablero Seccional metalico	Unidad	6
23	Artefactos luminicos de embutir 3x36 (bajo consumo)	Unidad	30
PINTURAS Y TERMINACIONES, QUE INCLUYEN;			
24	Pintura de paredes al latex sector Salon	M2	320
25	Pintura de aberturas al sintetico	M2	74
INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES p/ Damas y caballeros, QUE INCLUYEN;			
26	Instalacion Sanitaria: agua fria/caliente c/ mezcladora Clasica., desagüe cloacal acoplado a red existente	GL	1
27	Artefactos Sanitarios: 4 inodoros con cisterna baja, 6 lavatorios, 2 migitorios	GL	2
28	Instalacion de termocalefones de 80 lts.	Unidad	2
29	Mamposteria 0,15 comun	M2	34
30	Revoque de mamposteria en Baños	M2	74
31	Azulejado en Baños	M2	100
32	Piso ceramico en Baños	M2	24
33	Balancin metalico con vidrio	M2	6
34	Puerta placa de madera de 0,80x2,10	Unidad	4
35	Puerta placa de madera de 0,60x1,80	Unidad	4
36	Mesada de granito para Lavatorios	ML	8
37	Espejos sobre Lavatorios	M2	10
38	Llaves y tomacorrientes	Unidad	9
39	Artefactos fluorescentes de embutir de 2x40	Unidad	6
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN;			
40	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad	1