Lista de Cantidades y precios						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
Puente Hº Aº						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131702-001	Puente Hº Aº				
1.1		Cartel de obra 1 x 2 m, h:1.50 m	Unid	1		
1.2		Trabajos preliminaries incluido traslado de equipos, herramientas y replanteo de la obra	Gl.	1		
1.3		Nivelación, muro cabecera piedra bruta con pantalla	M3	30		
1.4		Viga cabecera Hº Aº	M3	4,5		
1.5		Viga longitudinal Hº Aº	M3	3,5		
1.6		Loza de Hº Aº	M3	20		
1.7		Baranda de Hº Aº Alt. 1,00 m.	ML	35		
1.8		Relleno y compactación celeccionado	M3	300		
			Precio Total			