LPN N° 24 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO

1	2	3	4	5	6	7
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
PABELLON A						
PLANTA BAJA						
Trabajos Preliminares						
1	72102905-001	Relleno y compactación	m3	175,33		
2	72131601-002	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90		
3	72103004-005	Excavación para zapatas	m3	215,00		
Cimientos						
4	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40		
5	72131601-004	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32		
6	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20		
Mamposterías						
7	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00		
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	655,00		
Revoques						
9	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00		
10	72101607-006	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00		
Aislaciones						
11	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	ml	358,52		
12	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00		
Contrapiso de Hº de cascote						
13	72131601-004	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00		
Pisos						
14	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70		
15	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00		
16	72131601-009	Mosaicos ceramico PI4 40 x 40 SS.HH Guardia (1	m2	2,20		
17	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00		
Pintura						
18	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	285,00		
19	72131601-012	De paredes al látex	m2	1.740,00		
20	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	620,00		
21	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70		
22	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo	m2	296,94		
23	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo	ml	7,50		
Varios						
24	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	66,00		
Carpinterías de madera						
25	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1,00		
Carpinterías de hierro						
26	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00		
27	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00		
28	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00		
29	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10- PR13	un	1,00		
30	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 -	un	1,00		
31	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00		
32	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50		
Estructura HºAº						
33	72131601-004	Zapatas	m3	73,76		
34	72131601-004	Pilares	m3	30,49		
35	72131601-004	Vigas	m3	54,16		
36	72131601-004	Losas	m3	113,61		

37	72131601-004	Escaleras	m3	2,00		
38	72131601-004	Pantalla de Hormigon en extremo de bloque de	m3	8,00		
Instalacion Sanitaria						
39	72102304-007	Desagüe cloacal interior de baño	un	23,00		
40	72102304-007	Instalación de cañeria para agua fria en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	un	23,00		
PLANTA ALTA						
Mamposterías						
41	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00		
42	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	805,00		
Revoques						
43	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00		
44	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00		
Aislaciones						
45	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00		
Contrapiso de Hº de cascote						
46	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18		
47	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00		
Pisos						
48	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00		
Pintura						
49	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	377,00		
50	72131601-012	De paredes al látex	m2	1.953,00		
51	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	420,00		
52	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70		
53	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84		
54	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66		
55	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52		
56	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60		
Varios						
57	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00		
58	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00		
Techos						
59	72131601-007	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66		
Carpinterías de madera						
60	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1,00		
Carpinterías de hierro						
61	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-	un	4,00		
62	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00		
63	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00		
64	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00		
65	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00		
66	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00		
67	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00		
68	72101903-001	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas (planta baja y alta)	un	52,00		
Canaletas y Bajadas						
69	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cr	ml	92,52		
70	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00		
Parasoles						
71	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00		
72	72131601-007	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00		
Sanitario						
73	72102304-007	Desague Cloacal interior de baño	un	33,00		
74	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	33,00		

Instalación eléctrica						
75	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases +	un	2,00		
76	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00		
77	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00		
78	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00		
79	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00		
80	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	ml	16,00		
81	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	un	140,00		
82	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	un	102,00		
83	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	820,00		
84	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	480,00		
85	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	1.600,00		
86	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	980,00		
87	72131601-001	Cables de 2x6	ml	560,00		
88	72131601-001	Tomas monofásicas universales	un	60,00		
89	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	un	60,00		
90	72131601-001	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	un	34,00		
91	72131601-001	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos (planta baja y alta)	un	41,00		
92	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria tipo Plafon - Oval - celdas (planta baja y alta)	un	114,00		
93	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00		
94	72131601-001	Mano de obra y dirección	un	1,00		
Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas						
95	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00		
96	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00		
97	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00		
98	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00		
99	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00		
100	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00		
101	72102303-003	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00		
102	72102303-002	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00		
103	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00		
104	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00		
105	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00		
106	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00		
107	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00		
108	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00		
109	72131601-011	Mano de obra de instalación	un	1,00		
PABELLON B						
PLANTA BAJA						
Trabajos Preliminares						
110	72102905-001	Relleno y compactación	m3	175,33		
111	72131601-002	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90		
112	72103004-005	Excavación para zapatas	m3	215,00		
Cimientos						
113	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40		
114	72131601-004	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32		
115	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20		
Mamposterías						
116	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00		
117	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	655,00		
Revoques						
118	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00		
119	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00		
Aislaciones						
120	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	ml	358,52		
121	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00		
Contrapiso de Hº de cascote						
122	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00		
Pisos						
123	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70		
124	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00		
125	72131601-009	Mosaicos ceramico PI4 40 x 40 SS.HH Guardia (1	m2	2,20		
126	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00		

		Pintura				
127	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	285,00		
128	72131601-012	De paredes al látex	m2	1.740,00		
129	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	620,00		
130	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70		
131	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94		
132	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50		
		Varios				
133	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	66,00		
		Carpinterías de madera				
134	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1,00		
		Carpinterías de hierro				
135	72102601-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00		
136	72102601-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00		
137	72102601-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00		
138	72102601-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10- PR13	un	1,00		
139	72102601-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00		
140	72102601-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00		
141	72102601-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50		
		Estructura HºAº				
142	72131601-004	Zapatas	m3	73,76		
143	72131601-004	Pilares	m3	30,49		
144	72131601-004	Vigas	m3	54,16		
145	72131601-004	Losas	m3	113,61		
146	72131601-004	Escaleras	m3	2,00		
147	72131601-004	Pantalla de Hormigon en extremo de bloque de celdas	m3	8,00		
		Sanitarios				
148	72102304-007	Desagüe cloacal interior de baño	un	23,00		
149	72102304-007	Instalación de cañeria para agua fria en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	un	23,00		
		PABELLON B				
		PLANTA ALTA				
		Mamposterías				
150	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00		
151	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	805,00		
		Revoques				
152	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00		
153	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00		
		Aislaciones				
154	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00		
		Contrapiso de Hº de cascote				
155	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18		
156	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00		
		Pisos				
157	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00		
		Pintura				
158	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	377,00		
159	72131601-012	De paredes al látex	m2	1.953,00		
160	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	420,00		
161	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70		
162	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84		
163	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66		
164	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52		
165	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60		
		Varios				
166	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00		
167	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00		
		Techos				

168	72131601-007	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66		
Carpinterías de madera						
169	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	un	1,00		
Carpinterías de hierro						
170	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00		
171	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00		
172	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00		
173	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00		
174	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00		
175	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00		
176	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00		
177	72101903-001	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas (planta baja y alta)	un	52,00		
Canaletas y Bajadas						
178	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cr	ml	92,52		
179	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00		
Parasoles						
180	72131601-004	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00		
181	72131601-007	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00		
Sanitario						
182	72102304-007	Desague Cloacal interior de baño	un	33,00		
183	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	33,00		
Instalación eléctrica						
184	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra , 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00		
185	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00		
186	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00		
187	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00		
188	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00		
189	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	ml	16,00		
190	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	un	140,00		
191	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	un	102,00		
192	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	820,00		
193	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	480,00		
194	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	1.600,00		
195	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	980,00		
196	72131601-001	Cables de 2x6	ml	560,00		
197	72131601-001	Tomas monofásicas universales	un	60,00		
198	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	un	60,00		
199	72131601-001	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	un	34,00		
200	72131601-001	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos (planta baja y alta)	un	41,00		
201	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria tipo Plafon - Oval - celdas (planta baja y alta)	un	114,00		
202	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00		
203	72131601-001	Mano de obra y dirección	un	1,00		
Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas						
204	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00		
205	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00		
206	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00		
207	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UN	18,00		
208	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UN	6,00		
209	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	UN	6,00		
210	72102303-003	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	UN	1,00		
211	72102303-002	Pozo Absorventes 3.00x3.00	UN	2,00		
212	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00		
213	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00		
214	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00		
215	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00		

216	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00		
217	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00		
218	72131601-011	Mano de obra de instalación	un	1,00		
GALERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA						
Trabajos Preliminares						
219	72102905-001	Relleno y compactación	m3	54,00		
220	72131601-002	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00		
Cimientos						
221	72103004-005	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80		
222	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00		
Mamposterías						
223	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00		
Revoques						
224	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00		
225	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00		
Aislaciones						
226	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00		
Contrapiso de Hº de cascote						
227	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00		
Pisos						
228	72131601-009	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00		
Zócalos						
229	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00		
Pintura						
230	72131601-012	De paredes al látex	m2	924,00		
231	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	216,00		
232	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	132,00		
233	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00		
234	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00		
Carpintería Metálica						
235	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	3,00		
236	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2.60x2,50 - PRG2	un	4,00		
237	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	2,00		
238	72101903-001	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00		
Techos						
239	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00		
Instalación Desagüe Pluvial						
240	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	82,00		
241	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00		
Estructura de HºAº						
242	72131601-004	Zapatas	m3	16,80		
243	72131601-004	Pilares	m3	11,59		
244	72131601-004	Vigas	m3	5,50		
245	72131601-004	Losas	m3	24,00		
Instalación Eléctrica						
246	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00		
247	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 AMP	un	1,00		
248	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP	un	1,00		
249	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00		
250	72131601-001	Cable desnudo de cobre 25mm2	un	2,00		
251	72131601-001	Cajas metalicas de conexión octogonal	un	36,00		
252	72131601-001	Cajas metalicas rectangulares para llave y toma	un	18,00		
253	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	45,00		
254	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	80,00		
255	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	240,00		
256	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	160,00		
257	72131601-001	Cables de 2X6	ml	120,00		
258	72131601-001	Tomas monofasicas universales	un	6,00		
259	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	un	12,00		
260	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00		
261	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00		
262	72131601-001	Mano de obra y direccion	un	1,00		

AREA EXTERIOR						
263	72102303-002	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea . La perforacion del pozo artesiano estara sujeto al estudio hidrologico de la zona, estudio este que debera ser realizado por la Empresa adjudicada.	un	1,00		
264	83101504-987	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00		
TOTAL						