CD Nº 33/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL COMAR"
ID Nº 332.296.-

A los señores oferentes:

ADENDA Nº 01

Quedando las fechas como sigue:

FECHA TOPE DE CONSULTAS	30/05/2017	**HORARIO**	10:00
FECHA TOPE DE ENTREGA DE PROPUESTAS	02/06/2017	**HORARIO**	10:00
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS	02/06/2017	**HORARIO**	10:15

Queda modificada y/o redactada conforme se detalla a continuación:

1. Anexo C. Especificaciones Técnicas

Nº	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cant.
		COMANDO DE LA ARMADA		
1	Desmontaje de tejas	Desmontaje de 500 m2 de techos de tejas, la cotización debe incluir la mano de obra, el retiro de todos los materiales desmontados y la limpieza del lugar.	m2	500
2	Colocación de tejas	Colocación de 500 m2 de techo de tejas, con aislación plástica, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obras incluidos.	m2	500
3	Colocación de tejuelitas	Colocación de 500 m2 de tejuelitas, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obra incluidos.	m2	500
4	Desmonte de techo de chapa	Desmontaje de 330 m2 de techos de chapa con su respectiva estructura, la cotización debe incluir la mano de obra, el retiro de todos los materiales desmontados y la limpieza del lugar.	m2	330
5	Colocación de pisos	Colocación de 330 m2 de piso de tejuelita, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obra incluidos.	m2	330
6	Pintura de paredes látex.	Pintura de 901 m2 de pared con pintura látex exterior, los trabajos deben ser cotizados con el costo de materiales y mano de obra incluido.	m2	901
7	Pintura de cielo raso al látex	Pintura de 150 m2 de cielo raso en altura con pintura látex exterior, los trabajos deben ser cotizados con el costo de materiales y mano de obra incluido.	m2	150
8	Reparación de canaletas	Reparación de 36 ml de canaletas en la Oficina de Guardia del Comando de la Armada, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obra incluidos.	ml	36

Observación: Los potenciales oferentes podrán realizar una visita técnica a las Unidades de la Armada detalladas en el Anexo B punto 35 desde la fecha de publicación del presente llamado hasta 24 horas antes de la fecha tope de consulta en los horarios de 07:00 hs hasta las 15:00 hs, o en su defecto podrán presentar una declaración jurada en la

que manifiesta que conoce suficientemente las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones y que cuenta con información necesaria para presentar la oferta y celebrar el contrato.

2. Plan de Entregas

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será la encargada de solicitar los bienes objeto de la presente contratación, la entrega de los servicios se realizara en forma total conforme a lo indicado en el contrato y con la emisión de una **Orden de Servicio**.

El plazo de entrega de los servicios adjudicados conforme al contrato y a las **Órdenes de Servicios** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria será durante del Ejercicio Fiscal 2017, siendo entregado los servicios en la unidad responsable de la ejecución presupuestaria en el horario de 07:00 hs a 17:00 hs; dentro de las 72 (setenta y dos) horas a partir de recepcionada la **Orden de Servicio** por parte de la empresa adjudicada.

COMANDO DE LA ARMADA – OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UNIDAD Nº 3 – JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3

ISO 9001 NQAR