Dirección Técnica

REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO
PUESTO DE SALUD SANTA CATALINA - 5°. R. S. CAAGUAZU
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

	CODIGO DE CATOLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACION TECNICA	*UNIDAD* DE MEDIDA	*CANTIDAD* SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
a	72103003-001	**Demoliciones**					
1			De revoque humedo interiores	m2	30,00		-
2			De techo, quitar tejas con recuperacion	m2	160,00		-
3			Canaletas y Bajadas remover con *recuperacion y posterior* colocacion previa reparacion y pintura	ml	73,00		-
4			Remover azulejos de muro por desperfecto	m2	6,00		-
b	72131601-008	**Revoques**					
5			Reposicion de revoque humedo, con 1 capa de rev. Con hidrofugos previo azotado impermeable	m2	30,00		-
6			Revoque 1 capa con hidrogugo previa azotada impermeable sobre muro de ladrillos visto (muralla)	m2	100,00		-
c	72102508-003	**Revestimiento**					
7			Azulejos Blanco (similar al existente)	m2	8,00		-
d	72131601-005	**Mamposterias**					
8			Muro 0,30 de nivelacion ladrillo comunes armada con 3 varillas de 10 mm incluye aislacion horizontal	m2	11,00		-
9			Reparacion y Mantenimiento muralla existente incluye envarillado y pintura latex exterior	m2	150,00		-
10			Pilares 30x30 ladrillo comunes y prensado visto 1 cara	ml	29,00		-
11			*Muralla 0,15 de ladrillo prensado* visto 1 cara	m2	40,00		-
e	72101601-001	**Techo**					
12			Reponer tejas recuperada previo tratamiento para canal con aislante y pintura asfaltica	m2	160,00		-
13			Asilacion membrana asfaltica 4 mm	m2	160,00		-
f	72131601-012	**Pinturas**					
14			De muro interior al latex previo tratamiento de base	m2	280,00		-
15			De techo de madera al sintetico y tejuelon al barniz	m2	160,00		-
16			De muro (nuevo y existente) visto a silicona previa limpieza y tratamiento de base	m2	300,00		-
17			Pintura de aberturas madera y metalica (puertas y ventanas) al sintetico previo tratamiento de base	m2	62,50		-
g	72102201-002	**Instalaciones Electricas**					
18			Cambios de tubos fluorescente 40w para artefactos existentes de (1x40)(2x40)(3x40)	Unid.	42,00		-
19			Cambio de arrancadores y reatancia	Unid.	24,00		-
h	72131601-003	**Cimiento**					
20			Cimiento de piedra bruta colocada (incluye excavacion)	m3	8,00		-
i	72131601-013	**Limpieza**					
21			Limpieza periodica y final de obras	Unid.	1,00		-

D.G. RECURSOS FÍSICOS
Construyendo salud para todos
Dirección Técnica

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

200 PARAGUAY 1811-2011

REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO
PUESTO DE SALUD KAYGUA KOKUE - 5°. R. S. CAAGUAZU
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

	CODIGO DE CATOLOGO	PRODUCTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
a	**72103003-001**	**Demoliciones**					
1			De revoque humedo interiores	m2	20,50		-
2			De techo, quitar tejas con recuperacion	m2	160,00		-
3			Canaletas y Bajadas remover con recuperacion y posterior *colocacion previa reparacion y* pintura	ml	73,00		-
4			Remover azulejos de muro por desperfecto	m2	6,00		-
b	**72131601-008**	**Revoques**					
5			Reposicion de revoque humedo, con 1 capa de rev. Con hidrofugos previo azotado impermeable	m2	20,00		-
6			Revoque 1 capa con hidrogugo previa azotada impermeable sobre muro de ladrillos visto (muralla)	m2	100,00		-
c	**72102508-003**	**Revestimiento**					
7			Azulejos Blanco (similar al existente)	m2	6,00		-
d	**72131601-005**	**Mamposterias**					
8			Muro 0,30 de nivelacion ladrillo comunes armada con 3 varillas de 10 mm incluye aislacion horizontal	m2	11,00		-
9			Reparacion y Mantenimiento muralla existente incluye envarillado y pintura latex exterior	m2	10,00		-
e	**72101601-001**	**Techo**					
10			Reponer tejas recuperada previo tratamiento para canal con aislante y pintura asfaltica	m2	160,00		-
11			Asilacion membrana asfaltica 4 mm	m2	160,00		-
f	**72131601-012**	**Pinturas**					
12			De muro interior al latex previo tratamiento de base	m2	225,00		-
13			De techo de madera al sintetico y tejuelon al barniz	m2	160,00		-
14			De muro (nuevo y existente) visto a silicona previa limpieza y tratamiento de base	m2	310,00		-
15			Pintura de aberturas madera y metalica (puertas y ventanas) al sintetico previo tratamiento de base	m2	62,50		-
g	***72102201-002***	***Instalaciones Electricas***					
16			Cambios de tubos fluorescente 40w para artefactos existentes de (1x40)(2x40)(3x40)	Unid.	38,00		-
17			Cambio de arrancadores y reatancia	Unid.	20,00		-
h	**72131601-013**	**Limpieza**					
18			Limpieza periodica y final de obras	Unid.	1,00		-

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 -2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Dirección General de Recursos Físicos y Tecnológicos Brasil y Pettirossi – Telef. 213 800

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - V REGIÓN SANIATARIA CAAGUAZU

LOCALIDAD: P.S. de SANTA CATALINA Y KAYGUA KOKUE

CRONOGRAMA DE OBRAS

	DESCRICION DE RUBROS	SEMANAS																				OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Demoliciones (revoques y pisos)																					
2	Techo: remover y reponer																					
3	Mamposterías (Caminerias y muralla)																					
4	Revoques																					
5	Recestimientos																					
6	Pinturas																					
7	Instalaciones Electricas																					
8	Cimiento																					
9	Limpieza Periodicas y Final de Obras																					

Cronograma de Desarrollo de Obras 45 días hábiles