# Municipalidad de José Domingo Ocampos

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Departamento de Caaguazú- Paraguay**

**Creado por Ley N° 1299/87**

**RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069**


**PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 1.1 | Cartel de Obras | gl | 1,00 | | |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 62,00 | | |
| 1.3 | Replanteo | M2 | 62,00 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 2.1 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 14,00 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 3.1 | b2- Vigas y dado de H° A° | M3 | 0,82 | | |
| 3.2 | d- Encadenados de H° A° | M3 | 2,17 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 4 | 72131601-005 | Mamposteria | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 4.1 | Muros de nivelación De 0,45 cm. | M2 | 3,60 | | |
| 4.2 | Muros de nivelación De 0,30 cm. | M2 | 7,50 | | |
| 4.3 | Muros de nivelación De 0,60 cm. | M2 | 0,60 | | |
| 4.4 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,30 | 81.500 | 1.898.950 |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 5 | 72131601-006 | Aislacion | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 5.1 | Aislación asfáltica De paredes | M2 | 6,40 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 6 | 72131601-005 | Mamposteria | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 6.1 | Muros de elevación De 0,15 para revocar | M2 | 3,40 | | |
| 6.2 | Muros de elevación De 0,30 visto | M2 | 34,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ambas caras de ladrillos comunes | | | | |
| 6.3 | Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | | |
| 6.4 | Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | | |
| 6.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | M | 12,00 | | |
| 6.6 | Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor | M | 6,60 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **7** | **72131601-007** | **Colocacion de Techo** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 7.1 | Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina | M2 | 86,50 | | |
| 7.2 | Viga de madera y planchuela en galería | GL | 1,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **8** | **72131601-008** | **Revoques** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 8.1 | Revoques De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,30 | | |
| 8.2 | Revoques De viga cumbrera de H° A° | M2 | 10,30 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **9** | **72131601-009** | **Colocacion de pisos - contrapisos** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 9.1 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 58,00 | | |
| 9.2 | Piso de baldosa calcárea | M2 | 58,00 | | |
| 9.3 | Zócalo calcáreo | M | 34,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **10** | **72131601-010** | **Aberturas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 10.1 | Puerta metálica de Chapa Nº 20 doblada de 1,20 x 2,10 | UNI | 1,00 | | |
| 10.2 | Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines | M2 | 6,84 | | |
| 10.3 | Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | M | 5,00 | | |
| 10.4 | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **11** | **72131601-012** | **Servicio de** | **1** | **GL** | |

| | | Pintura | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 11.1 | Pinturas De paredes a la cal | M2 | 64,30 | | |
| 11.2 | Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 11,90 | | |
| 11.3 | Pinturas De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,30 | | |
| 11.4 | Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,84 | | |
| 11.5 | Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 116,80 | | |
| 11.6 | Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 86,50 | | |
| 11.7 | Pinturas De abertura: Puerta c/sintético previo antióxido | M2 | 5,50 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **12** | **72131601-011** | **Instalaciones sanitarias** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 12.1 | Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | M | 23,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **13** | **72131601-001** | **Construccion e Instalaciones Electricas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 13.1 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | | |
| 13.2 | Artefactos eléctricos | GL | 1,00 | | |
| 13.3 | Colocacion de Pizarron | UNI | 1,00 | | |
| 13.4 | Gradas y rampas | GL | 1,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **14** | **72131601-013** | **Limpieza de obra** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 14.1 | Limpieza final | M2 | 62,00 | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | |

**PLANOS**

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.