1. Se realizará la Construcción de 11 (once) Puentes Tubulares en los tramos camineros vecinales que unen las siguientes compañías:
   Localidad de Gral. José E. Díaz – Compañía Ybycu'i – Compañía Puerto Itá
   Localidad de Gral. José E. Díaz – Compañía Campamento Cué
   Localidad de Gral. José E. Díaz Ruta IV – Paso de Patria
   Compañía Loma Guazú – Compañía Loma'i
   Compañía Loma Guazú – Compañía Loma Rincón
   Compañía Loma Guazú – Velázquez Cué
   Compañía Yuquerí – Compañía Puesto Torres

2. Los trabajos serán realizados de acuerdo a los rubros especificados en la siguiente planilla:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TUBULARES DIFERENTES COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131701-017**	**Construcción de puente tubular (alcantarilla)**				
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
1.2		Preparación de terreno y marcación	m2	10		
1.3		Excavación	m3	20		
1.4		Hormigón simple	m3	0.65		
1.5		Mampostería de 0.30	m2	5.50		
1.6		Tubos de 0.80 de diámetro con colocación	un	5		
1.7		Relleno de tierra	m3	20		
1.8		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA POR CADA UNIDAD DE PUENTE						

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131701-017**	**Construcción de puentes tubulares (alcantarilla)**	**un**	**11**		
TOTAL OFERTA						