Construccion de aula 7,20 x 7,20 en planta baja utilizando estructura H° A°- Colegio Nacional Piribebuy				
N°	codigo	Descripcion	Unidad de medida	cantidad
		Preparación de la Obra		
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	72,80
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	72,80
3	72131601-002	c- Vallado de obra	Gl	1,00
4	72131601-002	d- Obrador, deposito, SSHH	UN	2,00
5	72131601-002	e- Desmonte de terreno	M3	25,92
6	82101502-004	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Municipalidad de Piribebuy)	un	1,00
7	72131601-002	Excavación y carga de Cimiento	M3	6,30
		Estructura de H°A°		
8	72131601-004	a- Excavacion y carga de zapatas de H° A°	M3	6,10
9	72131601-004	b1- Pilares de H° A°	M3	1,62
10	72131601-004	b2- Vigas de H° A° e	ML	7,20
11	72131601-004	b3- Losa de H° A°	M3	6,16
		Muros de Nivelación		
12	72101607-003	b- De 0,30 cm.	M2	3,60
13	72101607-003	Relleno y apisonado de interiores	M2	25,50
		Aislación asfaltica		
14	72101607-003	a- De paredes	M2	8,35
15	72101607-003	b- De techo con membrana asfaltica	M2	72,80
		Muros de elevación		
16	72101607-003	a- De 0,30 para revocar	M2	5,80
17	72101607-003	b- De 0,15 para revocar	M2	1,30
18	72101607-003	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	60,00
19	72101607-003	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	1,50
20	72101607-003	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,20
		Pilares		
21	72101607-003	a- De 0,30 x0,30 visto para revocar	ML	5,76
		Revoques		
22	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	24,40
23	72131601-008	b- De pilares de 0,30x0,30	ML	5,76
24	72131601-008	c- De Pilares de H° A°	ML	18,50
25	72131601-008	d- De losas y vigas de H° A°	M2	91,60
26	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,20
27	72131601-009	Piso baldosa calcarea	M2	64,20
28	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	33,50
		Aberturas		
29	72131601-010	a- Puerta madera de 1,20x2,10	UN	1,00
30	72131601-010	b- ventanas tipo balancines	M2	15,48
		Alfeizar de ventanas		
31	72131601-008	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00
32	72101607-003	b- de ladrillo comun tipo sardinel	ML	6,00
33	72101607-003	Rampa de acceso	GL	1,00
34	72101607-003	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28
		Pinturas		
35	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	24,40
36	72131601-012	b- De pilares a la cal	M2	25,10
37	72131601-012	c- De vigas y losas a la cal	M2	91,60
38	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	15,48
39	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	117,00
40	72131601-012	h- De aberturas de madera con barniz	M2	5,50
41	72102602-004	Vidrios Dobles	M2	15,48

42	72102201-003	Instalación Eléctrica	GL	1,00
43	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	un	2,00
44	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	un	4,00
45	72102201-003	Tomas Comunes	un	3,00
46	72102201-003	Ventilador de Techo	un	2,00
		Mobiliarios		
47	72131601-002	a- Pizarrones	UN	1,00
48	72131601-013	Limpieza Final	M2	70,00

N°		Descripcion	Unidad de Medida	Unidad
1	72103003-001	techo de tejas	m2	119,24
2	72103003-001	muro de 0,30 m	m2	213,11
3	72103003-001	piso	m2	82,35
4	72103003-001	desmonte	gl	1,00