ADENDA N° 01

LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA (LCD) Nº 31/2019

"Construcción de Centro de Acopio Lácteo Municipal – Cambyretá Centro"

" I.D. 372.087

Fecha: 29/11/2019

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) comunica a los potenciales oferentes por la presente adenda que se realizan las siguientes modificaciones;

Se modifica el plazo tope de consultas de entrega y apertura de ofertas en el SICP

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

EN EL PUNTO 8 TECHIO Y EL PUNTO 9 CIELORRASO

Donde Dice:

8	TECHO	
8.1	Techo de chapas de cinc sobre estructura metálica, según detalle y especificaciones.	La estructura metálica del techo estará conformada por perfiles metálicos tipo correas para asiento de las chapas. Estas irán fijadas a las correas con tornillos auto perforantes. Todos los techos tendrán la pendiente indicada en los planos. Las mismas deberán soldarse a los pilares según indican en los planos de estructura. Las Chapas serán de Zinc N° 26, y de longitudes variables de acuerdo a las necesidades determinadas por la modulación de los ambientes a ser cerrados. El solape entre las chapas será de 15 cm. como mínimo en forma horizontal, y en el sentido longitudinal de 1 ½ onda. **AISLACION DEL TECHO DE CHAPA.**

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

		Se utilizará membrana de poli estireno expandido con una cara de aluminio de 5mm, colocado sobre un entramado de alambre. Este será realizado por encima de los perfiles de soporte de las chapas. El entramado tendrá como máximo una separación de 20 cm.
9	**CIELORRASO**	
9.1	Cielorraso suspendido de PVC blanco con estructura de perfiles metálicos. Incluye cornisa perimetral.	Se empleará machimbre de madera de pino para el cubrimiento de la inferior de cubierta. Serán colocados con armazón de madera utilizando machimbre de ½¨x3¨. Las superficies deben quedar perfectamente niveladas. La madera debe estar en perfectas condiciones y todo el lote debe presentar el mismo color y textura.

Debe Decir

8	**TECHO**	
8.1	Techo de chapas de cinc sobre estructura metálica, según detalle y especificaciones.	La estructura metálica del techo estará conformada por cabriadas metálicas 20x20cm, con cuatro varillas de acero de Ø12mm y refuerzos diagonales en zigzag de varillas de Ø 10mm. Las correas para asiento de la chapa estarán dispuestas a una distancia máxima de 1m unas de otras, las sección será de 15x15cm de forma triangular, con tres varillas de acero de Ø10 mm como armadura principal y refuerzos diagonales en zigzag con varillas de acero de Ø 8mm en ambas caras. Las chapas irán fijadas a las correas con ganchos metálicos. El contratista será responsable de la perfecta estanqueidad de la estructura. Todos los techos tendrán la pendiente indicada en los planos, teniendo en cuenta las alturas de los apoyos. Las Chapas serán de Zinc N° 26, y de longitudes variables de acuerdo a las necesidades determinadas por la modulación de los ambientes a ser cerrados. El solape entre las chapas será de 15 cm. como mínimo en forma horizontal, y en el sentido longitudinal de 1 ½ onda.

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyreta

		AISLACION DEL TECHO DE CHAPA. Se utilizará membrana de poli estireno expandido con una cara de aluminio de 5mm, colocado sobre un entramado de alambre. Este será realizado por encima de los correas de soporte de las chapas. El entramado tendrá como máximo una separación de 20 cm.
9	**CIELORRASO**	
9.1	Cielorraso suspendido de PVC blanco con estructura de perfiles metálicos. Incluye cornisa perimetral.	Sera un cielorraso de tipo suspendido .Se utilizarán láminas de PVC machihembrados, de color blanco de 6 cm de ancho. La estructura de soporte del cielorraso irá por debajo de la estructura, metálica del techo, deberán estar sujetas a la misma. La cuadrícula irá separada cada 0.60 m como máximo. La separación definitiva podrá ajustarse a las dimensiones de los locales, puntos de suspensión, acciones sobre el cielorraso, etc., pudiendo variarse las distancias en menos, aproximadamente 20 cm. Los montantes de la estructura irán soldadas a la estructura metálica del techo.Se harán refuerzos de la estructura de soporte en los lugares donde vayan embutidos artefactos de luz. La colocación incluye las terminaciones con las cornisas del mismo material en los bordes.

Obs: Los demás puntos permanecen inalterables

U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

.....
Lic. Nora Martinez
Responsable de UOC