OBRA : MURO DE CONTENCION, CANCHA DEPORTIVA Y TINGLADO MULTIUSO

LUGAR : BARRIO SAN BLAS PIRAPO CENTRO

Rubros y Presupuesto referencial:

MURO CONTENCION Y GRADERIA

No.	RUBROS	UN.	CANT.
01.	Trabajos preliminares, preparación de terreno, obrador	Gl	**1,00**
02.	Replanteo.	gl	**1,00**
03.	Excavación y cimentación de piedra bruta de 0,80m x 1,50m	m3	**48,00**
04.	Muro piedra bruta negra colocada (en medianera) alt. 2m, ancho promedio 1m	m3	**40,00**
05.	Muro lateral piedra bruta 0,30 ancho x 0,80 alt promedio	m3	**3,00**
06.	Revoque		
	a. de muro cara superior	m2	**24,00**
07.	Rampa vehicular H°15cm espesor	m3	**4,30**
08.	Baden H°80cm ancho	ml	**26,50**
09.	Caños de desague PVC 50mm	gl	**1,00**
10.	Muro graderia piedra bruta colocada con base, excavacion y escalones de piedra	m3	**58,20**
11	Losetas de hormigon armado	m2	**93,50**

CANCHA DEPORTIVA

12	Replanteo.	m2	**286,00**
	CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE:		
12.	a. terreno natural de 0,10m de espesor (1/2:1:5 + 60% cascotes)con cordon ladrillo comun 0,15	m2	**286,00**
13.	PISO:		
	a. de hormigon 8cm terminacion con alisadora mecanica (helicoptero) y pintura demarcacion de cancha	m2	**286,00**
14.	Cerco perimetral		
	a. columnas H°,3m altura con base de H°	unid	**29,00**
	b. malla tejido alambre galvanizado, 4 hilos alambre liso galvanizado de tensor n°10 altura 3m	m2	**177,60**
15.	2 caños galvanizados 3¨para sujecion red 3m de altura con base	Gl	**1,00**

TINGLADO MULTIUSO

16.	Replanteo.	m2	**35,00**
17.	CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE:		
	a. terreno natural de 0,10m de espesor (1/2:1:5 + 60% cascotes) incluye cordon de ladrillo comun	m2	**51,00**
18.	PISO:		
	a. baldosa calcarea 20x20 color rojo	m2	**46,00**
	b. alisada de cemento en vereda, terminacion rodillado	m2	**39,00**
	c. ceramico en baños incluye carpeta cementicia	m2	**6,00**
19.	TECHO		
	a. chapa galvanizada n°26 pend.20%, varillas 12, 8 y 6mm. Pilares 18 x 28 con base de H°ciclopeo 40x40 x60 prof.	m2	**115,00**
	b. losa alivianada con viguetas terminacion carpeta cementicia borde 2 hiladas lad. Sobre los baños	m2	**6,50**
	c. desmantelamineto de techo teja existente con recuperacion de estructura	gl	**1,00**
20.	MAMPOSTERIA		
	a.en nivelación de ladrillos comunes sobre cimentacion piedra bruta 40x60cm	m2	**6,25**
	b.de elevacion ladrillo 21 agujeros ext. Visto	m2	**31,50**

	c.de elevacion ladrillo comun 0,15 (ambas caras revocadas)	m2	**7,00**
21.	Aislación horizontal de muros con cerecita	m2	3,75
22.	REVOQUE:		
	a. grueso para asiento de revestido	m2	**26,00**
	b. fino 1 capa de muros para interior	m2	**6,40**
	C.fino 1 capa de cieloraso	m2	**4,80**
23.	REVESTIMIENTO		
	a. azulejos 20x30 color a definir	m2	**26,00**
24.	INSTALACIÓN SANITARIA (incluir accesorios):		
	a. conexión desde la red	ml	**15,00**
	b. inodoros turco, llave de paso independ	un	**2,00**
	c. lavatorios de pie	un	**2,00**
	d. canillas de servicio	un	**3,00**
25.	ABERTURAS (incluir herrajes):		
	a. ventanas, tipo balancín. Pint. Antióx.vidrios mosaicos	m2	0,50
	b. puerta 1 hoja, pint. antióxido	m2	2,80
26.	Pintura:		
	a. antimoho o similar para ladrillos vistos	m2	31,50
	b. látex de paredes	m2	11,50
27	DESAGÜE CLOACAL:		
	a. pozo ciego, diám. 1,20m, prof. 3,00m con tapa Ho	un	1,00
	b. cámara séptica 1,20m x 0,80m. Prof. 0,80m	un	1,00
	c. cámara de inspección	un	3,00
	d. desagüe de baños (inodoros)	un	2,00
	e. desagüe de lavatorios	un	2,00
	f. rejilla piso sifonada	un	2,00
28	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:		
	c. tableros seccionales	un	2,00
	d. bocas para llaves y toma con cableado	Bc.	4,00
	e. artefactos fluoresc. con cableado hasta la llave		
	- de 2x40w	un	6,00
	- de 1x40w para exterior	un	2,00
	- reflectores en cancha deportiva	un	4,00
29	Carga de hormigón en pilares reticulados	ml	12
30	Desague pluvial:		
	a. canaletas con pintura anti oxido	ml	36
	b. bajadas con pintura anti oxido	ml	18