MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO VIGA DE H°A°c/ TEJAS

Nº	Unidad de Medida	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL I.V.A. INCL.
1	METROS CUADRADOS	93,74	Preparacion de obra - b- Limpieza y preparación del terreno		-
2	METROS CUADRADOS	93,74	Preparacion de obra - c- Replanteo		-
3	METROS CUBICOS	13	Excavación y carga de cimiento con PBC.		-
4	METROS CUBICOS	1,2	Estructura de H° A° - a.- Zapatas Pilares de Hº Aº		-
5	METROS CUBICOS	0,42	Estructura de H° A° - b.- Vigas de Galería de Hº Aº		-
6	METROS CUBICOS	1,04	Estructura de H° A° - c.- Viga cumbrera		-
7	METROS CUBICOS	1,68	Estructura de H° A° - d- Encadenados de H° A° - Inferior		-
8	METROS CUBICOS	1,89	Estructura de H° A° - e- Encadenados de H° A° - Superior		-
9	METROS CUADRADOS	16,04	Muros de nivelación - b- De 0,30 cm. Armada		-
10	METROS CUBICOS	17,63	Muros de nivelación - Relleno y apisonado de interiores		-
11	METROS CUADRADOS	46,1	Aislación asfaltica - a- De paredes		-
12	METROS CUADRADOS	69,46	Muros de elevación - a.- De 0,15 para revocar		-
13	METROS CUADRADOS	84,14	Muros de elevación - b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes		-
14	Metro lineal	42	Muros de elevación - c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)		-
15	Metro lineal	10,4	Pilares: b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor		-
16	METROS CUADRADOS	120	Techo: c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina		-
17	METROS CUADRADOS	139	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa		-
18	METROS CUADRADOS	50,29	Revoques: b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°		-
19	METROS CUADRADOS	5,38	Revoques: c.- De pilares de H° A°		-
20	METROS CUADRADOS	89,74	Contrapiso de H° de cascotes		-
21	METROS CUADRADOS	89,74	Piso de baldosa calcárea		-
22	Metro lineal	55,9	Zócalo calcáreo		-
23	UNIDAD	1	Aberturas de madera: a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero		-
24	UNIDAD	2	Aberturas de madera: c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa		-
25	METROS CUADRADOS	12,6	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo balancines		-
26	METROS CUADRADOS	1,68	Aberturas metálicas: b- Puerta 0,80x2,10		-
27	Metro lineal	40,6	Alfeizar de ventanas: c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)		-

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO VIGA DE H°A°c/ TEJAS

Nº	Unidad de Medida	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL I.V.A. INCL.
28	METROS CUADRADOS	139	Pinturas: a- De paredes a la cal		-
29	METROS CUADRADOS	12,42	Pinturas: c- De pilares vistos con antimoho incoloro		-
30	METROS CUADRADOS	50,29	Pinturas: e- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal		-
31	METROS CUADRADOS	14,28	Pinturas: f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico		-
32	METROS CUADRADOS	84,14	Pinturas: g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro		-
33	METROS CUADRADOS	120	Pinturas: h- De tejuelones con barniz		-
34	METROS CUADRADOS	5,67	Pinturas: i- De abertura de madera con barniz		-
35	METROS CUADRADOS	6,09	Revestido de Azulejos		-
36	METROS CUADRADOS	12,6	Vidrios dobles		-
37	Metro lineal	36,6	Desagüe Pluvial - a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.		-
38	Unidad Medida Global	1	Instalación eléctrica		-
39	Unidad Medida Global	1	Artefactos eléctricos		-
40	Unidad Medida Global	1	Instalación sanitaria - Agua Corriente		-
41	UNIDAD	1	Instalaciones sanitarias - Desagüe Cloacal		-
42	UNIDAD	1	Instalaciones sanitarias - Pileta de Cocina con grifería		-
43	METROS CUADRADOS	93,74	Limpieza final		-
44	METROS CUADRADOS	5	cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m.		-
			TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**0**