LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2018
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CAMARAFRIGORIFICA DEL AISP – AD REFERENDUM"
ACLARACIÓN Nº 1

CONSULTA Nº 01
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
- Aclarar si el oferente deberá estar a cargo del traslado de valla existente.

Respuesta: quedara a cargo del oferente el traslado del mismo.

CONSULTA Nº 02
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
- Favor aclarar las cantidades y medidas de las cámaras frigoríficas, teniendo en cuenta que el plano y en las especificaciones técnicas no coinciden.

Respuesta: favor remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 03
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
- Favor aclarar el tipo de cerramiento y computo métrico para la antecámara.

Respuesta: Favor remitirse a los ítems 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y pared externa de la Sección III de las EE.TT. del PBC.

CONSULTA Nº 04
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
- Detalle estructural para canal existente.

Respuesta: Favor remitirse al ítem 14 de la Sección III de las EE.TT del PBC.

CONSULTA Nº 05
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
- Favor aclarar la estructura base motor, solicitamos el detalle.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda Nº 4.

CONSULTA Nº 06
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
- Aclarar si el generador eléctrico para la cámara frigorífica será proveído por el oferente o será utilizado alguno de la DINAC.

Respuesta: se utilizara el existente en la zona de carga y del cual se hará la alimentación correspondiente.

CONSULTA Nº 07
Los siguientes ítems que detallamos a continuación, no figuran en la planilla. Se exigirán la construcción? ¿En qué rubro se deberán considerar?
a) Obras exteriores e interiores
   1- Sistema de protección a tierra (PE):
   2- Iluminación exterior y pasillo:
   3- Iluminación interior:
   4- Supresor de picos de tensión:

Respuesta: Favor remitirse a la Sección III, ítem 9 de las EE.TT. del PBC.

CONSULTA N° 08

b) Cámaras frigoríficas

1- Cuantas cámaras se construirán? En los planos figuran dos con medidas distintas a las tres descriptas en las especificaciones técnicas. Solicitamos más detalle sobre los mismos. En los planos la altura figura 3.5m y las especificaciones técnicas hablan de 3m. Cual consideramos para elaborar nuestro presupuesto?

2- El techo en las Especificaciones Técnicas habla de panel de 120mm que no figura en la planilla.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 4.

CONSULTA N° 09

c) El tinglado tendrá o no pared?

Respuesta: la cobertura metálica de la cámara frigorífica no tendrá mampostería de cerramiento, favor remitirse a la Sección III, ítem 12 de las EE.TT. del PBC.

CONSULTA N° 10

Los planos indican una cámara frigorífica dividida en 2 secciones y en las especificaciones técnicas se indica una tercera cámara. Solicitamos se aclare la cantidad de cámaras frigoríficas.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 4.

CONSULTA N° 11

Hay discrepancia en cuanto a metrajes en relación al "camino de acceso y movimiento de suelo". En la planilla de costos figuran 600 metros cúbicos y en el plano referencial se detallan 968,7 m2. ¿Cuál es la cantidad correcta? ¿Se incluye relleno con tierra de aporte?.

Respuesta: se desglosa dicho volumen en dos partes, el cual es: piso de hormigón que abarca una superficie de 1094 m2, y coincide con el plano de detalle anexo, con un espesor de 25 cm, que da un volumen de 273 cm3; y el movimiento de suelo corresponde la diferencia de 327 cm3. Favor remitirse a la Adenda N° 4.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. VÍCTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
DINAC