MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROYECTO EMPEDRADO - Y PUENTE

UBICACIÓN CENTRO URBANO

INTENDENTE DR. IGNACIO DIOSNEL LARRE DEL PUERTO

PROYECTISTA Arq. OSCAR ORUE

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

	RUBRO	UN	CANTID	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	APERTURA DE CAJA REPLANTEO Y PERFILADO	M2	3200		-
2	CORDON DE HORMIGON	M/L	1066		-
3	COLCHON DE ARENA 10 A 15 CM DE ALTURA	M2	3200		-
4	EMPEDRADO	M2	3200		-
5	APISONADO CON MEDIOS MECANICOS	M2	3200		-
6	ESPARCIDO DE RIPIOS DE 6TA O ARENA DE RIO	M2	3200		-
7	PUENTE DE HORMIGON DE 6M X 1M X 050 M DE LUZ	UNID	1		-
8	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UNID	1		-
					-
				I V A	
	TOTAL GUARANIES				-