COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
Jefatura
*****

Asunción, 23 de noviembre de 2016.-

ACLARATORIA 01:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia a las consultas realizadas por vuestra empresa, en el marco del Llamado de la **Contratación Directa N° 49/2016,** para el **"SERVICIO DE CABLEADOS DE RED INFORMATICO"** ID: **318806**, a fin de manifestarles que:

Consulta 1

1.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática:

"Instalación de equipos, cableados y puntos de red: Retiro de equipos, cables de pared y componentes antiguos"

Solicitamos a la convocante fijar fecha para una visita técnica para los oferentes potenciales, con el fin de dimensionar el alcance de las instalaciones, equipos, cable de redes y componentes antiguos en las desinstalaciones mencionadas.

Respuesta: La adenda 01 menciona la fecha de consulta y visita técnica hasta el día 23/11/2016 10:15 hs. Anexamos planos del edificio de la Institución para el cableado de red informática.

Consulta 2.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Item 1.16 dice:

"Texteo de punto a punto"

Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar este requerimiento, o en su efecto, confirmar que lo mencionado se trata de la certificación de canal completo de los puntos de red a instalar a fin de ofertar correctamente lo solicitado.

Respuesta: La certificación no es requerida.

CONSULTA 3.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Ítem 1 dice:

"Instalación de equipos, cableados y puntos de red: Instalación de alimentadores eléctricos en 5 puntos"

Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar a que se refiere con alimentadores eléctricos, o bien confirmar si se trata de brindar energía eléctrica desde algún tablero de distribución existente a 5 estaciones de trabajo.

En consecuencia a lo expuesto, solicitamos que la convocante pueda fijar una visita técnica guiada dentro del edificio, con el fin de dimensionar las instalaciones eléctricas existentes.

Respuesta: Se refiere a brindar energía eléctrica en cada Rack desde el tablero eléctrico más cercano.

CONSULTA 4.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Ítem 1.6 dice:

"Panel de conectores de fuente de 8 puntos"

Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar a que se refiere con Panel de conectores, de fuente de 8 puntos, o bien especificar el uso final que se le debe dar a fin de ofertar correctamente lo solicitado.

Respuesta: Panel de conectores de fuentes de 8 puntos se refiere a supresor de picos rackeable de 8 conexiones.

CONSULTA 5.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Ítem 1.9 dice:

"Kit, sujetadores, conectores varios, fijadores"

Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar a que se refiere con "sujetadores" "conectores varios" y "fijadores", o bien especificar el uso final que se le debe dar a fin de ofertar correctamente lo solicitado.

Respuesta: Sujetadores, conectores varios y fijadores. El uso final es para ordenamiento y fijación en el rack.

CONSULTA 6.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Ítem 1.12 dice:

"Mts. Cable canal de 10x10 cm"

Consultamos respetuosamente a la convocante puedan ser aceptadas la provisión de canaletas dobles de 100x50cm, de esta manera se ofrece el mismo volumen de espacio necesario para el cableado.

Respuesta: Son aceptables pues cumplen con el volumen necesario.

CONSULTA 7.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Ítem 1.14 dice:

"Mts. Cable canal de 4x2 cm"

Consultamos respetuosamente a la convocante puedan ser aceptadas la provisión de canaletas de 4x3 cm, puesto que esta son las medidas estándares comerciales en el mercado.

Respuesta: Son aceptables pues cumplen con el volumen necesario.

CONSULTA 8.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Ítem 1.15 dice:

"Mts. Cable canal de 2x1 cm"

Consultamos respetuosamente a la convocante puedan ser aceptadas la provisión de canaletas de 2x1.8 cm, puesto que esta son las medidas estándares comerciales en el mercado.

Respuesta: Son aceptables pues cumplen con el volumen necesario.

CONSULTA 9.- En el Anexo C, Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos, Servicio de Instalación de Cableados de Red Informática. Servicios conexos, dice:

"Debe incluir la colocación de uno de los rack principal de 42 U en el data Center, el montaje de los Rack Secundarios en los edificios."

Según las especificaciones técnicas y cantidades, se requiere de la provisión e instalación de 2 unidades de rack de 6U cada uno. Solicitamos a la convocante aclarar si estos racks serán instalados dentro de un mismo edificio, o en su efecto indicar en que edificio serán instalados y las distancia que lo separa.

Solicitamos igualmente que la convocante pueda fijar fecha para una visita técnica a fin de dimensionar el alcance final del proyecto de cableado estructurado.

Respuesta: En el mismo predio, pero en distintos edificios. Esto se podrán definir en con la visita técnica fijado en la adenda 01 menciona la fecha de consulta hasta el día 25/11/2016 10:15 hs.

CONSULTA 10.- En el Anexo C, 2. Plan de Entregas, dice:

"La entrega de los bienes no podrá exceder el plazo de 3 (tres) días hábiles, una vez decepcionado la orden de servicio."

Respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega en al menos 30 (treinta) días calendarios, considerando la envergadura y cantidad de puntos de cableado solicitados.

Respuesta: El plazo de entrega de bienes no podrá exceder el plazo de 3 (tres) días hábiles, pero la empresa adjudicada podrá iniciar la entrega de algunos bienes en la fecha establecida, la empresa adjudicada mediante nota podrá solicitar a la DIMABEL prorroga de entrega de los materiales faltantes.

CONSULTA 11.- En el Anexo D, Formulario Nro 1, Formulario de oferta, Lista de precios, ITEM1.1 y en el ANEXO C, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED INFORMATICA. ITEM 1.11, dice:

"Descripción: Rack de U."

Consultamos a respetuosamente a la convocante si en dicha descripción existe un error u omisión de caracteres, ya que no se indica el número de U del Rack solicitado.

Respuesta: El Rack principal es de 42 U y los dos secundarios son de 6 U, hubo un error involuntario en la descripción.

CONSULTA 12.- En el Anexo D, Formulario Nro 1, Formulario de oferta, Lista de precios, ITEM1.12, 1.13, 1.14, 1.15, dice:

"Presentación: Rollo"

Comercialmente existente en el mercado varias marcas de canaletas que cumplen con los estándares de cableado estándares de cableado estructurado y cuya presentación es en UNIDADES de 2 mts cada una.

Solicitamos respetuosamente a la convocante modificar el tipo de presentación de ROLLO por UNIDAD.

Respuesta: Se solicitó en metros viendo, que cada unidad tiene dos mts, por ROLLO solamente se refiere al cable UTP RJ45 para el cableado.

Esperando haber aclarado y respondido sus dudas me despido muy atentamente.

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Cap AVL Jefe Dpto. UOC N° 1 CMDO EN JEFE

Plano de la DIMABEL en donde se implementara el cableado de red informático.

BLOQUE A



BLOQUE B