MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

Cnel. Oviedo ,04 de julio del 2023

SEÑORES:
Lane Construcciones
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO RURAL PARA ESCUELAS, a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos conforme planilla.

De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

LANE
Const. Civiles
Mat. Comer.
Ruc: 3696516 - 2
C. Oviedo - Paraguay

Cnel. Oviedo ,04 de julio del 2023

SEÑORES:
PROLOGIC
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO RURAL PARA ESCUELAS, a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos conforme planilla.

De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abog. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

PROLOGIC
Proveedora de Logística Constructiva
RUC.3826888 - Cel:(0975) 961 963
Coronel Oviedo

Cnel. Oviedo ,04 de julio del 2023

SEÑORES:
M R Construcciones
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO RURAL PARA ESCUELAS, a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos conforme planilla.

De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Recibí
04/07/23

PROLOGIC
Proveedora de Logística Constructiva
CELULAR: +595 975 961963
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

DEPARTAMENTO: CAAGUAZU
ESC. BAS. 1872 PROF. ZULMA YOLANDA PANIAGUA — BARRIO:
S.S.H.H. DE 4,40 X 5,95 TIPO RURAL

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Limpieza y preparación del terreno	M²	26,18	6.500	170.170
	Replanteo	M²	26,18	7.000	183.260
2	**Estructura de Hº Aº :**				0
	Dados de fundacion0,50 x 0,050 x 0,30	Und	13,00	280.000	3.640.000
	Viga de fundacion 13 x 27	Ml	21,10	243.047	5.128.292
	Pilar de HºAº 13 X 27 galeria	Ml	9,90	243.047	2.406.165
	Encadenados de Hº Aº superior 13 X 27	Ml	28,15	243.047	6.841.773
3	**Muros de nivelación :**				0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M²	3,90	195.708	763.261
4	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	6,78	107.000	725.460
5	**Aislación asfaltica :**				0
	Aislacion horizontal paredes	Ml	20,90	25.602	535.082
6	**Muros de elevación :**				0
	Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar ambas caras	M²	22,61	102.375	2.314.699
	Mamposteria de ladrillos prensados 0,15 para revocar a una cara	M2	29,30	130.000	3.809.000
	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	3,00	25.000	75.000
7	**Techo :**				0
	De chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica color natural exterior interior blanco	M²	38,16	485.000	18.507.600
8	**Revoques :**				0
	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M²	51,91	34.200	1.775.322
	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	17,60	28.780	506.528
9	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M²	20,59	47.779	983.770
10	**Pisos**				0
	Carpeta de nivelacion	M²	20,59	35.000	720.650
	Piso ceramico antideslisante	M2	20,59	107.500	2.213.425
	Guarda obra y caminero de interconexion de baldosones 40 x 40 cmt. Incluye cordon perimetral y contrapiso	M²	8,92	88.345	788.037
11	**Aberturas metálicas :**				-
	Ventanas de vidrios templados de 8mm tipo proyectante 1,00 x 0,50	Un	2,00	650.000	1.300.000
	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	950.000	1.900.000
	Puerta para boxes 0,60 x 1,80 marco cajon 2,10	Un	4,00	850.000	3.400.000
12	**Pinturas :**				0
	Pintura de paredes al latex	M²	23,49	22.000	516.780
	Pintura de ladrillos vistos con silicona	M2	27,29	22.000	600.380
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	17,10	35.000	598.500
	Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	16,40	25.000	410.000
	Pintura de estructura de techo con pintura sintetica	*ud.*	*1,00*	*500.000*	500.000
13	**Vidrios dobles**	M²	0,55	180.000	99.000
14	**Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-**	M2	28,42	107.120	3.044.350
15	**Desague pluvial**				0
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	16,40	78.000	1.279.200
16	**Instalación eléctrica**				0
	Tablero seccional	ud.	1,00	250.000	250.000
	Alimentacion de la red principal	ud.	1,00	950.000	950.000
	Alimentacion a boca de luces	ud.	5,00	114.000	570.000
	Alimentacion a boca de tomas	ud.	1,00	114.000	114.000
17	**Artefactos electricos**				0
	Fluorescentes led de 1 X 40	ud.	5,00	118.125	590.625
18	**Instalación Sanitaria**				0
	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00	4.000.000	4.000.000
	Mesada según detalle con cuatro bachas incluye griferia y accesorios	ud.	1,00	2.500.000	2.500.000
	Camara septica 1,20 x 2,00	ud.	1,00	2.850.000	2.850.000
	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.500.000	4.500.000
19	**Limpieza final**	Gl.	1,00	750.000	750.000
	TOTAL				**84.010.329**

Son guaranies: Ochenta y cuatro millones diez mil tresciento veinte y nueve.-

PROLOGIC
Proveedora de Logística Constructiva

LANE CONSTRUCCIONES

R.U.C. 3696516 - 0
CELULAR: 0981-690585

DEPARTAMENTO: CANGUAZU

ESC. BAS. 1872 PROF. ZULMA YOLANDA PANIAGUA BARRIO:

S.S.H.H. DE 4,40 X 5,95 TIPO RURAL

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Limpieza y preparación del terreno	M²	26,18	7.000	183.260
	Replanteo	M²	26,18	7.500	196.350
2	**Estructura de H° A° :**				0
	Dados de fundacion0,50 x 0,050 x 0,30	Und	13,00	280.000	3.640.000
	Viga de fundacion 13 x 27	Ml	21,10	244.000	5.148.400
	Pilar de H°A° 13 X 27 galeria	Ml	9,90	244.000	2.415.600
	Encadenados de H° A° superior 13 X 27	Ml	28,15	244.000	6.868.600
3	**Muros de nivelación :**				0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M²	3,90	196.000	764.400
4	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	6,78	107.000	725.460
5	**Aislación asfaltica :**				0
	Aislacion horizontal paredes	Ml	20,90	26.000	543.400
6	**Muros de elevación :**				0
	Mampostería de ladrillos comunes 0,15 para revocar ambas caras	M²	22,61	102.500	2.317.525
	Mampostería de ladrillos prensados 0,15 para revocar a una cara	M2	29,30	130.000	3.809.000
	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	3,00	26.000	78.000
7	**Techo :**				0
	De chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica color natural exterior interior blanco	M²	38,16	485.000	18.507.600
8	**Revoques :**				0
	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M²	51,91	35.000	1.816.850
	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	17,60	29.000	510.400
9	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	20,59	49.000	1.008.910
10	**Pisos**				0
	Carpeta de nivelacion	M²	20,59	35.000	720.650
	Piso ceramico antideslisante	M2	20,59	107.500	2.213.425
	Guarda obra y caminero de interconexion de baldosones 40 x 40 cmt. Incluye cordon perimetral y contrapiso	M²	8,92	89.000	793.880
11	**Aberturas metálicas :**				-
	Ventanas de vidrios templados de 8mm tipo proyectante 1,00 x 0,50	Un	2,00	650.000	1.300.000
	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	950.000	1.900.000
	Puerta para boxes 0,60 x 1,80 marco cajon 2,10	Un	4,00	850.000	3.400.000
12	**Pinturas :**				0
	Pintura de paredes al latex	M²	23,49	22.000	516.780
	Pintura de ladrillos vistos con silicona	M2	27,29	22.000	600.380
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	17,10	35.000	598.500
	Pintura canaletas y bajadas moldaradas desarrollo 33	ML	16,40	25.000	410.000
	Pintura de estructura de techo con pintura sintetica	ud.	1,00	500.000	500.000
13	**Vidrios dobles**	M²	0,55	180.000	99.000
14	**Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-**	M2	28,42	108.000	3.069.360
15	**Desague pluvial**				0
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	16,40	78.000	1.279.200
16	**Instalación eléctrica**				0
	Tablero seccional	ud.	1,00	250.000	250.000
	Alimentacion de la red principal	ud.	1,00	950.000	950.000
	Alimentacion a boca de luces	ud.	5,00	114.000	570.000
	Alimentacion a boca de tomas	ud.	1,00	114.000	114.000
17	**Artefactos electricos**				0
	Fluorescentes led de 1 X 40	ud.	5,00	118.125	590.625
18	**Instalación Sanitaria**				0
	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00	4.000.000	4.000.000
	Mesada según detalle con cuatro bachas incluye griferia y accesorios	ud.	1,00	2.500.000	2.500.000
	Camara septica 1,20 x 2,00	ud.	1,00	3.500.000	3.500.000
	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.500.000	4.500.000
19	**Limpieza final**	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**85.609.555**

Son guaranies: Ochenta y cinco millones seiscientos nueve mil quinientos cincuenta y cinco.-

LANE Const. Civiles Mat. Ferret.

MR CONSTRUCCIONES

R.U.C. 4.470.980 - 3

CONSTRUCCIONES Y ELABORACION DE PROYECTOS EN GRAL.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES

PANTALEON MONJES C/CPTAN. FIGARI

Coronel Oviedo - Paraguay

DEPARTAMENTO: CAAGUAZU

ESC. BAS. 1872 PROF. ZULMA YOLANDA PANIAGUA **BARRIO:**

S.S.H.H. DE 4,40 X 5,95 TIPO RURAL

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Limpieza y preparación del terreno	M²	26,18	7.000	183.260
	Replanteo	M²	26,18	7.500	196.350
2	**Estructura de H° A° :**				0
	Dados de fundacion0,50 x 0,050 x 0,30	Und	13,00	280.000	3.640.000
	Viga de fundacion 13 x 27	Ml	21,10	244.000	5.148.400
	Pilar de H°A° 13 X 27 galeria	Ml	9,90	244.000	2.415.600
	Encadenados de H° A° superior 13 X 27	Ml	28,15	244.000	6.868.600
3	**Muros de nivelación :**				0
	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	M²	3,90	196.000	764.400
4	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	6,78	107.000	725.460
5	**Aislación asfaltica :**				0
	Aislacion horizontal paredes	Ml	20,90	26.000	543.400
6	**Muros de elevación :**				0
	Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar ambas caras	M²	22,61	102.500	2.317.525
	Mamposteria de ladrillos prensados 0,15 para revocar a una cara	M2	29,30	130.000	3.809.000
	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	3,00	26.000	78.000
7	**Techo :**				0
	De chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica color natural exterior interior blanco	M²	38,16	485.000	18.507.600
8	**Revoques :**				0
	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M²	51,91	35.000	1.816.850
	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	17,60	29.000	510.400
9	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	20,59	49.000	1.008.910
10	**Pisos**				0
	Carpeta de nivelacion	M²	20,59	35.000	720.650
	Piso ceramico antideslisante	M2	20,59	107.500	2.213.425
	Guarda obra y caminero de interconexion de baldosones 40 x 40 cmt. Incluye cordon perimetral y contrapiso	M²	8,92	89.000	793.880
11	**Aberturas metálicas :**				-
	Ventanas de vidrios templados de 8mm tipo proyectante 1,00 x 0,50	Un	2,00	650.000	1.300.000
	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	2,00	950.000	1.900.000
	Puerta para boxes 0,60 x 1,80 marco cajon 2,10	Un	4,00	850.000	3.400.000
12	**Pinturas :**				0
	Pintura de paredes al latex	M²	23,49	22.000	516.780
	Pintura de ladrillos vistos con silicona	M2	27,29	22.000	600.380
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	17,10	35.000	598.500
	Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	16,40	25.000	410.000
	Pintura de estructura de techo con pintura sintetica	ud.	1,00	500.000	500.000
13	**Vidrios dobles**	M²	0,55	180.000	99.000
14	**Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-**	M2	28,42	110.000	3.126.200
15	**Desague pluvial**				0
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	16,40	82.000	1.344.800
16	**Instalación eléctrica**				0
	Tablero seccional	ud.	1,00	250.000	250.000
	Alimentacion de la red principal	*ud.*	*1,00*	*950.000*	950.000
	Alimentacion a boca de luces	ud.	5,00	116.000	580.000
	Alimentacion a boca de tomas	ud.	1,00	116.000	116.000
17	**Artefactos electricos**				0
	Fluorescentes led de 1 X 40	ud.	5,00	125.000	625.000
18	**Instalación Sanitaria**				0
	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00	4.000.000	4.000.000
	Mesada según detalle con cuatro bachas incluye griferia y accesorios	ud.	1,00	2.800.000	2.800.000
	Camara septica 1,20 x 2,00	ud.	1,00	3.500.000	3.500.000
	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.500.000	4.500.000
19	**Limpieza final**	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**86.078.370**

Son guaranies: Ochenta y seis millones setenta y ocho mil trescientos setenta.-

M.R. Emprendimientos
Construcciones en General
R.U.C. 4.470.980 - 3