MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de escenario, cantina y baño
PROPIETARIO: Municipalidad de Domingo Martinez de Irala
UBICACIÓN: Distrito de Domingo Martinez de Irala

Escenario, cantina y baño

Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
1	Replanteo y Marcación	150,00	m2		
2	Cimiento de PBC(0,40x0,50)	15,46	m3		
3	Nivelación 0,30 con ladrillo común	15,46	m2		
4	Elevacion de ladrillo hueco	253,44	m2		
5	Envarillado de pared sobre aberturas	15,00	ml		
6	Techo de chapa zinc, con estructura de metal	166,40	m2		
7	Cielorraso de PVC con soporte metálico	119,00	m2		
8	Contrapisos esp. 7 cm	150,00	m2		
9	Revoque Paredes interior y exterior	506,88	m2		
10	Revestimiento de Azulejos	9,50	m2		
11	Zócalo Cerámico	90,00	ml		
12	Piso Cerámico	150,00	m2		
13	Aberturas	1,00	gl		
14	Pintura	1,00	gl		
15	Instalación Electrica	1,00	gl		
16	Instalación hidráulica, cloacal y sanitaria (con pozo ciego)	2,00	un		
				Total Gs	


DEPOSITO
CANTINA
ESCENARIO
CAMERINO
PARRILLA
CANCHA DE FUTSAL


Caballeros
Damas
Cantina
Fachada Frontal
CORTE A-A