Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

1

General Bernardino Caballero, 18 de setiembre de 2017

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABOG. SANTIAGO JURE DOMANICZKY
Presente

En mi carácter de Intendente Municipal de la ciudad de General Bernardino Caballero tengo a el agrado de dirigirme a Usted con relación a la Resolución N° 2888/2017 correspondiente a la **INVESTIGACION DE OFICIO SOBRE SUPUESTAS IRREGULARIDAD EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION PARA LA REFACCION DE LA ESCUELA BASICA N` 2193 SANTIAGO VALDEZ CANO, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL BERNARDINO CABALLERO – ID 324.268.**

Me permito remitirles la planilla de computo métrico y el plano de la obra mencionada más arriba, el mismo es a los efectos de dar cumplimiento al Art. 3° de la Resolución N° 2888../2017.

Sin Otro en particular aprovecho, para la saludarle

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GRAL. B. CABALLERO · INTENDENCIA ·

Lic. Tomas Antonio Mereles Cano
Intendente Municipal

DIRECCION JURIDICA - DNCP
Recibido por:
Firma: Gessica Ferreira Gini
Aclaración: Dirección Jurídica - DNCP
Fecha: 16:12 Hora: 19.09.17
Institución o Empresa:

DNCP
Dirección Nacional
DJ X DVC
DNC DAF
DTI DC
Otros

Angela Barúa
Mesa de Entrada - DNCP

MESA DE ENTRADA
0000 8601
18 SEP 2017
15:48

Tipo de Proyecto	Refaccion de Escuela		
Beneficiario	Esc. Bás. Nº 2,193 Santiago Valdez Cano		
Ubicación	Compañía Guavyra		
Municipio	Caballero	Departamento	Paraguari

2

PLANILLA DE COSTOS					
ITEM	ESPECIFICACIONES	Unidad	Cantidad	Costo	Total Gs.
1	Desmonte total de techo	m2	331,26	15.500	5.134.530
2	Desmonte de Instalacion elect y artefactos	gl	1	1.600.000	1.600.000
3	Demolicion de revoque	m2	76	9.500	722.000
4	Envarillado de paredes 2 hileras de 2 x 8 mm.	ml	248,4	24.000	5.961.600
5	Envarillado de paredes sobre y bajo aberturas	ml	85,5	24.000	2.052.000
6	Revoque con hidrofugo	m2	76	22.200	1.687.200
7	Techo de teja española sobre tejuelon con reposición de maderamen en bloque de Aulas	m2	184	230.000	42.320.000
8	Reposición de teja española sobre tejuelon con maderamen en bloque de Aulas	m2	129,13	120.000	15.495.600
9	Techo de teja española sobre tejuelon con maderamen Ybyra Pyta 2x6 en Aula Pre-escolar	m2	18,13	295.000	5.348.350
10	Ajuste de aberturas de madera y herrajes	un	4	140.000	560.000
11	Provisión y colocación de Puerta tablero con herrajesen aula Pre-escolar	un	1	1.460.000	1.460.000
12	Provisión y colocación de Ventana tipo balancin con vidrios en aula Pre-escolar	m2	5,04	435.000	2.192.400
13	Pintuta de techo, tejuelon y madera con barniz	m2	331,26	38.000	12.587.880
14	Pintura de pared al latex	m2	642	20.000	12.840.000
15	Pintura de puerta con barniz previa lijada	m2	16,8	36.000	604.800
16	Pintura de balancin con esmalte	m2	65,52	32.000	2.096.640
17	Instalacion Electrica	Gl	1	4.900.000	4.900.000
18	Artefactos electricos	Gl	1	6.000.000	6.000.000
19	Piso baldosa calcarea en aula Pre-escolar	m2	10,64	94.000	1.000.160
20	Zocalo de baldosa calcarea en aula Pre-escolar	ml	12,30	52.000	639.600
21	Elaboración de pizarrón con marco y pedestal	un	3,00	962.000	2.886.000
22	Guarda obra de 0,60	m2	22,83	84.000	1.917.720
23	Canaleta de chapa Nº 26 y bajada.	ml	94,9	76.000	7.212.400
24	Cartel de Obra	un	1	1.000.000	1.000.000
25	Limpieza final	Gl	1	1.412.500	1.412.500
				Total General:	**139.631.380**

MUNICIPALIDAD DE GRAL B. CABALLERO · INTENDENCIA ·

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero

3



CORTE A - A
Esc. ——— 1:100



FACHADA FRONTAL
Esc. ——— 1:200

PROYECTO: REFACCIÓN DE AULAS		
PROPIETARIO: ESCUELA BÁS. Nº 2.193 " SANTIAGO VALDEZ CANO"	UBICACION:	GUAVIRA
PROFESIONAL: ARQ. GABRIELA AYALA	DISTRITO:	CABALLERO
PROFESIONAL		PROPIETARIO

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero

4



PLANTA ARQUITECTONICA
Esc.————1.:100

PROYECTO: REFACCIÓN DE AULAS	
PROPIETARIO: ESCUELA BÁS. Nº 2.193 " SANTIAGO VALDEZ CANO"	UBICACION: GUAVIRA
PROFESIONAL: ARQ. GABRIELA AYALA	DISTRITO: CABALLERO
PROFESIONAL	PROPIETARIO

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero



PLANTA DE INSTALACIÓN ELECTRICA

Esc. ——————— 1:100

PROYECTO: REFACCIÓN DE AULAS	
PROPIETARIO: ESCUELA BÁS. Nº 2.193 " SANTIAGO VALDEZ CANO"	UBICACION: GUAVIRA
PROFESIONAL: ARQ. GABRIELA AYALA	DISTRITO: CABALLERO
PROFESIONAL	PROPIETARIO

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero

6



PLANTA ARQUITECTONICA
Esc.————————1.:100



CORTE B - B
Esc.———— 1:100



FACHADA FRONTAL
Esc. ———— 1:100



PLANTA DE INSTALACIÓN ELECTRICA
Esc. ————————1:100

PROYECTO: REFACCIÓN DE AULAS	
PROPIETARIO: ESCUELA BÁS. Nº 2.193 " SANTIAGO VALDEZ CANO"	UBICACION: GUAVIRA
PROFESIONAL: ARQ. GABRIELA AYALA	DISTRITO: CABALLERO
PROFESIONAL	PROPIETARIO

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero

ESCUELA BÁSICA Nº 2.193
SANTIAGO VALDEZ CANO
GUAVIRA - CABALLERO

7

CAMINO VECINAL



PLANTA DE UBICACIÓN
ESC. 1.000

PROYECTO: REFACCIÓN DE AULAS	
PROPIETARIO: ESCUELA BÁS. Nº 2.193 " SANTIAGO VALDEZ CANO"	UBICACION: GUAVIRA
PROFESIONAL: ARQ. GABRIELA AYALA	DISTRITO: CABALLERO
PROFESIONAL	PROPIETARIO

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero