PS CONSTRUCCIONES
RUC: 2346392-9
CEL.: 0511 243 513
porfisaucedo1@gmail.com
Caacupé - Paraguay

Caacupé 07 de julio de 2022

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
PRFESENTE:

Me dirijo a ustedes en el marco de la nota recibida en la cual se solicita la cotización de planilla para realización de Obra en la Ciudad de Caacupé.

Al respecto adjunto presupuesto a la presente, para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

PORFIRIO SAUCEDO
PS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Recibi
07-07-2022

PS CONSTRUCCIONES
RUC: 2346392-9
CEL.: 0511 243 513
porfisaucedo1@gmail.com
Caacupé - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.359.600	1.359.600
2	Demolición de pisos y muro colapsad	gl	1,00	2.060.000	2.060.000
3	Replanteo y marcación	gl	1,00	515.000	515.000
4	Excavación para muro de P.B.C	m3	19,20	72.100	1.384.320
5	Envarillado con muro existente c/ varillas de 12 mm.	ml	10,00	51.500	515.000
6	Cimiento de P.B.C. de 1,00x0,80 con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	19,20	515.000	9.888.000
7	Muro de contención de P.B.C. de (ancho superior 0,50m y ancho base 0,80m) con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	46,80	463.500	21.691.800
8	Caños de drenaje de 100 mm	ml	40,00	51.500	2.060.000
9	Relleno y compactación con escombros y arena (sin materia	m3	120,00	123.600	14.832.000
10	Baranda(h:1,00m) de caño redondo de 2", c/ 2 travesaños de caños de 1,5" de pared gruesa c/ parantes cada 2,00 m abulonado al muro c/ dos manos de base antióxido y dos manos de pintura sintética (s/ detalle)	ml	24,00	618.000	14.832.000
11	Contrapiso de hormigón de cascotes apisonado - Espesor: 0,10 m.	m2	82,80	42.230	3.496.644
12	Piso de baldosas de canto rodado	m2	82,80	154.500	12.792.600
13	Pintura piso de canto rodado (tramo completo)	m2	274,20	17.510	4.801.242
14	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.030.000	1.030.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.758.004	1.758.004
	TOTAL				**93.016.210**

PORFIRIO SAUCEDO
PS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 06 de JuLio de 2022

Señores

PS CONSTRUCCIONES

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN TUPSY YKUA.-

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de las obras a ser realizadas, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/03

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Recibido
06-Jul 2022

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

UBICACIÓN: Plaza Defensores del Chaco - Tupasy Ykua - Caacupé
OBRA: Reparación de Muro de contención y Piso de canto rodado.

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00		
2	Demolición de pisos y muro colapsado	gl	1,00		
3	Replanteo y marcación	gl	1,00		
4	Excavación para muro de P.B.C	m3	19,20		
5	Envarillado con muro existente c/ varillas de 12 mm.	ml	10,00		
6	Cimiento de P.B.C. de 1,00x0,80 con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	19,20		
7	Muro de contención de P.B.C. de (ancho superior 0,50m y ancho base 0,80m) con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	46,80		
8	Caños de drenaje de 100 mm	ml	40,00		
9	Relleno y compactación con escombros y arena (sin materia orgánica)	m3	120,00		
10	Baranda(h:1,00m) de caño redondo de 2", c/ 2 travesaños de caños de 1,5" de pared gruesa c/ parantes cada 2,00 m abulonado al muro c/ dos manos de base antióxido y dos manos de pintura sintética (s/ detalle)	ml	24,00		
11	Contrapiso de hormigón de cascotes apisonado - Espesor: 0,10 m.	m2	82,80		
12	Piso de baldosas de canto rodado	m2	82,80		
13	Pintura piso de canto rodado (tramo completo)	m2	274,20		
14	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00		
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL				**0**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 2051/2003