Asunción, 13 de agosto de 2020

DICTAMEN U.O.C. Nº 11/2020

POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA (Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020) "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/2003".

La Unidad Operativa de Contrataciones del CONACYT, en estricto cumplimiento de lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y la Resolución DNCP N° 1890/2020, emite el presente Dictamen sobre la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia, en atención a lo establecido en el Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.

En esta oportunidad, para la elaboración de los Precios referenciales del llamado para el "Diseño y construcción para la ampliación de edificio del CONACYT", en atención a la particularidad de la obra de ampliación del edificio, se ha remitido solicitudes de presupuesto a varias empresas del rubro, de las cuales cuatro han dado respuesta positiva, las empresas: Tesaka Ingeniería S.A., Servicio de Ingeniería Eléctrica y Civil S.R.L. (SIEC S.R.L.), Arq. Rodolfo Oviedo, y Comaco S.R.L.

Los precios referenciales obtenidos, fueron conformados por el precio más bajo de los presupuestos mencionados, según se puede observar en el Formulario de Análisis de Precio de Referencia adjunto.

A todo lo expuesto, esta Unidad Operativa expresa que únicamente se ha utilizado los precios obtenidos de los oferentes debido a la particularidad de la obra de ampliación del edificio, atendiendo a la excepcionalidad prevista en la Res. DNCP 1890/20.

Atentamente,

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
DGAF

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC
CONACYT

DGAF/UOC/AT

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y COMPARATIVO DE PRECIOS - EN GENERAL

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	Tesaka Ingeniería S.A.		SIEC S.R.L.		Arq. Rodolfo Oviedo	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DISEÑO DE OBRA									
1	1) Diseño planos, láminas y maquetas. 2) Carpeta municipal (arquitectura e incendio), presentación y gestión municipal hasta la aprobación. 3) Revisión y corrección de los planos de cálculos estructurales de H°A°, estructura de techo e instalaciones (SEÑALES DÉBILES, PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS). 4) Mensura y verificación con el título de propiedad.	Un	1	18.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	21.483.586	21.483.586
PLANTA ALTA PRESIDENCIA									
1	Demolicion de cielorraso de yeso a junta tomada, con reparacion de bordes dañados.	m2	10	53.000	530.000	50.000	500.000	45.000	450.000
2	Escalera de dos tramos con estructura de hierro y escalones y barandas de madera.	global	1	6.148.000	6.148.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
3	estructura de caños metalicos con puntales de 10x10 y correas de caños metalicos de 5x5 para soporte de techo metalico.	m2	90	159.000	14.310.000	150.000	13.500.000	160.000	14.400.000
4	Techo de chapas metalicas prepintadas dobles con nucleo de poliuretano.	m2	104	233.200	24.252.800	210.000	21.840.000	215.000	22.360.000
5	Provision e instalacion de tabique de 10 centimetros con placas cementicias para exteriores.	m2	160,2	330.720	52.981.344	312.000	49.982.400	280.000	44.856.000
6	Provision e instalacion de tabique de durloc con placas de yeso carton para interiores.	m2	47,75	171.720	8.199.630	162.000	7.735.500	260.000	12.415.000
7	Carpeta de regularizacion.	m2	77,6	33.325	2.586.046	31.439	2.439.666	30.000	2.328.000
8	Provision y colocacion de piso ceramico PI4.	m2	77,6	104.284	8.092.428	98.381	7.634.366	95.000	7.372.000
9	Provision y colocacion de zocalo ceramico PI4.	ml	82	45.047	3.693.839	42.497	3.484.754	42.000	3.444.000
10	Cielorraso desmontable sobre estructura de perfiles de aluminio con placas de yeso carton de 0,60 cm x 0,60 cm.	m2	85	141.934	12.064.390	133.900	11.381.500	190.000	16.150.000
11	Provision e instalacion de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminacion pintura antioxido.	ml	33	89.570	2.955.810	84.500	2.788.500	55.500	1.831.500
12	Provision e instalacion de puerta placa de madera de cedro de 0,70x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminacion con barniz natural, incluye contramarco moldurado.	Un	1	1.256.009	1.256.009	1.184.914	1.184.914	850.000	850.000
13	Provision e instalacion de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminacion con barniz natural, incluye contramarco moldurado.	Un	3	1.363.705	4.091.115	1.286.514	3.859.542	920.000	2.760.000
14	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1.90 x 1.20.	Un	3	1.239.818	3.719.455	1.169.640	3.508.920	955.000	2.865.000

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Administración
CONACYT

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y COMPARATIVO DE PRECIOS - EN GENERAL

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	Tesaka Ingeniería S.A.		SIEC S.R.L.		Arq. Rodolfo Oviedo	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1,60 x 1,20.	Un	1	1.044.058	1.044.058	984.960	984.960	785.000	785.000
16	Ventana proyectante de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1,00 x 1,40-Escalera	Un	5	761.292	3.806.460	718.200	3.591.000	565.000	2.825.000
17	Ventana proyectante de vidrio templado de 6 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 0,40-Sanitario	Un	1	174.010	174.010	164.160	164.160	150.000	150.000
18	Revestimiento de azulejos.	m2	31,2	117.914	3.678.929	111.240	3.470.688	150.000	4.680.000
19	Guarda de terminacion de azulejos.	ml	8	68.900	551.200	65.000	520.000	60.000	480.000
20	Provision e instalacion de inodoro con cisterna tipo mochila	un	1	790.318	790.318	745.583	745.583	850.000	850.000
21	Provision e instalacion de ducha electrica con brazo cromado y griferia cromada.	un	1	583.000	583.000	550.000	550.000	520.000	520.000
22	Provision e instalacion de lavamanos con mesada de granito de 1,40 x 0,50 y bacha de porcelanato y bajomesada de madera con dos puertas y tiradores. Griferias cromadas.	un	1	1.696.000	1.696.000	1.600.000	1.600.000	1.450.000	1.450.000
23	Provision e instalacion de llave de paso de 1/2"con campana.	un	1	159.000	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	Provision y montaje de espejo con marco metalico de 0,60 cm x 060 cms.	un	1	257.580	257.580	243.000	243.000	220.000	220.000
25	Pintura latex con enduido para interiores.	m2	209,6	37.206	7.798.378	35.100	7.356.960	45.200	9.473.920
26	Pintura latex con enduido cementicio para exteriores.	m2	168	50.085	8.414.280	47.250	7.938.000	57.500	9.660.000
27	Pintura sintetica para estructura de escalera.	global	1	1.674.800	1.674.800	1.580.000	1.580.000	1.520.000	1.520.000
28	Pintura oliuretano para escalones y barandas de escalera.	m2	15	58.300	874.500	55.000	825.000	58.000	870.000
29	Pintura sintetica de canaletas y bajadas.	m2	19,8	28.620	566.676	27.000	534.600	38.000	752.400
30	instalacion sanitaria para desague cloacal y provision de agua corriente para sanitario, incluye cañerias, sopapas y rejillas.	global	1	4.897.200	4.897.200	4.620.000	4.620.000	4.550.000	4.550.000
31	Provision e instalacion de cajas de conexión en piso con conexiones para un tomacorriente universal,dos tomacorriente tipo americano y dos jacks RJ-45. Incluye cableado.	Un	10	395.128	3.951.277	372.762	3.727.620	385.000	3.850.000
32	Provision e instalacion de Rack metalico de 0,60x0,60 con pachera para 20 conexiones.	Un	1	901.000	901.000	850.000	850.000	600.000	600.000
33	Provision e instalacion de tomacorriente schuko con cajas, picos, y ducteado y cableado.	Un	2	515.160	1.030.320	486.000	972.000	750.000	1.500.000
34	Provision e instalacion de tablero electrico de adosar de PVC con tapa traslucida para veinte llaves.	Un	1	572.400	572.400	540.000	540.000	420.000	420.000
35	Provision e instalacion de iluminacion tipo led de 4,000 lumenes placas empotradas en cielorraso de 0,60 x 0,60 luz blanca, incluye cableado y sistema de encendido con cajas, picos, llaves y ducteado y cableado.	Un	16	530.000	8.480.000	500.000	8.000.000	750.000	12.000.000

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Administración
CONACYT

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y COMPARATIVO DE PRECIOS - EN GENERAL

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	Tesaka Ingeniería S.A.		SIEC S.R.L.		Arq. Rodolfo Oviedo	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	Provision y montaje de mueble empotrado de piso a techo, con puerta falsa para ingreso a area de sanitario, estantes y puertas corredizas, fabricado en madera enchapada de cedro y terminacion con lustre natural y tiradores cromados.	Un	1	8.745.000	8.745.000	8.250.000	8.250.000	8.500.000	8.500.000
PASILLO DE ACCESO									
37	Demolicion de mamposteria de 0,30 .	m2	4	65.000	260.000	14.300	57.200	60.000	240.000
38	Mamposteria de elevacion de 015.	m2	3,8	85.000	323.000	105.583	401.215	80.000	304.000
39	Revoque a dos capas.	m2	14	35.000	490.000	34.207	478.898	32.500	455.000
40	Demolicion de puerta doble de madera con recuperacion de hojas y marco.	Un	1	150.000	150.000	67.600	67.600	135.000	135.000
41	Montaje, instalacion y amurado de puerta doble de madera con marco.	Un	1	300.000	300.000	288.600	288.600	280.000	280.000
42	Provision e instalacion de puerta placa de madera de cedro de 0,80x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminacion con barniz natural, incluye contramarco moldurado.	Un	2	850.000	1.700.000	1.184.914	2.369.828	810.000	1.620.000
43	Provision e instalacion de puerta placa doble de madera de cedro de 1,60x2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminacion con barniz natural, incluye contramarco moldurado.	Un	1	1.660.000	1.660.000	2.369.827	2.369.827	1.400.000	1.400.000
44	Provision y colocacion de tapa simple de registro con marco de hierro para desague pluvial.	Un	4	260.000	1.040.000	156.692	626.768	250.000	1.000.000
45	Provision e instalacion de tabique de durlock con placas tipo Superboard para exteriores.	m2	61,25	275.000	16.843.750	312.000	19.110.000	260.000	15.925.000
46	Enplacado de sector bajada de canaletas con yeso tipo Durlock para interiores.	m2	27,5	180.000	4.950.000	156.000	4.290.000	230.000	6.325.000
47	Enduido y pintura de mamparas de durlock, conenduido interior y exterior con enduido cementicio.	m2	150	45.000	6.750.000	45.257	6.788.550	32.500	4.875.000
48	Excavación y carga de dados de hormigón para fijación de estructura de soporte de techo.	Un	6	250.000	1.500.000	364.000	2.184.000	600.000	3.600.000
49	Estructura de caños metalicos con puntales de 10x10 y correas de caños metalicos de 5x5 para soporte de techo metalico.	m2	65	150.000	9.750.000	74.000	4.810.000	140.000	9.100.000
50	Techo de chapas metalicas acanaladas.	m2	65	120.000	7.800.000	56.000	3.640.000	120.000	7.800.000
51	Carpeta para piso cerámico	m2	55	45.000	2.475.000	30.274	1.665.070	40.000	2.200.000
52	Provision y colocacion de piso ceramico PI4.	m2	55	120.000	6.600.000	94.738	5.210.590	130.000	7.150.000
53	Provision y colocacion de zocalo ceramico PI4.	ml	97	32.000	3.104.000	40.923	3.969.531	45.000	4.365.000
54	Provision e instalacion de canaletas y bajadas de chapa doblada con terminacion pintura antioxido.	ml	36	47.500	1.710.000	84.500	3.042.000	46.000	1.656.000
55	Cielorraso desmontable sobre estructura de perfiles de aluminio con placas de yeso carton de 0,60 cm x 0,60 cm.	m2	55	170.000	9.350.000	133.900	7.364.500	110.000	6.050.000

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Administración
CONACYT

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y COMPARATIVO DE PRECIOS - EN GENERAL

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	Tesaka Ingeniería S.A.		SIEC S.R.L.		Arq. Rodolfo Oviedo	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 1,70 x 1,20.	Un	6	1.239.300	7.435.800	928.200	5.569.200	1.210.000	7.260.000
57	Provision e instalacion de iluminacion tipo led de 4,000 lumenes placas empotradas en cielorraso de 0,60 x 0,60 luz blanca, incluye cableado y sistema de encendido con cajas, picos, llaves y ducteado.	Un	6	750.000	4.500.000	178.100	1.068.600	720.000	4.320.000
58	Acarreo y retiro de escombros	m3	4	120.000	480.000	101.400	405.600	300.000	1.200.000
PLANTA BAJA (ATRAS)									
60	Mamposteria de elevacion de 015.	m2	5,25	90.100	473.025	85.000	446.250	85.000	446.250
61	Revoque a dos capas.	m2	15,75	36.259	571.086	34.207	538.760	35.000	551.250
62	Provision e instalacion de puerta tablero de madera de cedro de 1,60 x 2,10, con marco de lapacho cepillado de 0,15 con herrajes y cerraduras de primera calidad. Terminacion con barniz natural, incluye contramarco moldurado.	Un	1	1.931.850	1.931.850	1.822.500	1.822.500	1.600.000	1.600.000
63	Provision e instalacion de tabique de durlock con placas tipo Superboard para exteriores.	m2	112,5	330.720	37.206.000	312.000	35.100.000	275.000	30.937.500
64	Enduido y pintura de mamparas de durlock.	m2	225	37.100	8.347.500	35.000	7.875.000	35.000	7.875.000
65	Provision y colocacion de piso ceramico PI4.	m2	115	100.422	11.548.562	94.738	10.894.870	120.000	13.800.000
66	Provision y colocacion de zocalo ceramico PI4.	ml	35	43.378	1.518.243	40.923	1.432.305	45.000	1.575.000
67	Cielorraso desmontable sobre estructura de perfiles de aluminio con placas de yeso carton de 0,60 cm x 0,60 cm.	m2	60	141.934	8.516.040	133.900	8.034.000	170.000	10.200.000
68	Ventana proyectante de vidrio templado de 8 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 1,00.	Un	5	435.024	2.175.120	410.400	2.052.000	650.000	3.250.000
69	Ventana proyectante de vidrio templado de 6 mm con bastidores y marco de aluminio 0,80 x 0,40.	Un	1	357.750	357.750	337.500	337.500	300.000	300.000
Baño									
70	Revestimiento de azulejos.	m2	31,2	117.914	3.678.929	111.240	3.470.688	150.000	4.680.000
71	Provision e instalacion de inodoro con cisterna tipo mochila.	un	1	790.318	790.318	745.583	745.583	850.000	850.000
72	Provision e instalacion de minguitorio.	un	1	583.000	583.000	550.000	550.000	520.000	520.000
73	Provision e instalacion de lavamanos con mesada de granito de 1,40 x 0,50 y bacha de porcelanato. Griferias cromadass.	un	1	954.000	954.000	900.000	900.000	820.000	820.000
74	Provision e instalacion de llave de paso de 1/2"con campana.	un	1	159.000	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75	Provision y montaje de espejo con marco metalico de 0,60 cm x 060 cms.	un	1	257.580	257.580	243.000	243.000	220.000	220.000
76	Puerta vayven doble 0,80 x 2,00 para box de baño.	un	1	954.000	954.000	900.000	900.000	865.000	865.000
77	Pintura al barniz de puertas y marcos.	Un	10,08	47.700	480.816	45.000	453.600	38.000	383.040
78	Instalacion sanitaria para desague cloacal y provision de agua corriente para sanitario. Incluye cañerias, sopapas y rejillas	global	1	2.968.000	2.968.000	2.800.000	2.800.000	2.580.000	2.580.000

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Administración
CONACYT

DGAF * VISTO BUENO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y COMPARATIVO DE PRECIOS - EN GENERAL

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	Tesaka Ingeniería S.A.		SIEC S.R.L.		Arq. Rodolfo Oviedo	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
79	Provision e instalacion de iluminacion tipo led de 4,000 lumenes placas empotradas en cielorraso de 0,60 x 0,60 luz blanca, incluye cableado y sistema de encendido con cajas, picos, llaves y ducteado.	Un	10	530.000	5.300.000	500.000	5.000.000	750.000	7.500.000
80	Acarreo y retiro de escombros.	m3	4	107.484	429.936	101.400	405.600	120.000	480.000
	TOTAL DISEÑO Y CONSTRUCCION				**401.899.557**		**368.482.867**		**402.214.446**

N°	DESCRIPCION	UN	CANT.	VITO ABM S.A.		Arq. Jose Chirife		COMACO S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACONDICIONADORES DE AIRE TOKYO CASSETE MOD ECH18-C-36CHR1 36000BTU Modo frío/Calor Control remoto Modo Sleep Auto restart R410 a Gas Eco F/C (Trifásico) INSTALACION INCLUIDA	UN	3	13.200.000	39.600.000	11.000.000	33.000.000	12.200.000	36.600.000
2	ACONDICIONADORES DE AIRE TOKYO CASSETTE F/C 48000BTU EM16-C-48CHR1 Modo frío/Calor Control remoto Modo Sleep Auto restart R410 a Gas Eco F/C (Trifásico) INSTALACION INCLUIDA	UN	3	15.337.500	46.012.500	13.000.000	39.000.000	14.200.000	42.600.000
	TOTAL CLIMATIZACION				**85.612.500**		**72.000.000**		**79.200.000**
	TOTAL GENERAL				**487.512.057**		**440.482.867**		**481.414.446**

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Compras
DGAF

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Administración
CONACYT

Nelson Villagra

De: VITO ABM SA [vitoabmsa2012@gmail.com]
Enviado el: jueves, 23 de julio de 2020 11:51 a.m.
Para: nvillagra@conacyt.gov.py
Asunto: PRESUPUESTO SOLICITADO
Datos adjuntos: PRESUPUESTO CONACYT.pdf

Nelson Villagra

De: COMACO SRL ACACIA [comacosrl@gmail.com]
Enviado el: jueves, 23 de julio de 2020 11:51 a.m.
Para: nvillagra@conacyt.gov.py
Asunto: PRESUPUESTO SOLICITADO
Datos adjuntos: PRECIO REFERENCIAL CONACYT.pdf

--

COMACO SRL
Oficina Administrativa: Comunero N° 46 c/ José C. Ortiz Luque - Paraguay
Teléfonos +59521 646 500 Movil (+595981) 987 665
e-mail: comacosrl@gmail.com - toledomilciades@hotmail.com

Nelson Villagra

De: José chirife [arq.josechirife@hotmail.com]
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 09:59 a.m.
Para: 'Administracion'
Asunto: Acondicionadores de Aire
Datos adjuntos: Conacyt-Dtic-Comedor AA.pdf; Conacyt-Galeria AA.pdf; Conacyt-presidencia AA.pdf

Rogger Ramirez

De: Arq. Rodolfo Oviedo <arq.rodolfo.oviedo@gmail.com>
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2020 5:44
Para: 'Rogger Ramirez'
Asunto: Planilla de precios Conacyt segunda parte
Datos adjuntos: Planilla de Precios Conacyt segunda parte.xlsx

Buenos dias Sr. Rogger Ramirez,

Adjunto a este email podrá encontrar el archivo de precios Conacyt Segunda Parte.

Cualquier cosa a las ordenes, desde ya gracias por la ayuda

Atentos saludos

Arq. Rodolfo Oviedo.
0981.453.813

Rogger Ramirez

De:	Rogger Ramirez <reramirez@conacyt.gov.py>
Enviado el:	viernes, 10 de julio de 2020 15:30
Para:	'Alberto Torrez'
CC:	'administracion@conacyt.gov.py'
Asunto:	RV: Planillas de Precios para Construccion
Datos adjuntos:	Planilla de Precios Conacyt segunda parte.xlsx

Estimado Lic. Alberto Torrez:
Por la presente remito adjunto planilla con precio referencial para el llamado de construcción.
Me encuentro a disposición para lo que hubiera
Atte.

[redacted]

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
www.conacyt.gov.py

Rogger Ramírez
Dpto. de Administración
Dirección General de Administración y Finanzas

Tel: +595 21 506 223/ 506 331/ 506369 int. 142

Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto
Bº Villa Aurelia. Asunción, Paraguay.

De: Servicio de Ingeniería Eléctrica y Civil S.R.L. (SIEC S.R.L.) [mailto:siecsrl02@gmail.com]
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2020 10:40 a.m.
Para: Nelson Villagra administración@conacyt.gov.py

Asunto: Re: Planillas de Precios para Construccion

Buen día.
Adjunto planilla solicitada.

Slds.

Martin Bentos

SIEC S.R.L.
Av. Médicos del Chaco 229
Telefax: (021) 562-536
Móvil: (0961)521-552
siecsrl02.wix.com/www-siecsrl

Estimado Martin Bentos:

Por el presente remito adjunto una planilla para el costo de Ampliación de las oficinas del CONACYT (construcción de la presidencia y parte trasera), podría ser tan amable de completar la columna de Precio Unitario y precio total, para tener el valor del precio referencial de dicha inversión.

Rogger Ramirez

De: Rogger Ramirez <reramirez@conacyt.gov.py>
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2020 15:19
Para: 'Alberto Torrez'
CC: 'administracion@conacyt.gov.py'
Asunto: Planilla Precio Referencial
Datos adjuntos: Planilla de Precios Conacyt segunda parteT.xlsx

Estimado Lic. Alberto Torrez:
Por la presente remito adjunto planilla con precio referencial para el llamado de construcción.
Me encuentro a disposición para lo que hubiera
Atte.

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
www.conacyt.gov.py

Rogger Ramírez
Dpto. de Administración
Dirección General de Administración y Finanzas
Tel: +595 21 506 223/ 506 331/ 506369 int. 142
Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto
Bº Villa Aurelia. Asunción, Paraguay.

De: Tesaka Ingenieria S.A. [mailto:tesakaingenieriasa@gmail.com]
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2020 10:47 a.m.
Para: nvillagra@conacyt.gov.py administración@conacyt.gov.py

Asunto: Planilla

Buenos días.
Adjunto planilla de lista de precios para el CONACYT.

Slds.

Juan Rojas

Tesaka Ingeniería S.A.
www.tesakaingenieria.com.py

Estimado Sres. Tesaka Ingenieria:

Por el presente remito adjunto una planilla para el costo de Ampliación de las oficinas del CONACYT (construcción de la presidencia y parte trasera), podría ser tan amable de completar la