OBRAS COMPLEMENTARIAS IMPRO

1		2	3	4	5	6
Ítem	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		[indicar la descripción de los trabajos a realizar]	*[indicar la unidad de medida]*	*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	(IVA incluido si correspondiese)	(IVA incluido si correspondiese)
1	**72131601-002**	**Preparación de Obra**				
1.1		Excavación Perimetral	m3	15,00		
1.2		Excavación para Muro de Contención	m3	25,00		
1.3		Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	60,00		
1.4		Relleno y Compactación de terreno	m3	25,00		
1.5		Letrero de chapa 26, estructura metálica de 2x6 m con sistema de iluminación	gl	1		
2	**72131601-003**	**Cimiento**				
2.1		Cimentación PBC y muro de elevacion de piedra bruta en muro de contención (baso 1,00x0,30 en parte superior, h= 1,60 mtrs.y base para muro perimetral hm 0,30 mtrs	m3	160,00		
3	**72131601-006**	**Aislación**				
3.1		Aislación de losas - carpeta hidrófuga de regularización, imprimación pintura asfáltica, carpeta alisada con hidrófugo, terminación pintura aislante acrílico de alta consistencia	m2	240,00		
4	**72131601-005**	**Mamposteria**				
4.1		Mamposteria para Canteros de 1,00 m2 x 0,40 m de altura, de ladrillo común de 0,15, revocado a una cara, pintado al látex acrílico	un	3,00		
4.2		Mampostería para cordón perimetral de ladrillo común de 15cm, revocado y pintado al latex acrílico	m2	30,00		
4.3		Mamposteria para cordón de ladrillo común de 0,30 x 0,60 de altura, revocado a una cara, pintado al látex acrílico	ml	45,00		
4.4		Mamposteria para Guarda Obra perimetral	m2	60,00		
5	**72131601-001**	**Instalciones Electricas**				
5.1		Boca de luces, alimentación eléctrica trifásico	gl	1,00		
5.2		Colocación de Artefactos Eléctricos, equipos fluorescentes 2x40 w,	un	40,00		
5.3		Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	10,00		
6	**70111713-002**	**Empastado**				
6.1		Cultivo de pasto natural dispuesto en panes.	m2	60,00		
7	**72131601-004**	**Hormigón**				
7.1		Escalera de HºAº	m3	2,30		
7.2		Rampa de HºAº Acceso principal para ambulancia	m3	9,20		
8	**72131601-009**	**Pisos y Contrapisos,**				

8.1		Contrapiso de Cascote sobre suelo natural de 10 cm de espesor	m2	80,00		
8.2		Piso baldoson de 30x30 cm	m2	80,00		
9	**72131601-012**	**Pintura**				
9.1		Pintura al latex acrilico c/ Enduido Exterior, base	m2	420,00		
9.2		Pintura base c/ enduido de paredes	m2	1.080,00		
10	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**				
10.1		Caño de PVC de 100 mm.	ml.	24		
10.2		Registro de 40x40 revocado con tapa de HoAo.	un	1		
10.3		Registro de 60x60 revocado con tapa de HoAo.	un	4		
10.4		Cámara séptica 2,00mx1,20x1,50 (Incluye excavacion).	un	1		
10.5		Campo de infiltración: colocación de caños 100mm perforados, cubiertos con piedra triturada 4ta, 5ta y manta geotextil, según detalle en planos	ml.	35		
10.6		Pozo absorbente , colector final de flujo remanente , 1,5mde diam.y 3,00m de prof. Rev. Mampostería crivada de ladrillo común , cierre bóveda superior, conección a red cloacal	gl	1		
10.7		Interceptor de grasas , PVC reforzado , capacidad 19 litros , dos entradas de 75mm y una de 50mm , tapa y canastilla de limpieza.	gl	1		
10.8		Boca de acceso 40x40 revocada con tapa de HoAo	gl	1		
11	**72131601-013**	**Limpieza**				
11.1		Limpieza final, incluye limpieza perimetral y retiro de escombros existentes en el lugar 20m3	gl	1,00		
					Total	