MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 05/2015.-

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS VARIOS
SAN IGNACIO GUASU - MISIONES

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
LOTE N° 1

Obra : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LUGAR: VILLA JOSE DOMINGO
DIRECCION: CALLE 14 DE MAYO (CURVA DESVIO A LA COMPAÑÍA ÑANGAPE) ZONA PERI-URBANA -DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES.-

ITEM	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.
1	**PREPARACION DE LA OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Marcación y Repanteo	m2	2.415,0
1.2	Traslado de Cañerias de Agua Corriente.	gl.	1,0
2	**MOVIMIENTO DE SUELO.**		
2.1	Excavacion no Clasificada y Retiro de Material sustraido	m3	100,0
2.2	Compactacion.	m2	2.415,0
3	**CORDON Y CUNETEADA.**		
3.1	Cordon escondido de Hormigon Simple.	ml.	345,0
3.2	Cordon cuneta de Hormigon Simple	ml.	345,0
4	**EMPEDRADO**		
4.1	Pavimento tipo empedrado s/ colchon de Arena.	m2	2.415,0
4.2	Compactacion de Empedrado y relleno de espacio entre piedras con triturada 6ta.	m2	2.415,0
5	**BADENES y TAPAS.**		
5.1	Badenes de Hº Aº en boca de calles de 8ml x 1,20mt x 0,12mt de 10cm de desnivel con varillas de 8mm.	un.	2,0
6	**LIMPIEZA FINAL.**		
6.2	Limpieza de Sitio de obra y entrega a la Institucion.	m2	2.415,0

LOTE N° 2

Obra : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO VIRGEN DE CAACUPE (VILLA UNIVERSITARIA)
DIRECCION: CALLE MARTIN ROLON - ZONA URNANA - SAN IGNACIO GUASU - MISIONES.-

ITEM	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.
1	**PREPARACION DE LA OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Marcación y Repanteo	m2	2.464,0
1.2	Traslado de Cañerias de Agua Corriente.	gl.	1,0
2	**MOVIMIENTO DE SUELO.**		
2.1	Excavacion no Clasificada y Retiro de Material sustraido	m3	100,0
2.2	Compactacion.	m2	2.464,0
3	**CORDON Y CUNETEADA.**		
3.1	Cordon escondido de Hormigon Simple.	ml.	620,0
4	**EMPEDRADO**		
4.1	Pavimento tipo empedrado s/ colchon de Arena.	m2	2.464,0
4.2	Compactacion de Empedrado y relleno de espacio entre piedras con triturada 6ta.	m2	2.464,0
5	**BADENES y TAPAS.**		
5.1	Badenes de Hº Aº en boca de calles de 8ml x 1,20mt x 0,12mt de 10cm de desnivel con varillas de 8mm.	un.	2,0
6	**LIMPIEZA FINAL.**		
6.2	Limpieza de Sitio de obra y entrega a la Institucion.	m2	2.464,0

LOTE N° 3

Obra : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

LUGAR: COMPAÑÍA SAN JUAN POTRERO – ZONA PASITO - SAN IGNACIO GUASU - MISIONES.-

ITEM	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.
1	**PREPARACION DE LA OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Marcación y Replanteo	m2	2.148,0
1.2	Traslado de Cañerias de Agua Corriente.	gl.	1,0
2	**MOVIMIENTO DE SUELO.**		
2.1	Excavacion no Clasificada y Retiro de Material sustraido	m3	100,0
2.2	Compactacion.	m2	2.148,0
3	**CORDON Y CUNETEADA.**		
3.1	Cordon escondido de Hormigon Simple.	ml.	716,0
4	**EMPEDRADO**		
4.1	Pavimento tipo empedrado s/ colchon de Arena.	m2	2.148,0
4.2	Compactacion de Empedrado y relleno de espacio entre piedras con triturada 6ta.	m2	2.148,0
5	**BADENES y TAPAS.**		
5.1	Badenes de Hº Aº en boca de calles de 8ml x 1,20mt x 0,12mt de 10cm de desnivel con varillas de 8mm.	un.	2,0
5.2	Construcción de Alcantarilla tubular de H° A° de 0,80 mt. con cabezeera	un.	1,0
6	**LIMPIEZA FINAL.**		
6.2	Limpieza de Sitio de obra y entrega a la Institucion.	m2	2.415,0