COL. SGDO. CORAZON DE JESUS.

PISTA DE HORMIGON Y ESCENARIO

Municipalidad de Santa Rosa - Misiones

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Unidad	Cant.
	PISTA DE HORMIGON		
1	Desmonte de terreno, nivelación y compactación	m2	416,00
2	Encadenado perimetral de hormigon armado	ml	84,00
3	Preparación de base para pavimento de hormigon armado (colchon de arena lavada y aislapol)	m2	84,00
4	Pavimento de hormigon armado, espesor de 10 cm	m2	416,00
5	Cordon para contención de tierra de ladrillos comunes revocado	ml	26,00
6	Terminacion superficial de pista	m2	84,00
	ESCENARIO		
1	Base de piedra bruta para mamposteria de nivelación	m3	13,44
2	Mamposteria de nivelacion armada con ladrillos comunes de 0,30	m2	100,80
3	Relleno y compactación de terreno para escenario	m3	332,80
4	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	84,00
5	Alisada de cemento	m2	84,00
6	Escalera de acceso de 1,20 m de ancho, con ladrillos comunes y terminación de alisada de cemento	gl	1,00
7	Limpieza Final	gl	1,00