LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DIP Nº 04/10

REACONDICIONAMIENTO DE LA MANZANA DE LOS EDIFICIOS CAJA CENTRAL Y FACUNDO INSFRAN – COMISION BICENTENARIO"

ACLARACION Nº 1

Asunción, 06 de enero de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Publica Nacional DIP N° 04/10 "Reacondicionamiento de la Manzana de los Edificios Caja Central y Facundo Insfrán – Comisión Bicentenario", informamos que:

Consulta 1: El acceso vehicular e/ edificios. No se refleja en planilla el trabajo a realizar en fachada. Parasoles y Mural.
Respuesta: Dicho trabajo no forma parte de esta licitación.

Consulta 2: El ítem 15 de la planilla, donde se realiza el trabajo?
Respuesta: Los mástiles para los 10 países que conforman el grupo Bicentenario se ubican por detrás del espejo de agua, en la esquina de las calles Pettirossi y Herrera. Ver plantas, cortes, fachadas y perspectivas en el plano A.07.

Consulta 3: La ubicación y medidas del ítem 27.3 de la planilla
Respuesta: el ítem: 27.3 se refiere a "Rampas de hormigón en acceso principal al Edificio de la Caja Central del instituto" y especifica la cantidad de: 2 unidades. Ver lamina A.03 "Planta General de la Manzana-Proyecto", en la planta arquitectónica, en el acceso principal del edificio se ven dibujadas las rampas en cuestión y sus medidas son 2.00m. x 1.20m. cada una.

Consulta 4: En el ítem 27.5 en los planos se muestran diseños curvos de granito natural, proporcionar cantidades de m2 de tal manera a realizar un costo exacto para su provisión diferenciándola del piso de hormigón.
Respuesta: Dicho ítem especifica: "Piso de hormigón armado de 10cm de espesor, con inserciones de piedra decorativa de granito natural rustico, en cortes de 12cm x 12cm de lados y 1,5cm de espesor. Según diseño. Junta de dilatación cada 3.00 m aproximadamente." Es un ítem que engloba hormigón con inserciones de granito y especifica que se realizarán según diseño, por lo que corre por parte de la empresa calcular la proporción acorde al diseño especificado en las láminas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan José Sánchez O.
Jefe Sub - UOC N° 1

Ing. Juan José Sanchez
Jefe SUBUOC Nº 1

Ing. JUAN CIRILO ACUÑA
Director
Dirección de Infraestructura
Instituto de Previsión Social

Ing. Juan Cirilo Acuña Carballo
Director Infraestructura

03/05