| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | COMPUTO INDICATIVO | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131502-999 | Poste de Eucalipto de 10 a 15 cm de diametro | ML | 540,00 | |
| 2 | | Colocación de postes de eucalipto y techo de tacuara | M2 | 400,00 | |
| 3 | | Intalación electrica (provisión y colocación de cable) | gl | 1,00 | |

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**: La estructura será montada con una longitud de 100 ml con postes 15 a 20 cm de diámetro aproximadamente, fijado en el suelo con una profundidad de 70 cm ce recubrimiento superior (techo) será de tacuara fijada a vigas de eucalipto clavadas y atadas con a de la ejecución de estos trabajos se procederá a la limpieza y retiro de excedentes, los postes esta una distancia de 4 metros aproximadamente entre uno y otro con una altura mínima de 2,50 m incluir instalación eléctrica.

| PRECIO TOTAL |
| --- |
| |
| |
| |

de eucalipto de
ementado, el
alambre. Luego
arán ubicados a
etros. Deberá