# 1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de la obra | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1.1 | Cartel de obras | un | 1,00 | | |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 27,10 | | |
| 1.3 | Replanteo y marcacion | m2 | 27,10 | | |
| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 2.1 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | M³ | 10,00 | | |
| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 3.1 | Encadenados de H° A° | m3 | 4,20 | | |
| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
| 4 | 72131601-005 | Mamposteria | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 4.1 | Muro de nivelacion de de 0,30 | m2 | 19,65 | | |
| 4.2 | Relleno, apisonado y Compactación | m3 | 13,52 | | |
| 4.3 | Muro de elevacion de 0,15 para Revocar | m2 | 55,00 | | |
| 4.4 | Muro de elevacion de 0,15visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 48,00 | | |
| 4.5 | Aislación Asfáltica De paredes | m2 | 5,30 | | |
| 4.6 | Envarillado bajo aberturas 2x8 de 2 hiladas de 8mm | m | 20,00 | | |
| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
| 5 | 72131601-007 | Construccion / Colocacion de techo / tinglado | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 5.1 | Techo de tejas, tejuelones y tirantes prefabricados de Hº | m2 | 43,00 | | |
| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
| 6 | 72131601-008 | Revoques | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 6.1 | Revoque Interior- exterior a 1 Capa con hidrofugos | m2 | 162,00 | | |
| Item | codigo de catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Total |
| 7 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | 1 | gl | |
| Sub item | Trabajos a ejecutar | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 7.1 | Contrapiso de Ho de cascote | m2 | 22 | | |
| 7.2 | Carpeta de alisada | m2 | 22 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Piso ceramico antideslisante 0,45x0,45 | m2 | 22 | | |
| 7.4 | Zocalo Ceramico | m | 2,6 | | |
| 7.5 | Piso tipo guarda obra ancho 0,40cm | m2 | 12 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio Total** |
| **8** | **72131601-010** | **Aberturas** | **1** | **gl** | |
| **Sub item** | **Trabajos a ejecutar** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 8.1 | Ventanas tipo balancines | m2 | 3,5 | | |
| 8.2 | Puerta metálica de 0,70 x 2,10 | un | 3 | | |
| 8.3 | Puerta para boxes 0,60 x 1,60 con parantes y pasadores | un | 5 | | |
| 8.4 | Vidrios dobles | m2 | 3,5 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio Total** |
| **9** | **72131601-012** | **Servicio de pintura** | **1** | **gl** | |
| **Sub item** | **Trabajos a ejecutar** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 9.1 | Pintura De paredes al latex | m2 | 66 | | |
| 9.2 | Pintura De ladrillo vistos con antimoho incoloro | m2 | 48 | | |
| 9.3 | Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 13,58 | | |
| 9.4 | Pintura de estrcutura de techo | m2 | 43 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio Total** |
| **10** | **72131601-011** | **Instalaciones sanitarias** | **1** | **gl** | |
| **Sub item** | **Trabajos a ejecutar** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 10.1 | Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios según diseño | gl | 1 | | |
| 10.2 | Revestido de azulejos de 0,30x0,30 cm | m2 | 97,5 | | |
| 10.3 | Canaletas y bajadas Nº 26, desarrollo 33 | m | 20,5 | | |
| 10.4 | Camara septica | un | 1 | | |
| 10.5 | Pozo absorvente | un | 1 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio Total** |
| **11** | **72131601-001** | **Construccion e Instalaciones Electricas** | **1** | **gl** | |
| **Sub item** | **Trabajos a ejecutar** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 11.1 | Instalación electrica según plano (anexo I) | gl | 1 | | |
| 11.2 | Artefactos electricos según plano (anexo I) | gl | 1 | | |
| 11.3 | Limpieza final | gl | 1 | | |
| **TOTALES GENERALES** | | | | | |

## 2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el SICP en formato pdf.