ACLARACION Nº 01/2015
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2015
"ADQUISICIÓN E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 630KVA, FCV-UNA"
ID N° 298.157

- **Consultas emitidas por los potenciales oferentes en el marco del presente llamado:**

Consulta 1:

1.1. En las EE.TT. (extensión de red MT y PD 630 kVA): ¿Los conductores protegidos, no sería con perchas en vez de crucetas de madera?

Respuesta: Los conductores deben ser aislados de 70 mm2 de sección, montados en crucetas de madera, con todos los accesorios galvanizados y aisladores de triple campana.

Consulta 2:

1.2. Dimensionamiento de las 4 TM correspondiente al galpón (PD 630 kVA).

Respuesta: El Tablero (Tipo Caja Moldeada) debe alojar 1 (una) TM 3 x 800 Amp. Regulable, sistema de Barras de 60 x 10 mm y 5 (cinco) salidas trifásicas y espacio físico para:
1 (Una) TM 3 x 630 Amp. (a ser recuperada) para la caldera;
4 (cuatro) lugares de reserva para TM 3 x 150 Amp.

Consulta 3:

1.3. Cantidad de TM correspondiente al galpón (PD 500 kVA): En el plano muestra 1 (uno) y en la especificación técnica dice 2 (dos).

Respuesta: Debe ser 1 (una) TM de 3 x 380 Amp.

Consulta 4:

1.4. Dimensionamiento de las 3 TM Reserva (PD 500 kVA).

Respuesta: Las 3 (tres) TM de Reserva deben ser de 3 x 80 Amp.

Consulta 5:

1.5. En el plano no muestra las ubicaciones de: galpón, Administración, etc.

Respuesta: No hace falta porque no se solicita el cableado, sino la provisión del Tablero solamente.

Consulta 6:

1.6. En la Adecuación de red de Baja Tensión: En el plano están 4 (cuatro) postes separados, 25 metros entre postes más cercanos, pero dice que la longitud total es de 100 m. No debería ser 75 m?.

Respuesta: Considerar 100 m, con postes cada 25 m.

Consulta 7:

1.7. En las adecuaciones de la red de Baja Tensión cita sustituir poste de palma por H°A° 9/200 kg/m" pero no especifica la cantidad.

Respuesta: En la Visita Técnica requerida, cada Oferente debería cuantificar la cantidad necesaria.

Consulta 8:

1.8. Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación (c) Experiencia y Capacidad Técnica Punto 7. En materia de personal, la empresa deberá presentar listado de técnicos especializados en la instalación y su posterior mantenimiento, con la matricula correspondiente que lo habilita como profesional en el ramo y Punto 9. El Oferente deberá contar con Taller Propio para la reparación de los equipos.

Respuesta: Se procederá a la modificación del punto mencionado. ***(VER ADENDA N° 01/2015)***

Consulta 9:

1.9. Sección III. Suministros Requeridos, Plazo de Entrega: La entrega se hará conforme a la necesidad de un plazo de 8 (ocho) días calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.
Solicitamos ampliar el plazo de entrega debido que el tiempo establecido es absolutamente insuficiente para el cumplimiento efectivo de este tipo de provisiones y servicio. Atendiendo que debe fabricarse el transformador según las Especificaciones Técnicas solicitadas por lo que como mínimo solicitamos 45 días: 30 días para la fabricación y trabajos y 15 días más para que la ANDE SUMINISTRE LA RESPUESTA A LA CONSULTA PREVIA, teniendo en cuenta que la ANDE proyectaría un equipo de MEDICIÖN EN M.T.
En caso que ya se haya realizado la CONSULTA PREVIA EN ANDE, solicitamos copia del proyecto.
También teniendo en consideración lo establecido en el Lugar de Entrega, donde indica que solo de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 15:30 se debe realizar las provisiones y el plazo de entrega sin embargo se contabiliza en días calendarios (corridos).

Respuesta: Remitirse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 10:

1.10. Especificaciones Técnicas: En vista que el Transformador nuevo solicitado es de 630 kVA, consultamos a cargo de quien queda el pago a ANDE, el refuerzo de línea y la garantía de consumo?

Respuesta: Estará a cargo de la Convocante.

Consulta 11:

1.11. Especificaciones Técnicas: dice "Provisión y montaje de 1 poste de H°A° 12/300 para el sostén de la red de MT tipo aérea, abierta con conductores protegidos en estructuras con cruceta de madera y herrajes de fijación todos galvanizados". Solicitamos las especificaciones técnicas de los conductores protegidos en M.T.

Respuesta: Favor remitirse a la respuesta de la Consulta N° 1.

C.P. PEDRO PERALTA
Dirección de Administración y Finanzas