OBRAS VARIAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL- con ID: 370385					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDADAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Demolicion de cimiento de PBC para colocación de postes	Unidades	92		
2	Macizada de postes de H° A° con piedra bruta y h°	Unidades	92		
3	Retiro de tejido frontal y reubicación al costado de la Escuela	Metro lineal	69		
4	Regularización de terreno con máquina	Horas	10		
5	Piedra triturada compactada (patio externo)	Metros cuadrados	500		
6	Rampa Peatonal y Vehicular de H° A° pend. 9%	Unidades	1		
7	Excavación para Cimiento de P.B.C (espacios libres, bajo escalera)	Metros cúbicos	2,6		
8	Cimiento de piedra bruta colocada (espacios libres, bajo escalera)	Metros cúbicos	2,6		
9	De Nivelación de 0,30 m. (espacios libres, bajo escalera)	Metros cuadrados	3,46		
10	Pilastra de mampostería 0.45x0.45x1.70m	Unidades	1		
11	Pilar de ladrillo común prensado con núcleo de H° A° 15x30. (muro frontal)	Metro lineal	57,8		
12	De elevación de 0,15 m. visto 1 cara de ladrillo común prensado (muro frontal)	Metros cuadrados	155,4		
13	Envarillado cada 5 hiladas Ø 6 (muro frontal)	Metro lineal	453,6		
14	Mampostería de elevación de 0,15 m. revoque ambas caras (espacios libres, bajo graderia y detrás de los arcos)	Metros cuadrados	12,75		

15	Revoque de paredes interiores y exteriores con hidrófugo, a una capa (espacios libres, bajo graderia, detrás de los arcos y mamp. H: 1.50m)	Metros cuadrados	197,75		
16	Revoque de cielorraso techo de losarap (espacio entre baños y vestidores)	Metros cuadrados	13,37		
17	Colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	258		
18	Cañeria pluvial. Caño 200 mm	Metro lineal	75		
19	Pintura de paredes interiores revocadas al látex (espacios libres, bajo graderia y detrás de los arcos)	Metros cuadrados	12,75		
20	Tratamiento superficial de piso, para base de pintura epoxi con resina	Metros cuadrados	1150		
21	Pintura Epoxi Antinivelante para polideportivo. Color a definir. Alrededor de la cancha	Metros cuadrados	350		
22	Tratamiento de ladrillo visto c/ silicona	Metros cuadrados	210,2		
23	Portón metálico ciego, para acceso vehicular 4.00x2.20 m	Unidades	1		
24	Portón metálico ciego, para acceso peatonal 1.50x2.20 m	Unidades	1		
25	Instalación eléctrica, con artefactos de bajo consumo en baños y vestuario 12 unidades, instalación eléctrica para termocalefón,	Unidades	1		
	TOTAL				-