Asunción, 05 de junio de 2014

ADENDA Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2014, "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS" - PLURIANUAL. (ID. 267.740).

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en la Sección I numeral 8 Modificación a los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley N° 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar **MODIFICACIONES** al Pliego de Bases y Condiciones.

1. MODIFICASE en la Sección VI Formularios. Formulario N° 1 – Formulario de Ofertas. Desglose de los precios unitarios de la obra, quedando de la siguiente forma:

DESGLOSE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA

Lote N° 1 Construcción Comisaria La Pastora

PLANTA BAJA

Item No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
1.01	Limpieza de terreno	m2	170		
1.02	Replanteo de obra	m2	165		
1.03	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	18		
	Hormigón Armado				
1.04	Zapata 1.20mx1.20m	m3	8,10		
1.05	Vigas de Fundación 18x35cm	m3	5,21		
1.06	Pilares h. 4.20m	ml	75		
1.07	Vigas de 13x30cm	ml	132		
1.08	Losa de 10cm	m3	11,60		
1.09	Escalera	m3	2,17		
1.10	Pilares en P.A	ml	55		
1.11	Vigas en P.A	ml	109		
	Cubertura				
1.12	Techo de tejas y tejuelones	m2	54		
	Mampostería				
1.13	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	55		
1.14	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	154		
	Aislaciones				
1.15	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	91,50		
	Pisos				
1.16	Contrapiso de cascotes	m2	152		
1.17	Carpeta para piso	m2	152		
1.18	Piso cerámico PI4	m2	152		
1.19	Zócalo cerámico	ml	105		
	Revestimientos				
1.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	365		
1.21	Revoque de losa y vigas	m2	185		
1.22	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	28		
1.23	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	32		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

	Aberturas				
1.24	Coloc. Puerta **P1 blindex** c/ marco y cerradura marca reconocida	un	1		
1.25	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	8		
1.26	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
1.27	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1		
1.28	Coloc. Puerta **Pe blindex**1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1		
1.29	Coloc. Ventana **V1 blindex** 1.50x1.10m con marco y pasador	m2	11,55		
1.30	Coloc. Ventana **V2 blindex** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	m2	2,42		
1.31	Coloc. Ventana **V3 blindex** 0.50x0.50m c/marco y pasador	m2	0,25		
	Instalación desagüe cloacal				
1.32	Desagüe baño 1	un	1		
1.33	Desagüe baño 2	un	1		
1.34	Desagüe baño 3(celda)	un	1		
1.35	Desagüe lavadero	un	2		
1.36	Desagüe cocina	un	1		
1.37	Colocación de cañería de 100mm	ml	36		
1.38	Colocación de cañería de 50mm	ml	10		
1.39	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5		
1.40	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1		
1.41	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
1.42	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	18		
1.43	Cañería de pvc 1/2	ml	18		
1.44	Agua corriente en baño 1	un	1		
1.45	Agua corriente en baño 2	un	1		
1.46	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1		
1.47	Agua corriente en cocina	un	1		
1.48	Agua corriente en lavadero	un	2		
	Instalación eléctrica				
1.49	Circuito de luces	bocas	40		
1.50	Circuitos de toma corriente	bocas	30		
1.51	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	1		
1.52	Colocación de artefactos iluminación	un	40		
1.53	Circuito de A.A s/ artefacto	un	6		
1.54	Circuito de ventilador s/artefacto	un	9		
1.55	Colocación de tablero general	un	1		
1.56	Colocación de Trifásico con acometida al tablero c/ llave TM	un	1		
1.57	Registro eléctrico 40x40cm	un	1		
1.58	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	10		
1.59	Construcción de pilastra c/caño	un	1		
	Artefactos sanitarios				
1.60	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
1.61	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
1.62	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1		
1.63	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	2		
1.64	Colocación de rejilla sifonada	un	3		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento

1.65	Colocación de duchas eléctricas	un	1		
1.66	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1		
	Pintura				
1.67	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	55		
1.68	Pintura Igam	m2	49		
1.69	Pintura de pared interior al latex	m2	365		
1.70	Cartel	un	1		
	Desagüe pluvial				
1.71	Canaleta alero	ml	10		
1.72	Canaleta bajada	ml	14		
1.73	Rejilla de piso 30x30cm en P.Baja	un	4		
1.74	Colocación de cañería de 100mm	ml	24		
	PLANTA ALTA				
	Mamposterías				
1.75	Mamp.de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	149,47		
1.76	Mamp.de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	138		
1.77	Mamp.de elevación de 0.10m	m2	13		
	Cubertura				
1.78	Techo de tejas y tejuelones	m2	140		
	Pisos				
1.79	Contrapiso de cascotes	m2	105		
1.80	Carpeta para piso	m2	105		
1.81	Piso cerámico PI4	m2	105		
1.82	Zócalo cerámico	ml	65		
	Revestimientos				
1.83	Revoque interiores de paredes	m2	451,47		
1.84	Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	68,40		
	Aberturas				
1.85	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10 c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
1.86	Coloc.Puerta **P3** O.70x2.10mt/marco	un	2		
1.87	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	4		
1.88	Coloc. Ventana **V1 blindex** c/ marco 1.50x1.10m y pasador	un	15		
1.89	Coloc. Ventana **V3 blindex** c/ marco y pasador	un	3		
	Instalación desagüe cloacal				
1.90	Desagüe baño **4**	un	1		
1.91	Desagüe baño **5**	un	1		
1.92	Desagüe baño **6**	un	1		
1.93	Colocación de cañería de desagüe bajada de 100mm	ml	10		
	Instalación agua corriente				
1.94	Cañería de pvc 3/4 (alimentación)	ml	4		
1.95	Agua corriente en baño 4	un	1		
1.96	Agua corriente en baño 5	un	1		
1.97	Agua corriente en baño 6	un	1		
	Instalación eléctrica				
1.98	Circuito de luces	bocas	16		
1.99	Circuitos de toma corriente	bocas	13		
1.100	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
1.101	Colocación de artefactos iluminación	un	14		
1.102	Circuito de A.A s/ artefacto	un	3		
1.103	Circuito de ventilador s/artefacto	un	7		
1.104	Colocación de Tablero Seccional con llave TM	un	1		
	Artefactos sanitarios				
1.105	Colocación de inodoro c/cisterna	un	3		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

1.106	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	5		
1.107	Colocación de rejilla sifonada	un	5		
1.108	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
1.109	Colocación de mingitorios	un	4		
	Pintura				
1.110	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	149,47		
1.111	Pintura de pared interior al látex	m2	451,47		
1.112	Pintura canaleta alero y bajada previo anti-oxido	ml	31		
	Muralla				
1.113	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	11		
1.114	Cimiento de H°C°	m3	42		
1.115	Aislación hidrófuga horizontal tres caras	ml	150		
1.116	Pilares de H°A°	un	3,50		
1.117	Mamp. de 0.15m.ladrillo común visto dos caras junta rasa	m2	345		
1.118	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	690		
1.119	Vereda de Canto rodado c/ contrapiso y Acceso peatonal	m2	250		
1.120	Portón de chapa metálica c/pilares	un	1		
	Desagüe pluvial				
1.121	Canaleta alero	ml	21		
1.122	Canaleta bajada	ml	10		
TOTAL LOTE N° 1					

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación

PLANTA BAJA

Item No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
2.01	Limpieza de terreno	m2	170		
2.02	Replanteo de obra	m2	165		
2.03	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	18		
	Hormigón Armado				
2.04	Zapata 1.20mx1.20m	m3	8,10		
2.05	Vigas de Fundacion 18x35cm	m3	5,21		
2.06	Pilares h. 4.20m	ml	75		
2.07	Vigas de 13x30cm	ml	132		
2.08	Losa de 10cm	m3	11,60		
2.09	Escalera	m3	2,17		
2.10	Pilares en P.A	ml	55		
2.11	Vigas en P.A	ml	109		
	Cubertura				
2.12	Techo de tejas y tejuelones	m2	54		
	Mampostería				
2.13	Mamp.de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	55		
2.14	Mamp.de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	154		
	Aislaciones				
2.15	Aislación hidrofuga horizontal(tres caras)	ml	91,50		
	Pisos				
2.16	Contrapiso de cascotes	m2	152		
2.17	Carpeta para piso	m2	152		
2.18	Piso cerámico PI4	m2	152		
2.19	Zócalo cerámico	ml	105		
	Revestimientos				
2.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	365		
2.21	Revoque de losa y vigas	m2	185		
2.22	Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	28		

2.23	Coloc.de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	32		
	Aberturas				
2.24	Coloc. Puerta **P1 blindex** c/ marco y cerradura marca reconocida	un	1		
2.25	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	8		
2.26	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
2.27	Coloc. Porton **P4** metalico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1		
2.28	Coloc. Puerta **Pe blindex**1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1		
2.29	Coloc. Ventana **V1 blindex** 1.50x1.10m con marco y pasador	m2	11,55		
2.30	Coloc. Ventana **V2 blindex** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	m2	2,42		
2.31	Coloc.Ventana **V3 blindex** 0.50x0.50m c/marco y pasador	m2	0,25		
	Instalacion desague cloacal				
2.32	Desague baño 1	un	1		
2.33	Desague baño 2	un	1		
2.34	Desague baño 3(celda)	un	1		
2.35	Desagüe lavadero	un	2		
2.36	Desagüe cocina	un	1		
2.37	Colocación de cañería de 100mm	ml	36		
2.38	Colocación de cañería de 50mm	ml	10		
2.39	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5		
2.40	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1		
2.41	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
2.42	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	18		
2.43	Cañería de pvc 1/2	ml	18		
2.44	Agua corriente en baño 1	un	1		
2.45	Agua corriente en baño 2	un	1		
2.46	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1		
2.47	Agua corriente en cocina	un	1		
2.48	Agua corriente en lavadero	un	2		
	Instalación eléctrica				
2.49	Circuito de luces	bocas	40		
2.50	Circuitos de toma corriente	bocas	30		
2.51	Circuitos de ducha electrica	bocas	1		
2.52	Colocación de artefactos iluminación	un	40		
2.53	Circuito de A.A s/ artefacto	un	6		
2.54	Circuito de ventilador s/artefacto	un	9		
2.55	Colocación de tablero general	un	1		
2.56	Colocación de Trifásico con acometida al tablero c/ llave TM	un	1		
2.57	Registro eléctrico 40x40cm	un	1		
2.58	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	10		
2.59	Construcción de pilastra c/caño	un	1		
	Artefactos sanitarios				
2.60	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
2.61	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
2.62	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1		
2.63	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	2		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

2.64	Colocación de rejilla sifonada	un	3		
2.65	Colocación de duchas eléctricas	un	1		
2.66	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1		
	Pintura				
1.67	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	55		
1.68	Pintura Igam	m2	49		
1.69	Pintura de pared interior al látex	m2	365		
1.70	Cartel	un	1		
	desagüe pluvial				
1.71	Canaleta alero	ml	10		
1.72	Canaleta bajada	ml	14		
1.73	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	4		
1.74	Colocación de cañería de 100mm	ml	24		
	PLANTA ALTA				
	Mamposterías				
1.75	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	149,47		
1.76	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	138		
1.77	Mamp. de elevación de 0.10m	m2	13		
	Cubertura				
1.78	Techo de tejas y tejuelones	m2	140		
	Pisos				
1.79	Contrapiso de cascotes	m2	105		
1.80	Carpeta para piso	m2	105		
1.81	Piso cerámico PI4	m2	105		
1.82	Zócalo cerámico	ml	65		
	Revestimientos				
1.83	Revoque interiores de paredes	m2	451,47		
1.84	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	68,40		
	Aberturas				
1.85	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10 c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
1.86	Coloc. Puerta **P3** O.70x2.10mc/marco	un	2		
1.87	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	4		
1.88	Coloc. Ventana **V1 blindex** c/ marco 1.50x1.10m y pasador	un	15		
1.89	Coloc. Ventana **V3 blindex** c/ marco y pasador	un	3		
	Instalación desagüe cloacal				
1.90	desagüe baño **4**	un	1		
1.91	desagüe baño **5**	un	1		
1.92	desagüe baño **6**	un	1		
1.93	Colocación de cañería de desagüe bajada de 100mm	ml	10		
	Instalación agua corriente				
1.94	Cañería de pvc 3/4 (alimentación)	ml	4		
1.95	Agua corriente en baño 4	un	1		
1.96	Agua corriente en baño 5	un	1		
1.97	Agua corriente en baño 6	un	1		
	Instalación eléctrica				
1.98	Circuito de luces	bocas	16		
1.99	Circuitos de toma corriente	bocas	13		
1.100	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
1.101	Colocación de artefactos iluminación	un	14		
1.102	Circuito de A.A s/ artefacto	un	3		
1.103	Circuito de ventilador s/artefacto	un	7		
1.104	Colocación de Tablero Seccional con llave TM	un	1		

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

	Artefactos sanitarios				
1.105	Colocación de inodoro c/cisterna	un	3		
1.108	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	5		
1.109	Colocación de rejilla sifonada	un	5		
1.110	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
1.111	Colocación de mingitorios	un	4		
	Pintura				
1.112	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	149,47		
1.113	Pintura de pared interior al látex	m2	451,47		
1.114	Pintura canaleta alero y bajada previo anti-oxido	ml	31		
	Desagüe pluvial				
1.115	Canaleta alero	ml	21		
1.116	Canaleta bajada	ml	10		
TOTAL LOTE N° 2					

Lote N° 3 Construcción con muro perimetral Comisaria Paso Tuya

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
3.01	Limpieza de terreno	m2	210		
3.02	Replanteo de obra	m2	206		
3.03	Excavación p/fundaciones	m3	33		
	Cimentación				
3.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	33		
	Cubertura				
3.05	Techo de teja y tejuelón	m2	229		
	Mampostería				
3.06	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	220		
3.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	320		
	Aislaciones				
3.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	143		
	Pisos				
3.09	Contrapiso de cascotes	m2	206		
3.10	Carpeta para piso	m2	206		
3.11	Piso cerámico PI4	m2	206		
3.12	Zócalo cerámico	ml	135		
	Revestimientos				
3.13	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	805		
3.14	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	81		
3.15	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	24		
	Aberturas				
3.16	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	9		
3.17	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	2		
3.18	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1		
3.19	Coloc. Puerta **Pe** 1.80mx2.10 c/marco y manija	un	1		
3.20	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	4		
3.21	Coloc. Ventana **V2** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	un	6		
3.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	2		
3.23	Coloc. Vidrio 4mmm	m2	8		
	Instalación desagüe cloacal				
3.24	Desague baño 1	un	1		
3.25	Desague baño 2	un	2		
3.26	Desague baño 3 (celda)	un	1		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento

3.27	Desagüe lavadero	un	2		
3.28	Desagüe cocina	un	1		
3.29	Colocación de cañería de 100mm	ml	36		
3.30	Colocación de cañería de 50mm	ml	12		
3.31	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5		
3.32	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1		
3.33	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
3.34	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	15		
3.35	Cañería de pvc 1/2	ml	25		
3.36	Agua corriente en baño 1	un	1		
3.37	Agua corriente en baño 2	un	2		
3.38	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1		
3.39	Agua corriente en cocina	un	1		
3.40	Agua corriente en lavadero	un	1		
	Instalación eléctrica				
3.41	Circuito de luces	bocas	45		
3.42	Circuitos de toma corriente	bocas	30		
3.43	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	4		
3.44	Colocación de artefactos iluminación	un	45		
3.45	Circuito de A.A s/ artefacto	un	9		
3.46	Circuito de ventilador s/artefacto	un	15		
3.47	Colocación de tablero general	un	1		
3.48	Colocación de Trifásico con acometida al tablero con llave TM	un	1		
3.49	Registro eléctrico 40x40cm	un	1		
3.50	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	8		
3.51	Construcción de pilastra c/caño	un	1		
	Artefactos sanitarios				
3.52	Colocación de inodoro c/cisterna	un	4		
3.53	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	3		
3.54	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1		
3.55	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	1		
3.56	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
3.57	Colocación de duchas eléctricas	un	4		
3.58	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1		
	Pintura				
3.59	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	220		
3.60	Pintura de pared interior al látex	m2	805		
3.61	Pintura de techo	m2	229		
3.62	Cartel	un	1		
	Desagüe pluvial				
3.63	Canaleta alero	ml	52		
3.64	Canaleta bajada	ml	36		
3.65	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	12		
3.66	Colocación de cañería de 100mm	ml	48		
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 23 Paso Tuyá				
3.67	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	71		
3.68	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	406		
3.69	Aislación horizontal	ml	203		
3.70	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	446		
3.71	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
3.72	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
TOTAL LOTE N° 3					

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
4.01	Limpieza de terreno	m2	210		
4.02	Replanteo de obra	m2	206		
4.03	Excavación p/fundaciones	m3	33		
	Cimentación				
4.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	33		
	Cubertura				
4.05	Techo de teja y tejuelon	m2	229		
	Mampostería				
4.06	Mamp.de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	220		
4.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	320		
	Aislaciones				
4.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	143		
	Pisos				
4.09	Contrapiso de cascotes	m2	206		
4.10	Carpeta para piso	m2	206		
4.11	Piso cerámico PI4	m2	206		
4.12	Zócalo cerámico	ml	135		
	Revestimientos				
4.13	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	805		
4.14	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	81		
4.15	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	24		
	Aberturas				
4.16	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	9		
4.17	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	2		
4.18	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1		
4.19	Coloc. Puerta **Pe** 1.80mx2.10 c/marco y manija	un	1		
4.20	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	4		
4.21	Coloc. Ventana **V2** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	un	6		
4.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	2		
4.23	Coloc. Vidrio 4mmm	m2	8		
	Instalación desagüe cloacal				
4.24	Desagüe baño 1	un	1		
4.25	Desagüe baño 2	un	2		
4.26	Desagüe baño 3(celda)	un	1		
4.27	Desagüe lavadero	un	2		
4.28	Desagüe cocina	un	1		
4.29	Colocación de cañería de 100mm	ml	36		
4.30	Colocación de cañería de 50mm	ml	12		
4.31	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5		
4.32	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1		
4.33	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
4.34	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	15		
4.35	Cañería de pvc 1/2	ml	25		
4.36	Agua corriente en baño 1	un	1		
4.37	Agua corriente en baño 2	un	2		
4.38	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1		
4.39	Agua corriente en cocina	un	1		
4.40	Agua corriente en lavadero	un	1		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

	Instalación eléctrica				
4.41	Circuito de luces	bocas	45		
4.42	Circuitos de toma corriente	bocas	30		
4.43	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	4		
4.44	Colocación de artefactos iluminación	un	45		
4.45	Circuito de A.A s/ artefacto	un	9		
4.46	Circuito de ventilador s/artefacto	un	15		
4.47	Colocación de tablero general	un	1		
4.48	Colocación de Trifásico con acometida al tablero cn llave TM	un	1		
4.49	Registro eléctrico 40x40cm	un	1		
4.50	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	8		
4.51	Construcción de pilastra c/caño	un	1		
	Artefactos sanitarios				
4.52	Colocación de inodoro c/cisterna	un	4		
4.53	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	3		
4.54	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1		
4.55	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	1		
4.56	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
4.57	Colocación de duchas eléctricas	un	4		
4.58	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1		
	Pintura				
4.59	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	220		
4.60	Pintura de pared interior al látex	m2	805		
4.61	Pintura de techo	m2	229		
4.62	Cartel	un	1		
	Desagüe pluvial				
4.63	Canaleta alero	ml	52		
4.64	Canaleta bajada	ml	36		
4.65	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	12		
4.66	Colocación de cañería de 100mm	ml	48		
	Construcción de muralla perimetral Cruce Tacuati				
4.67	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	67		
4.68	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	376,80		
4.69	Aislación horizontal	ml	188,40		
4.70	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	471		
4.71	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
4.72	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
	Trabajos preliminares				
4.73	Limpieza de terreno	m2	100		
4.74	Replanteo de obra	m2	98,40		
4.75	Excavación p/fundaciones	m3	16		
	Cimentación				
4.76	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16		
	Mampostería				
4.77	Mamp. De Nivelación de 0.20m	m2	12		
4.78	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112		
4.79	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30		
	Aislaciones				
4.80	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49		
	Cubertura				
4.81	Techo de chapa de zinc	m2	123		
4.82	Membrana aislante tipo isolant	m2	135		

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

4.83	Pilar de estructura metálica	un	5		
	Pisos				
4.84	Contrapiso de cascotes	m2	87,24		
4.85	Carpeta para piso	m2	87,24		
4.86	Piso cerámico PI4	m2	87,24		
4.87	Zócalo cerámico	ml	50		
	Revestimientos				
4.88	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172		
4.89	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55		
	Aberturas				
4.90	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijón	un	1		
4.91	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
4.92	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2		
4.93	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5		
4.94	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1		
4.95	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9		
	Instalación desagüe cloacal				
4.96	Desagüe baño 1	un	1		
4.97	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1		
4.98	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6		
4.99	Pozo absorbente	un	1		
4.100	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
4.101	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30		
4.102	Agua corriente en baño 1	un	1		
	Instalación eléctrica				
4.103	Circuito de luces	bocas	18		
4.104	Circuitos de toma corriente	bocas	12		
4.105	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
4.106	Colocación de artefactos iluminación	un	18		
4.107	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2		
4.108	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4		
4.109	Colocación de tablero seccional	un	1		
4.110	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30		
	Artefactos sanitarios				
4.111	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
4.112	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
4.113	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
4.114	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
4.115	Colocación de artefacto mingitorio	un	2		
	Pintura				
4.116	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112		
4.117	Pintura de pared interior al látex	m2	172		
	Desagüe pluvial				
4.118	Canaleta alero	ml	25		
4.119	Canaleta bajada	ml	12		
4.120	Rejilla de piso 30x30cm	un	4		
4.121	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36		
TOTAL LOTE N° 4					

Lote N° 5 Construcción muro perimetral y bloque de Apoyo Comisaria Azotey

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
5.01	Limpieza de terreno	m2	100		

POLICIA NACIONAL CAPAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

5.02	Replanteo de obra	m2	98,40		
5.03	Excavación p/fundaciones	m3	16		
	Cimentación				
5.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16		
	Mampostería				
5.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12		
5.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112		
5.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30		
	Aislaciones				
5.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49		
	Cubertura				
5.09	Techo de chapa de zinc	m2	123		
5.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135		
5.11	Pilar de estructura metálica	un	5		
	Pisos				
5.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24		
5.13	Carpeta para piso	m2	87,24		
5.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24		
5.15	Zócalo cerámico	ml	50		
	Revestimientos				
5.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172		
5.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55		
	Aberturas				
5.18	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1		
5.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
5.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2		
5.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5		
5.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1		
5.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9		
	Instalación desagüe cloacal				
5.24	Desagüe baño 1	un	1		
5.25	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1		
5.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6		
5.27	Pozo absorbente	un	1		
5.28	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
5.29	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30		
5.30	Agua corriente en baño 1	un	1		
	Instalación eléctrica				
5.31	Circuito de luces	bocas	18		
5.32	Circuitos de toma corriente	bocas	12		
5.33	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
5.34	Colocación de artefactos iluminación	un	18		
5.35	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2		
5.36	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4		
5.37	Colocación de tablero seccional	un	1		
5.38	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30		
	Artefactos sanitarios				
5.39	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
5.40	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
5.41	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
5.42	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
5.43	Colocación de artefacto mingitorio	un	2		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

	Pintura				
5.44	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112		
5.45	Pintura de pared interior al látex	m2	172		
	Desagüe pluvial				
5.46	Canaleta alero	ml	25		
5.47	Canaleta bajada	ml	12		
5.48	Rejilla de piso 30x30cm	un	4		
5.49	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36		
	Construcción de muralla perimetral Comisaria Azotey				
5.50	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	80		
5.51	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	480		
5.52	Aislación horizontal	ml	240		
5.53	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	560		
5.54	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
5.55	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
TOTAL LOTE N° 5					

Lote N° 6 Construcción muro perimetral y Bloque de Apoyo Sub Comisaria Cap. Herminio Mendoza

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
6.01	Limpieza de terreno	m2	100		
6.02	Replanteo de obra	m2	98,40		
6.03	Excavación p/fundaciones	m3	16		
	Cimentación				
6.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16		
	Mampostería				
6.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12		
6.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112		
6.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30		
	Aislaciones				
6.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49		
	Cubertura				
6.09	Techo de chapa de zinc	m2	123		
6.14	Membrana aislante tipo isolant	m2	135		
6.15	Pilar de estructura metálica	un	5		
	Pisos				
6.16	Contrapiso de cascotes	m2	87,24		
6.17	Carpeta para piso	m2	87,24		
6.18	Piso cerámico PI4	m2	87,24		
6.19	Zócalo cerámico	ml	50		
	Revestimientos				
6.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172		
6.21	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55		
	Aberturas				
6.22	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1		
6.23	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
6.24	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2		
6.25	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5		
6.26	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1		
6.27	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9		
	Instalación desagüe cloacal				
6.28	Desagüe baño 1	un	1		

Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

6.29	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1		
6.30	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6		
6.31	Pozo absorbente	un	1		
6.32	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
6.33	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30		
6.34	Agua corriente en baño 1	un	1		
	Instalación eléctrica				
6.35	Circuito de luces	bocas	18		
6.36	Circuitos de toma corriente	bocas	12		
6.37	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
6.38	Colocación de artefactos iluminación	un	18		
6.39	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2		
6.40	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4		
6.41	Colocación de tablero seccional	un	1		
6.42	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30		
	Artefactos sanitarios				
6.43	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
6.44	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
6.45	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
6.46	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
6.47	Colocación de artefacto mingitorio	un	2		
	Pintura				
6.48	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112		
6.49	Pintura de pared interior al látex	m2	172		
	Desagüe pluvial				
6.50	Canaleta alero	ml	25		
6.51	Canaleta bajada	ml	12		
6.52	Rejilla de piso 30x30cm	un	4		
6.53	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36		
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Cptan. Herminio Mendoza				
6.54	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	50		
6.55	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	280		
6.56	Aislación horizontal	ml	140		
6.57	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	350		
6.58	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
6.59	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
TOTAL LOTE N° 6					

Lote N° 07 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
7.01	Limpieza de terreno	m2	100		
7.02	Replanteo de obra	m2	98,40		
7.03	Excavación p/fundaciones	m3	16		
	Cimentación				
7.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16		
	Mampostería				
7.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12		
7.06	Mamp.de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112		
7.07	Mamp.de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30		
	Aislaciones				
7.08	Aislación hidrófuga horizontal (tres caras)	ml	49		
	Cubertura				

7.09	Techo de chapa de zinc	m2	123		
7.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135		
7.11	Pilar de estructura metálica	un	5		
	Pisos				
7.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24		
7.13	Carpeta para piso	m2	87,24		
7.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24		
7.15	Zócalo cerámico	ml	50		
	Revestimientos				
7.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172		
7.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55		
	Aberturas				
7.18	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1		
7.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
7.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2		
7.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5		
7.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1		
7.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9		
	Instalación desagüe cloacal				
7.24	Desagüe baño 1	un	1		
7.25	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1		
7.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6		
7.27	Pozo absorbente	un	1		
7.28	Cámara séptica	un	1		
7.29	**Instalación agua corriente**				
7.30	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30		
7.31	Agua corriente en baño 1	un	1		
	Instalación eléctrica				
7.32	Circuito de luces	bocas	18		
7.33	Circuitos de toma corriente	bocas	12		
7.34	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
7.35	Colocación de artefactos iluminación	un	18		
7.36	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2		
7.37	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4		
7.38	Colocación de tablero seccional	un	1		
7.39	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30		
	Artefactos sanitarios				
7.40	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
7.41	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
7.42	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
7.43	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
7.44	Colocación de artefacto mingitorio	un	2		
	Pintura				
7.45	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112		
7.46	Pintura de pared interior al latex	m2	172		
7.47	**Desagüe pluvial**				
7.48	Canaleta alero	ml	25		
7.49	Canaleta bajada	ml	12		
7.50	Rejilla de piso 30x30cm	un	4		
7.51	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36		
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 10 Cptan. Giménez				
7.52	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	112		
7.53	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	617,20		
7.54	Aislación horizontal	ml	308,60		

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

7.55	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	675,10		
7.56	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
7.57	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
TOTAL LOTE N° 7					

Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
8.01	Limpieza de terreno	m2	100		
8.02	Replanteo de obra	m2	98,40		
8.03	Excavación p/fundaciones	m3	16		
	Cimentación				
8.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16		
	Mampostería				
8.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12		
8.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112		
8.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30		
	Aislaciones				
8.08	Aislación hidrofuga horizontal(tres caras)	ml	49		
	Cubertura				
8.09	Techo de chapa de zinc	m2	123		
8.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135		
8.11	Pilar de estructura metálica	un	5		
	Pisos				
8.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24		
8.13	Carpeta para piso	m2	87,24		
8.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24		
8.15	Zócalo cerámico	ml	50		
	Revestimientos				
8.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172		
8.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55		
	Aberturas				
8.18	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1		
8.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3		
8.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2		
8.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5		
8.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1		
8.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9		
	Instalación desagüe cloacal				
8.24	Desagüe baño 1	un	1		
8.25	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1		
8.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6		
8.27	Pozo absorbente	un	1		
8.28	Cámara séptica	un	1		
	Instalación agua corriente				
8.29	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30		
8.30	Agua corriente en baño 1	un	1		
	Instalación eléctrica				
8.31	Circuito de luces	bocas	18		
8.32	Circuitos de toma corriente	bocas	12		
8.33	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3		
8.34	Colocación de artefactos iluminación	un	18		
8.35	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2		
8.36	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4		
8.37	Colocación de tablero seccional	un	1		

8.38	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30		
	Artefactos sanitarios				
8.39	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2		
8.41	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2		
8.42	Colocación de rejilla sifonada	un	4		
8.43	Colocación de duchas eléctricas	un	3		
8.44	Colocación de artefacto mingitorio	un	2		
	Pintura				
8.45	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112		
8.46	Pintura de pared interior al látex	m2	172		
	Desagüe pluvial				
8.47	Canaleta alero	ml	25		
8.48	Canaleta bajada	ml	12		
8.49	Rejilla de piso 30x30cm	un	4		
8.50	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36		
	PLANTA BAJA				
	Restauración y/o reparación de edificios - Muro perimetral a bloque dormitorios. e= 0,30 m. h= 2,50 m.				
8.51	Viga de fundación de Hº Aº 030x040	ml	62		
8.52	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	12,20		
8.53	Aislación horizontal	ml	62		
8.54	Mampostería de 0,30 de elev. común visto una cara	m2	157,80		
8.55	Envarillado de paredes	ml	134		
8.56	**Limpieza final**				
8.57	Limpieza de obra	gl	1		
8.58	**PLANTA BAJA**				
	Restauración y/o reparación de edificios - Cerramiento p/ comedor.				
8.59	Viga de fundación de HºAº 030x040	ml	17,50		
8.60	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	4,30		
8.61	Aislación horizontal	ml	17,50		
8.62	Mampostería de 0,30 de elev. común visto una cara	m2	55,60		
8.63	Revoque de paredes interior	m2	55,60		
8.64	Moldura lisa en aberturas	ml	13,60		
8.65	Envarillado de paredes	ml	17,50		
	Aberturas				
8.66	Ventana chapa doblada 150x060	und	2		
8.67	Puerta de chapa doblada 080x210 c/ marco met. y cerradura	und	2		
	Instalación Eléctrica				
8.68	Punto	und	2		
8.69	Toma corriente	und	2		
8.70	Boca de luces en la pared	und	2		
	Pintura				
8.71	Pintura interior latex s/ enduido	m2	55,60		
8.72	Pintura exterior silicona	m2	55,60		
8.73	Pintura aberturas	m2	27,80		
8.74	**Limpieza final**				
8.75	Limpieza de obra	gl	1		
	Construcción de muralla perimetral Comisaría Nº 21 Kuruzú de Hierro				
8.76	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	91		
8.77	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	540		
8.78	Aislación horizontal	ml	270		
8.79	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	550		
8.80	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
8.81	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
TOTAL LOTE N° 8					

Lote N° 9 Construcción bloque sanitario y membrana térmica Jefatura Cordillera

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
9.01	Limpieza de terreno	gl	1		
9.02	Replanteo de obra	m2	46		
9.03	Alquiler de contenedor	un	3		
	Restauración y/o reparación de edificios				
9.04	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada	m3	7		
9.05	Mampostería de nivelación 030 m	m2	11		
9.06	Aislación horizontal a tres caras c/revoque hidrófugo pintado c/asfalto	ml	48		
9.07	Mampostería de elevación 015 m común	m2	105		
9.08	Colocación de marco	und	2		
9.09	Envarillado	ml	34		
9.10	Techo de chapa galvanizada nº 28 sobre estructura de madera	m2	53		
9.11	Revoque de paredes a dos capas	m2	210		
9.12	Contrapiso de cascotes de 10 cm	m2	42		
9.13	Carpeta para piso cerámico	m2	42		
9.14	Piso cerámico alto tráfico PI5	m2	42		
	Instalación Sanitaria				
9.15	Instalación de agua corriente ducha	und	12		
9.16	Instalación desagüe cloacal ducha	und	12		
9.17	Artef. Sanit. Ducha eléctrica	und	12		
9.18	Griferías	und	12		
9.19	Registro cloacal 40x40	und	2		
9.20	Registro cloacal 60x60	und	1		
9.21	Registro pluvial 30x30 con rejilla	und	2		
9.22	Cámara séptica	und	1		
9.23	Pozo ciego (diámetro= 2 m y h= 3 m)	und	1		
9.24	Caño PVC 100 mm. Desagüe cloacal	ml	30		
9.25	Caño PVC 100 mm. Desagüe pluvial	ml	30		
9.26	Canaleta y bajadas de chapa nº 26 y 33cm de desarrollo	ml	20		
	Aberturas				
9.27	Puerta tablero 0,80x2,10 c/ marco de lapacho y cerradura proc. Arg.	und	2		
9.28	Ventana balancín de hierro 2.00x0.40	und	2		
9.29	Ventana balancín de hierro 1.00x0.40	und	2		
	Instalación Eléctrica				
9.30	Bocas especiales	und	12		
9.31	Bocas sencillas	und	10		
9.32	Tablero general	und	1		
9.33	Alimentación al tablero	und	1		
9.34	Artef. De iluminación de bajo consumo	und	10		
	Pintura				
9.35	Pintura de paredes al acrílico lavable	m2	95		
9.36	Pintura de paredes al látex	m2	115		
9.37	Pintura de aberturas de madera al barniz	m2	7		
9.38	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	3		
9.39	Pintura de canaletas y bajadas	ml	20		
	Limpieza final de obra	gl	1		
9.40	Limpieza final de obra	gl	1		
	Obra: Colocación de membrana en en techo dormitorios				
9.41	Desmonte de cielo raso existente	gl	1		

9.42	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Membrana Isolan con estructura de alambre (aislación térmica)	m2	880		
9.43	Limpieza final de obra	gl			
TOTAL LOTE N° 9					

Lote N° 10 Reacondicionamiento Comisaria Horqueta

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Pisos				
10.1	Contrapiso de cascotes	m2	77		
10.2	Carpeta para piso	m2	77		
10.3	Piso cerámico PI4	m2	77		
10.4	Zócalo cerámico	ml	60		
	Revestimientos				
10.5	Revoque interiores de paredes	m2	25		
10.6	Revestimiento de azulejo 20x30cm	m2	10		
	Cocina				
10.7	Base de cocina	ml	7		
10.8	Revestido de mesada porcelanato pulido	m2	7		
10.9	Mesada cocina	ml	7		
10.10	Desagüe cocina	un	1		
10.11	Alimentación agua corriente en cocina	ml	10		
10.12	Pintura al agua previa base	m2	25		
10.13	Colocación de pileta de acero inox c/canilla móvil	un	1		
TOTAL LOTE N° 10					

Lote N° 11 Construcción Bloque "B" Direc. Gral. Logística

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Restauración y/o reparación de edificios Planta Baja Bloque "B" Direc. Gral. Logística				
11.1	Demolición de piso	m2	80		
11.2	Demolición revoque	m2	60		
11.3	Encadenado 30x30	ml	12		
11.4	Aislación horizontal	ml	12		
11.5	Mampostería 0,15	m2	75,50		
11.6	Listalosa	m2	80		
11.7	Revestido de escalera con madera	un	18		
11.8	Revoque filtrado	m2	151		
11.9	Revoque con aislación	m2	56		
11.10	Revoque de losa, pilares y vigas	m2	44		
11.11	Contrapiso	m2	80		
11.12	Carpeta base piso cerámico	m2	80		
11.13	Piso cerámico	m2	80		
11.14	Zócalo cerámico	ml	90,80		
11.15	Instalación eléctrica	bcs	100		
11.16	Pintura al agua	m2	151		
11.17	Pintura exterior	m2	56		
11.18	Cañería de agua	ml	6		
11.19	Registros de desagües pluviales	un	1		
11.20	Registros de desagüe cloacal	ml	2		
11.21	Cañería de desagüe cloacal	ml	12		
11.22	Equipos de fluorescente 2x40 colocado	un	16		
11.23	Cielo raso de yeso	m2	25,41		
	Restauración y/o reparación de edificios Planta Alta Bloque "B" Direc. Gral. Logística				
11.24	Estructura de Ho. Ao. Pilares; losas y				
11.25	vigas	m3	20		
11.26	Pared 0,30	m2	97		

11.27	Pared 0,15	m2	195		
11.28	Mamparas de eucatex	m2	8,50		
11.29	Puertas de eucatex	un	4		
11.30	Aislación de terraza con piso de tejuelita	m2	85		
11.31	Colocación de aberturas	un	6		
11.32	Marcos de lapacho con tirafondos	un	6		
11.33	Contrapiso	m2	80		
11.34	Carpeta base piso cerámico	m2	80		
11.35	Piso cerámico alto tráfico	m2	80		
11.36	Zócalo cerámico	ml	143		
11.37	Revoque con aislación	m2	117		
11.38	Revoque filtrado	m2	365		
11.39	Revoque de pilares, losas y vigas	ml	124		
11.40	Caños de bajada pluvial	ml	12		
11.41	Instalación sanitaria	gl	1		
11.42	Instalación eléctrica	bcs	100		
11.43	Azulejado	m2	39		
11.44	Aislación losa baño	m2	10		
11.45	Piso de baño	un	2		
11.46	Mesada de granito	gl	1		
11.47	Envarillado sobre aberturas	ml	30		
11.48	Pintura al agua	m2	360		
11.49	Aberturas de vidrios templados	m2	11,21		
11.50	Pintura exterior	m2	96,30		
11.51	Puertas placas	m2	10,08		
11.52	Contramarcos	ml	62		
11.53	Colocación de topes p/ puertas	un	6		
11.54	Tragaluz	un	1		
11.55	Fluorescentes 1x40 colocados	un	12		
11.56	Equipos de fluorescentes 2x40	un	2		
TOTAL LOTE N° 11					

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

Lote N° 12 Reacondicionamiento Dpto. Publicaciones

Item No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
12.1	Demolición de techo de HºAº.	m2	173,50		
12.2	Demolición de pilares de HºAº	ml	37,10		
12.3	Demolición de paredes de HºAº	m2	56,80		
12.4	Retiro de escombros en contenedores	Unid.	12		
12.5	Desmonte de instalación eléctrica	gl	1		
12.6	Montaje de encofrado de madera protección de equipos y maquinarias	m2	135,60		
	Estructura de HºAº				
12.7	Pilares de HºAº prolongación	ml	29,80		
12.8	Vigas de HºAº sobre pared	ml	49,80		
	Restauración y/o reparación de edificios Cocina				
12.09	Mampostería de 0,15 común	m2	98,70		
12.10	Revoque interior	ml	98,70		
12.11	Revoque exterior	m2	98,70		
12.12	Revoque mocheta	m2	18		
12.13	Envarillado	ml	28		
12.14	Techo de chapas c/ estructura metálica a la vista	m2	194,60		
12.15	Membrana aislante térmico	m2	194,60		
12.16	Cabriada metálica	ml	42,50		

	Aberturas				
12.17	Puerta principal de chapa 2 hojas	und	1		
12.18	Ventana templado 180x120	und	3		
	Instalación Pluvial				
12.19	Canaleta alero y bajada	ml	27,30		
12.20	**Instalación Eléctrica**				
12.21	Punto	und	3		
12.22	Toma corriente simple	und	6		
12.23	Toma corriente especiales	und	6		
12.24	Boca de luces en la pared	und	9		
12.25	Boca de luces en el techo	und	6		
12.26	Boca p/ ventilador de techo	und	6		
12.27	Boca p/ T.V.	und	1		
12.28	Boca p/ Teléfono	und	1		
12.29	Artefactos de iluminación	und	18		
12.30	Boca p/ AA	und	3		
12.31	Tablero seccional	und	1		
	Pintura				
12.32	Pintura interior s/ enduido látex	m2	187,90		
12.33	Pintura exterior s/ enduido látex	m2	187,90		
12.34	Pintura techo / aberturas	m2	194,60		
	Limpieza final				
12.35	Limpieza de obra	gl	1		
TOTAL LOTE N° 12					

Lote N° 13 Construcción muro perimetral Cria. Yby Ya 'u, Sub Cria. Isla Hermosa, Cria. Cuero Fresco, Cria. Arroyito, Sub Cria. Cptan. Sosa, Cria. Yby Yaú

Item No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Construcción de muralla perimetral Comisaria Yby Yau				
13.1	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	62		
13.2	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	368		
13.3	Aislación horizontal	ml	184		
13.4	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	410		
13.5	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
13.6	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Isla Hermosa				
13.7	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	95		
13.8	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	560		
13.9	Aislación horizontal	ml	280		
13.10	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	560		
13.11	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
13.12	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Cuero Fresco				
13.13	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	35		
13.14	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	200		
13.15	Aislación horizontal	ml	95		
13.16	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	240		
13.17	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
13.18	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
	Construcción de muralla perimetral Comisaría Nº 13 Arroyito				
13.19	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	58		
13.20	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	323,60		
13.21	Aislación horizontal	ml	161,80		
13.22	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	365,20		

13.23	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
13.24	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 13 Cptan. Gumercindo Sosa				
13.25	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	63		
13.26	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	348,40		
13.27	Aisiación horizontal	ml	174,20		
13.28	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	390		
13.29	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60		
13.30	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20		
TOTAL LOTE N° 13					

Lote N° 14 Construcción de la Comisaría de Mbocayaty

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
14.1	Marcación y replanteo	m2	205,60		
14.2	Excavación de suelo p/cimiento	m3	53,60		
14.3	Nivelación manual de suelo	m3	51,20		
14.4	Relleno y compactación de suelo	m3	119,50		
	Albañilería				
14.5	Cimiento de PBC	m3	42,50		
14.6	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	66,80		
14.7	Aislación horizontal (tres caras)	ml	135,60		
14.8	Mamp. De elevación de 0,15m común	m2	289,60		
14.9	Mampostería de elevación de 0,30m común	m2	78,40		
14.10	Mampostería de 0,30 de elevación a la vista	esx	49,70		
14.11	Mampostería de elevación tipo convocó	m2	6,50		
14.12	Revoque interior de paredes	esc	472,30		
14.13	Revoque de paredes exterior	ml	78,60		
14.14	Azotada de cielorraso	ml	178,80		
14.15	Revoque de cielorraso losa	m2	178,80		
14.16	Revoque de mocheta	ml	37,40		
14.17	Revestido cerámico baños	m2	47,80		
14.18	Contrapiso de cascote	m2	215,30		
14.19	Carpeta para piso cerámico	m2	215,30		
14.20	Contrapiso y piso caminero acceso principal	m2	12,40		
14.21	Contrapiso y piso para acceso vehicular	m3	23,50		
14.22	Excavación suelo p/muro lindero	m3	11,90		
14.23	Zapata de H°A° muro lindero	und	9		
14.24	Pilares de H°A° muro lindero	ml	27,30		
14.25	Cimiento de PBC muro lindero	m3	6,50		
14.26	Mampostería nivelación muro lindero	m2	8,10		
14.27	Envarillado de pared 4 varillas 8mm	m3	8,10		
14.28	Aislación horizontal, revoq 3 caras pint. Asf	ml	47,80		
14.29	Mampostería nivelación muro lindero	m2	47,50		
14.30	Mesada de H°A° cocina	ml	6,40		
14.31	Revestido de granito natural	m2	9,50		
	Patio y vereda				
14.32	Contrapiso y cascotes	m2	220,30		
14.33	Piso canto rodado 30x30	m2	220,30		
14.34	Cordón de H°A° e=10 cm H=50cm	ml	48,60		
	Estructura de hormigón				
14.35	Zapata de H°A° 110x130	un	23		
14.36	Pilares de H°A° 15 x 30	ml	119,80		
14.37	Vigas de H°A° 15x40	ml	165,20		
14.38	Losa de H°A° de 10 cm	m3	21,30		
14.39	Escalera de H°A°	esc	18		

14.40	Cañería para electroducto en losa de H°A°	gl	1		
	Piso				
14.41	Piso cerámico interior	m2	215,30		
14.42	Piso cerámico baños	m2	10,80		
	Zócalos				
14.43	Zócalo cerámico	ml	208,70		
	Otros				
14.44	Quiebra sol metálico tipo persiana alta y baja amurado en dormitorios planta alta	m2	26,50		
	Aberturas				
14.45	Ventana templado 2 hojas 150x110	und	7		
14.46	Puerta 2 hojas templado 1,80x2,10 c/frenos	und	2		
14.47	Vidrios templados fijos color	m2	13,10		
14.48	Puerta placa 0,80x2,10 con marco y cerradura	un	8		
14.49	Puerta placa 0,70x2,10 con marco y cerradura	un	3		
14.50	Ventana chapa doblada 0,60x0,40	un	1		
14.51	Rejas metálicas p/detenidos c/ 2 puertas	m2	28,90		
14.52	Baranda metálica escalera/balcón	ml	14,80		
14.53	Cantoneras metálicas p/escalera (ángulo)	und	17		
14.54	Portón chapa doblada basculante h=2,50m	m2	20,60		
14.55	Automatización portón basculante item anterior	un	1		
	Instalación Pluvial				
14.56	Plato de chapa para bajadas	un	7		
14.57	Caño de bajada PVC 100mm	ml	45,60		
14.58	Registro de 40x40 c/rejilla	un	7		
14.59	Caño PVC 100 mm desagüe	ml	45,60		
	Instalación eléctrica				
14.57	Punto	und	19		
14.58	Toma corriente	und	25		
14.59	Punto de combinación	und	1		
14.60	Bocas de luces en pared	und	32		
14.61	Bocas de luces en el techo	und	41		
14.62	Colocación de artefactos mano de obra	und	53		
14.63	Bocas especiales TV/TF/AA/TC/DE	und	13		
14.64	Artefacto ventilador de techo	und	5		
14.65	Artefactos sencillos de 2x40	und	41		
14.66	Tablero eléctrico	und	1		
14.67	Pilastra ANDE c/ accesorios	und	1		
14.68	Conexión al tablero línea subterranea al tablero	gl	1		
	Instalación sanitaria				
14.68	Inst. agua cte baño	un	3		
14.69	Inst. desagüe cloacal baño	un	3		
14.70	Inst. agua cte cocina	un	1		
14.71	Inst. desagüe cloacal cocina	un	1		
14.72	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	3		
14.73	Caño PVC 100 mm desagüe	un	18		
14.74	Artef. Sanitario lavatorio c/ pedestal	un	3		
14.75	Artef. Sanitario inodoro cisterna alta	un	3		
14.76	Artef. Sanitario bacha doble inox. c/ canilla pico móvil	un	1		
14.77	Alimentación 3/4" PVC	ml	27		
	Pintura				
14.78	Pintura interior látex s/enduido	m2	587,50		
14.79	Pintura exterior látex s/enduido	m2	195,60		
14.80	Pintura cielorraso látex s/enduido	m2	203,50		
14.81	Pintura aberturas sintético	m2	19,50		

Policía Nacional
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

	Limpieza final				
14.82	limpieza de obra	gl	1		
	Trabajos Preliminares				
14.83	Marcación y replanteo	m2	187,50		
	Albañilería				
14.84	Mampostería de 0,15 de elev común	m2	287,50		
14.85	Mampostería de 0,30 de elev común	m2	65,80		
14.86	Mampostería de 0,30 elev a la vista	m2	65,70		
14.87	Mampostería de elev tipo convocó	m2	12,30		
14.88	Parapeto de mampostería s/ losa h= 40cm revocado	m2	65,70		
14.89	Revoque de paredes con hidrófugo	m2	95,60		
14.90	Revoque de paredes interior	m2	487,50		
14.91	Revoque de paredes exterior	ml	123,50		
14.92	Contrapiso de cascotes	m2	208,70		
14.93	Carpeta para piso cerámico	m2	208,70		
14.94	Envarillado de aberturas	ml	121,50		
14.95	Aislación hidrófuga losa de H°A°	m2	215,50		
14.96	Techo plano prefabricado de H°A°	m2	215,70		
14.97	revestido cerámico baños	m2	134,50		
	Estructura de hormigón Armado				
14.98	Pilares de H°A° 15x30	ml	69,80		
14.99	Vigas de H°A° 15x40	ml	145,20		
	Piso				
14.100	Piso cerámico	m2	208,70		
14.104	Piso cerámico baños	m2	32,50		
	Zócalos				
14.102	Zocalos cerámico de escalera	ml	175,60		
	Aberturas				
14.103	Ventana templado 2 hojas 150x110	un	7		
14.104	Puerta placa 0,80x2,10 con marco y cerradura	un	9		
14.105	Puerta placa 0,70x2,10 con marco y cerradura	un	3		
14.106	Ventana chapa doblada 0,60x0,40	un	3		
14.107	Puerta box baños 060 x 170 c/parantes h=170 m	un	4		
	Revestido				
14.108	Revestido cerámico baño	m2	94,50		
14.109	Revestido cerámico de escalera	esc	18		
	Instalación sanitaria				
14.110	Instalación de agua corriente de baño	und	5		
14.111	Instalación de desague cloacal de baño	und	5		
14.112	Rejilla de piso sifonada 15 x 15	und	5		
14.113	Artef. Sanitarios bacha c/pedestal (baño)	und	7		
14.114	Artef. Sanitarios inodoros cisterna alta (baño)	und	5		
14.115	Alimentación de agua y de cocina 3/4 "	ml	36		
14.116	Inst. de gríferia para baños clásicos	und	5		
14.117	Alimentación de agua y de cocina 1/2 "	ml	18		
14.118	Instalación de caño de desague cloacal de 100 ml.	ml	18		
14.119	Pozo ciego d=2mts. H=3 mts.	un	2		
14.120	Tapa de HºAº p/pozo ciego y cámara séptica	un	2		
14.121	Cámara séptica 100 x 200 x 160	un	1		
14.122	Registros cloacales 40 x 40 c/doble	un	7		
	Instalación pluvial				
14.123	Canaleta alero y bajada	ml	109,80		
14.124	Registro pluviales c/rejilla y marcos metálicos	und	7		
14.125	Caño PVC 100 mm. desagüe	ml	38,50		
	Instalación Eléctrica				

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

14.126	Punto	und	17		
14.127	Toma corriente	und	21		
14.128	Punto de combinación	und	1		
14.129	Boca de luces en la pared	und	29		
14.130	Bocas especiales p/computadora	und	6		
14.131	Boca de luces en el techo	und	10		
14.132	Bocas p/ventilador de techo	und	7		
14.133	Bocas especiales TV/TF/AA/TC/DE	und	14		
14.134	Colocación de artefactos solo mano de obra	und	34		
14.135	Artefacto ventilador de techo	und	7		
14.136	Artefacto sencillos 2 x 40	und	23		
14.137	Tablero general nuevo con una llave de corte de 1 x 24 más llave de 3 x 63 de corte, mas llave T.M.	gl	1		
	Pintura				
14.138	Pintura interior s/enduido	m2	525,60		
14.139	Pintura exterior s/enduido	m2	195,90		
14.140	Pintura aberturas	m2	41,20		
14.141	Pintura cielorraso s/enduido	m2	185,70		
	Limpieza final				
14.142	limpieza de obra	gl	1		

TOTAL GENERAL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS (*)	

(*) El total general del desglose de precios unitarios de las obras debe coincidir con el total General

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]*

En calidad de: *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP
Jefe - Departamento U.O.C