PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

REFACCION DEL LOCAL MUNICIPAL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1
2	Demolición de pared de 0.50m para vano de abertura en Planta Alta. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	2,64
3	Demolición de rampa para discapacitados y de escalera de 4 escalones (Reubicación de Acceso). Inc. Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1
4	Demolición de piso y azulejos en baños de planta alta.	Metros cuadrados	12,05
5	Retiro de artefactos de baño en planta alta.	Unidad Medida Global	1
6	Retiro de Reja de cerco (Reubicación de Acceso Principal a la institución).	Unidad Medida Global	1
7	Retiro de aberturas de madera puertas de 0.80x2.10m	Unidad	5
8	Mampostería de 0,15m con ladrillos laminados (Reubicación de Acceso Principal).	Metros cuadrados	1,6
9	Mampostería de 0,15m con ladrillos comunes (Cerramiento de aberturas).	Metros cuadrados	10,56
10	Carpeta para colocación de piso cerámico en baño de planta alta	Metros cuadrados	1,65
11	Revoque para colocación de azulejos en baño de planta alta.	Metros cuadrados	10,4
12	Colocación de piso cerámico en Baño Planta alta	Metros cuadrados	1,65
13	Revestido de azulejos en baño de planta alta.	Metros cuadrados	10,4
14	Colocación de artefactos de baño social planta alta.	Unidad	2
15	Retiro de ventanas de madera y reposición con ventanas de blindex. Planta Alta (1.10x2.00mx 10mm)	Unidad	1
16	Luminaria con colores distintivos, con soportes metálicos para fachada Ppal.	Unidad	6
17	Artefactos de iluminación, con campanas de acrílico y focos led equivalentes a 100w	Unidad	4
18	Provisión y colocación de ventiladores de techo. Motor pesado, caja metálica.	Unidad	2
19	Cobertura metálica para fila de espera en atenciones contribuyentes. Con estructura de perfiles de hierro (Según detalle adjunto). Chapa tipo panel de color cerámico. Chapa N°27 ext. y chapa N°28 int. Núcleo de isopor e=5cm. Bases de hormigón Armado (Según detalle adjunto).	Metros cuadrados	102
20	Canaletas para desagüe pluvial.	Metros lineales	17

AGUASCLARAS S.A.

Escaneado con CamScanner

21	Bajadas para desagüe pluvial.	Metros lineales	12
22	Texturado de paredes en fachada	Metros cuadrados	51
23	Pintura interior al látex de oficinas	Metros cuadrados	558,962
24	Pintura exterior al látex de Edificio	Metros cuadrados	226,96
25	Pintura de aberturas al sintético	Metros cuadrados	55,02
26	Pintura de paredes al sintético en pasillos públicos	Metros cuadrados	58,31
27	Pintura de reja metálica al sintético	Metros cuadrados	26,4
28	Pintura de estructura metálica.	Metros cuadrados	102
29	Pintura de canaletas y bajadas	Metros lineales	29
30	Limpieza y retiro de escombros para entrega	Unidad Medida Global	1

AGUASCLARAS S.A.
Ing. Lilian Rojas
AGUAS CLARAS S.A.

Escaneado con CamScanner