PLANOS

Planilla de Cómputos y Presupuesto

Nº	Codigo*	Descripción	Un	Cant	P unitario	P total
	72102901-9999	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO**				
1		**Preparación de obra, trabajos preliminares**	gl	1		
2		**Construcción Cerramiento con Alambre Tejido**				
2.1		Provisión, colocación de tejido alambre N° 14 de 1,50 mts de altura; malla 2"; con tres hilos tensores de alambre N° 12, trincados con alambre N° 14 a los postes de madera ubicados cada 2,5 mts. Base fijación de postes con cimiento hormigonado y mampostería de nivelación con bloque asentada soble nivelación de piedra colocada.	ml	298		
3		**Empastado campo futbol**				
3.1		Movimiento de suelo, limpieza y preparación, relleno, nivelación con pendiente, para drenar fluidos	m2	2500		
3.2		Empastado, colocación, cuidado y mantenimiento hasta entrega	m2	2500		
4		Protección detrás de los arcos con red y soprte metálico	un	2		
5		Gradería con bloques de cemento y tablones (3 hileras)	ml	9		

6		**Cartel de obra**	gl	1		
7		**Limpieza final y terminaciones**	gl	1		
		Total gs, monto contractual:				

Son guaraníes: