ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

CONSTRUCCION DE APERTURA y MANTENIMIENTO DE CALLE
Ubicación AZOTEY **–** Sectores a Construir:

N°	**BIEN**	**DESCRIPCION**		
1	Construcción de Apertura y Mantenimientos			
N°	**DESCRIPCION DE RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**
1	Marcacion de Terreno para Calle, para ejecución.	M2	12.500	
1	Corte y destronque de arboles	Unid	1	
2	Colchón de arena Gorda a compactar (15 cm.)	m3	1.875	
3	Raspado de terreno para calle	m2	12.500	
4	Limpieza, retiro de arboles caidos	un	1,00	
5	Total			
6	IVA			
7	Total General			

1) TRABAJOS TOPOGRÁFICOS:

a) REPLANTEO VIAL: Se estaqueará el eje de las calles en los puntos indicados. Todos los puntos estaqueados serán relevados plani-altimétricamente y el resultado comparado con lo indicado. El contratista deberá disponer siempre en obra.

b) MOVIMIENTO DE SUELO: Se deberán realizar todos los movimientos de suelos que sea necesarios de acuerdo al nivel desarrollado por estudio topográfico

2) LIMPIEZA Y DESBROCE PARA TRAZADO DE CALLE

a) DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en la limpieza, desbroce remisión y eliminación de todo vegetal y desechos en todo el terreno destinado a las obras. Incluye la remoción y retiro de tierra o materia orgánica, o barrosa dentro de esas áreas.

Los trabajos de limpieza y desbroce deberán ser ejecutados antes de dar comienzo a otros trabajos subconsecuentes, luego de los trabajo de topografía que individualizan las calles y manzanas.

3) PAVIMENTO TIPO DE TIERRA

3.1. DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en la apertura de calle sobre planos trazados para unir barrios en desarrollo, se deberán marcar el terreno para la apertura, verificar la situación marcada en caso de que hubiere arboles destronques que obstaculicen las labores de los equipamientos a utilizar en obra. Una vez realizado la limpieza y destronque general se planificara la perimétrica de la calle y se procederá a su apertura, las arenas amontonadas a los laterales serán esparcidas a su entorno de tal modo a no obstaculizar desague de agua de lluvia con el fin a que la calle pueda contar con un desague normal.

Una vez ejecutada la calle se verá si hay sectores a rellenar y compactar dicha apertura, cualquier situación que favorezca al buen desempeño se podrá observar el obra con la fiscalización del fiscalizador u intendente.

3.2. MATERIALES

3.2.1. ARENA GORDA: se podrá utilizar arena gorda del lugar en caso de que se necesite , si no se encuentra en el lugar se podrá transportar de otro sector para el complemento de los trabajos

b) RELLENO Y COMPACTACIÓN: La compactación debe ejecutarse por medio mecánicos utilizando para ello un compactador vibro liso autopropulsado primeramente ante de vibrar la compactadora, esta deberá caminar sobre la conformación de arena a fin de apretar y calzar el empedrado con su propio peso después de una o dos pasada y viendo que el terreno este apretado y conformado se vibrara la compactadora hasta obtener el rechazo. Durante el apisonado o la compactación mecánica se esparcirá manualmente arenas menudas y tierra para rellenar bien el terreno.

7. LIMPIEZA

La empresa responsable de los trabajos, permanentemente deberá mantener limpio el sitio de obras, retirando todo residuo de la misma, y todo material depositado deberá de ser ubicado de acuerdo a las indicaciones que imparta la fiscalización.