Municipalidad de Fuerte Olimpo
Av. Mons. Ángel Muzzolón c/ Cerro Cora
Telf. (0497) 281-155 / (021) 452-652 – Email: perceptoria_mfo@hotmail.com
Alto Paraguay

Anexo 4

OBRA:

1. Lista estimada de cantidades, computo métrico y presupuesto

Obra: Construcción de Aula y Baño para Sala Informática
Ubicación: Escuela Mayor Ramón Bejarano
Localidad: Fuerte Olimpo – Alto Paraguay

ITEM	Código Catálogo	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P. UNITARIO (IVA incluido)	P. TOTAL (IVA incluido)
1		Limpieza de terreno	gl	1		
2		Replanteo	gl	1		
3		Nivelación	gl	1		
4		Excavación para cimiento	m3	15		
5		Cimiento de piedra bruta colocada	m3	15		
6		Pared visto común 15 cm.	m2	155		
7		Revoque interior de pared	m2	155		
8		Techo de teja española c/tirantes de H° A°	m2	60		
9		Contrapiso de 7cm.	m2	54		
10		Piso cerámico	m2	54		
11		Columna soporte techo de hall	un	2		
12		Viga de madera e/columnas soporte techo hall	un	1		
13		Viga intermedia 0,15 x 0,20 de H° A°	ml	40		
14		Registros , ductos y cableado eléctrico	gl	1		
15	72131601	Instalación artefactos luminicos y puntos-tomas	gl	1		
16		Pozo ciego	un	1		
17		Cámara séptica	un	1		
18		Cámara de inspección con desengrasador	un	1		
19		Ductos y conexiones sanitarias	gl	1		
20		Instalación artefactos sanitarios	gl	1		
21		Puerta tablero	un	3		
22		Puerta placa	un	2		
23		Ventana carpintería metálica 1,50 x 1,20 m	un	3		
24		Ventana tabaquera metálica 0,30 x 0,60 m	un	2		
25		Pintura al látex interior	m2	155		
26		Pintura impermeabilizante exterior	m2	155		
27		Pintura inferior de techo	m2	60		
28		Pintura de carpintería metálica	gl	1		
29		Letrero	un	1		
30		Limpieza final	gl	1		
		TOTAL:				

MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO
DPTO. U.O.C.
Alto Paraguay