1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

TRAMO I: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE A LA COMPAÑÍA ZAPALLO ZONA 1

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Marcación y Replanteo	gl	1,00		
1.2	Remoción de Estructura existente	gl	1,00		
1.3	Excavación	m3	18,75		
1.4	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	m3	1,08		
1.5	Aletas laterales de hormigón armado	m3	3,00		
1.6	Tubos de Hº Aº 0,80mtrs. Incluye colocacion	un	8,00		
1.7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas	un	2,00		
1.8	Relleno y compactación	m3	48,00		
1.9	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

TRAMO II: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE A LA COMPAÑÍA ZAPALLO ZONA 2

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Marcación y Replanteo	gl	1,00		
1.2	Remoción de Estructura existente	gl	1,00		
1.3	Excavación	m3	18,75		
1.4	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	m3	1,08		
1.5	Aletas laterales de hormigón armado	m3	3,00		
1.6	Tubos de Hº Aº 0,80mtrs. Incluye colocacion	un	8,00		
1.7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas	un	2,00		
1.8	Relleno y compactación	m3	48,00		
1.9	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

TRAMO III: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CALLE ENLACE CIA. ALEGRE CON LA VIRGINIA 4TA. LINEA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Marcación y Replanteo	gl	1,00		
1.2	Remoción de Estructura existente	gl	1,00		
1.3	Excavación	m3	18,75		
1.4	Muro de piedras	m3	9,56		

1.5	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	m3	1,08		
1.6	Tubos de Hº Aº 0,80mtrs. Incluye colocacion	un	6,00		
1.7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas	un	2,00		
1.8	Relleno y compactación	m3	48,00		
1.9	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

TOTAL GENERAL TRAMO I, TRAMO II Y TRAMO III	

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.