Municipalidad de Naranjal

ENTIDAD EJECUTORA

AGENCIA DE GESTIÓN VIAL – ALTO PARANÁ

Av. Naranjal Principal Tel: (0676) 320377

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Ubicación: Tramo CV-10-002 (Ruta VI - Col. Mbarete)
Cantidad: **2328 m2**
Progresiva: 0+000 a 0+09 y 730 a 1+109

Planilla de Computo Métrico

N°	Rubro	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	**Cartel de Obra**	un	1,00	1.200.000	1.200.000
2	**Preparación de terreno**	m2	2.328,0	3.000	6.984.000
3	**Preparación de Colchón de asentamiento**	m2	2.328,0	4.000	9.312.000
4	**Provisión de piedra basáltica**	m2	2.328,0	13.000	30.264.000
5	**Colocación y compactacion de piedra**	m2	2.328,0	16.000	37.248.000
6	**Colocación de Cordón de Hormigon**	ml	776,00	25.000	19.400.000
7	**Limpieza de Terreno (Retiro de resto de piedra)**	gl	1,00	592.000	592.000
					105.000.000

Son Guaraníes: Ciento cinco millones.

Obs: El presupuesto incluye IVA del 10%

Ing. Alder A. Rios
Superintendente
AGV/AP