MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 12 de octubre de 2020

Señores

VILLSER COMERCIAL

RUC 2082221-9

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle Presupuesto para la Construcción de pavimento tipo empedrado según detalle:

LOTE 1 - Calle sin nombre conexión con la Ruta Nueva Italia - Guarambaré

N°	Descripción de la obra	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cartel indicador	GL	1
2	Marcación y replanteo	M2	3.724
3	Preparación de terreno	M2	3.724
4	Colchón de arena para empedrado espesor 0,20	M2	3.724
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.724
6	Enripiado sobre empedrado	M2	3.724
7	Compactación de empedrado con maquina	M2	3.724
8	Provisión y colocación de cordón de hormigón	ML	1.064
9	Limpieza Final de obras	M2	3.724

LOTE 2 - Calle sin nombre entre calle sin nombre paralela a la Ruta Nueva Italia – Guarambaré

N°	Descripción de la obra	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cartel indicador	GL	1
2	Marcación y replanteo	M2	2.366
3	Preparación de terreno	M2	2.366
4	Colchón de arena para empedrado espesor 0,20	M2	2.366
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	2.366
6	Enripiado sobre empedrado	M2	2.366
7	Compactación de empedrado con maquina	M2	2.366
8	Provisión y colocación de cordón de hormigón	ML	676
9	Limpieza Final de obras	M2	2.366

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

12/OCT/2020

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

LOTE 3 - Calle sin nombre entre calle sin nombre paralela a la Ruta Nueva Italia – Guarambaré

N°	Descripción de la obra	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cartel indicador	GL	1
2	Marcación y replanteo	M2	3.208
3	Preparación de terreno	M2	3.208
4	Colchón de arena para empedrado espesor 0,20	M2	3.208
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.208
6	Enripiado sobre empedrado	M2	3.208
7	Compactación de empedrado con maquina	M2	3.208
8	Provisión y colocación de cordón de hormigón	ML	916,6
9	Limpieza Final de obras	M2	3.208

Adjunto remitimos plano y especificaciones técnicas.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz Notario
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

12/OCT/2020.

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

Villeta, 15 de octubre de 2020

PRESUPUESTO

Señores:

MUNICIPALIDAD GUARAMBARE

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado para Construcción de empedrado en la compañía Loma'i.

LOTE 1 - Calle sin nombre conexión con la Ruta Nueva Italia					
N°	Dscripción de la obra	Unidad de Medida	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel indicador	GL	1	600.000	600.000
2	Marcación y replanteo	M2	3.724	1.000	3.724.000
3	Preparación de terreno	M2	3.724	1.500	5.586.000
4	Colchon de arena para empedrado espesor 0,20	M2	3.724	7.500	27.930.000
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.724	36.000	134.064.000
6	Enripiado sobre empedrado	M2	3.724	2.000	7.448.000
7	Compactación de empedrado con maquina	M2	3.724	2.000	7.448.000
8	Provisión y colocación de cordon de hormigon	ML	1.064	20.000	21.280.000
9	Limpieza Final de obras	M2	3.724	1.500	5.586.000
SUB TOTAL GUARANIES					**213.666.000**

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

LOTE 2 - Calle sin nombre entre calle sin nombre paralela a la Ruta Nueva Italia					
N°	**Dscripción de la obra**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Precio Total**
1	Cartel indicador	GL	1	600.000	600.000
2	Marcación y replanteo	M2	2.366	1.000	2.366.000
3	Preparación de terreno	M2	2.366	1.500	3.549.000
4	Colchon de arena para empedrado espesor 0,20	M2	2.366	7.500	17.745.000
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	2.366	36.000	85.176.000
6	Enripiado sobre empedrado	M2	2.366	2.000	4.732.000
7	Compactación de empedrado con maquina	M2	2.366	2.000	4.732.000
8	Provisión y colocación de cordon de hormigon	ML	676	20.000	13.520.000
9	Limpieza Final de obras	M2	2.366	1.500	3.549.000
SUB TOTAL GUARANIES					**135.969.000**

LOTE 3 - Calle sin nombre entre calle sin nombre paralela a la Ruta Nueva Italia					
N°	**Dscripción de la obra**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**Precio Total**
1	Cartel indicador	GL	1	600.000	600.000
2	Marcación y replanteo	M2	3.208	1.000	3.208.000
3	Preparación de terreno	M2	3.208	1.500	4.812.000
4	Colchon de arena para empedrado espesor 0,20	M2	3.208	7.500	24.060.000
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	3.208	36.000	115.488.000
6	Enripiado sobre empedrado	M2	3.208	2.000	6.416.000
7	Compactación de empedrado con maquina	M2	3.208	2.000	6.416.000
8	Provisión y colocación de cordon de hormigon	ML	916,6	20.000	18.332.000
9	Limpieza Final de obras	M2	3.208	1.500	4.812.000
SUB TOTAL GUARANIES					**184.144.000**
TOTAL GUARANIES					**533.779.000**

Este presupuesto es válido por 30 días.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza