INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/14
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL I.P.S.-"

Asunción, 9 de julio 2014.

ACLARACIÓN Nº 2

AL OFERENTE:
Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/14 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL I.P.S.-", ID 275355,** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas presentadas por un potencial oferente:

1. Consulta:

Al modificar el Formulario N° 3 Lista de Precios – Mantenimiento Preventivo (Ítem 1 al 4) en la columna "CANTIDAD" se comprende que la frecuencia en que se realizaran las tareas de mantenimiento preventivo seria de cada 8 (ocho) meses a cada equipo: Ventilador Pulmonar marca Viasys modelo AVEA y Ventilador Pulmonar marca Viasys modelo AVEA.
En atención a lo recomendado por el fabricante solicitamos que la cantidad de eventos preventivos para el periodo de 2 (dos) años por cada equipo correspondan de al menos cada 6 (seis) meses tal como se presentaba originalmente en el pliego, caso contrario solicitamos la reducción del periodo de cobertura del contrato a 18 (diez y ocho) meses el cual permitirá con los números establecidos en la columna "CANTIDAD" de la Adenda N° 1 realizar mantenimiento en forma semestral

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda Nº 6, ítem 2 MANTENIMIENTO OCTOMESTRAL (REALIZADO POR EL PERSONAL TECNICO), para Ventilador Pulmonar marca Viasys modelo AVEA y Ventilador Pulmonar marca Viasys modelo VELA .

2. Consulta:

2.1 El protocolo de mantenimiento del equipo correspondiente al modelo VELA, de la pagina 17, se describe acciones de servicio que no corresponden a este modelo de equipo.

Los siguientes ítems no se aplican:

2.4	Desmontaje, inspección y verificación del sensor de flujo de exhalación interna y de los accesorios de conexión

Motivo: el equipo no posee sensor de flujo de exhalación interno.

2.7	Verificación de lectura del transductor de entrada de aire comprimido

Motivo: el equipo posee una turbina en su interior, no requiere de conexión a las tomas de aire comprimido de pared, por ende no cuenta con transductor de presión de entrada de aire comprimido.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

2.2 En el protocolo de mantenimiento del equipo correspondiente al modelo VELA, de la página 17, donde dice:

2.10	Infección y Verificación de la tabla de EVENTOS

Debe decir:

2.10	Test de filtros de entrada de turbina.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

2.3 Del listado de equipos, de la página 13 en el ítem 3 donde dice:

VENTILADOR PULMONAR	VIASYS	VELA	HOSPITAL GERIATRICO BOUGERMINI	NO OBS.	AJV01588

Debe decir:

VENTILADOR PULMONAR	VIASYS	VELA	HOSPITAL GERIATRICO BOUGERMINI	NO OBS.	AKT01588

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

2.4. En la lista de Suministros Requeridos, de la página 11 en referencia a los ítems que corresponden al Ventilador Pulmonar marca Viasys modelo AVEA (entre los ítems 5 al 24) favor agregar "Mantenimiento Correctivo con provisión de sensor de oxigeno".

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María P. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Inés Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios