1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Cartel de obras 1.8 x 1.5 m	un	1,00		
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00		
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones	m2	25,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
2	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
2.1	Contrapiso de cascotes 7 cms con Alisada de D: 1:5 fratachado con cemento en patio interior	m2	350,00		
2.2	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	122,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
3	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
3.1	Lijado de pintura vieja	m2	500,00		
3.2	Sellado	m2	500,00		
3.3	Pintura en base agua, aplicable con brocha, rodillo y pistola.	m2	500,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
4	**72154013-001**	**Servicio de construcción de cercas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
4.1	Verja Perimetral Frontal con postes de CAÑO 100x100 grueso de 2 mm de pared; con caño cuadrado de forma horizontal cada 6 cm altura = 1,50 m; con bastidor de caños de 30x40 pared 1,60 mm Base de Mampostería de 0,15 alt. 50 cm	m	73,00		
4.2	Porton corredizo de Acceso Vehicular (4 x 2 m) 3 unidades y 2 acceso Personal de 1 x 2 m, con postes de CAÑO 100x100 grueso de 2 mm de pared; con caño cuadrado de forma horizontal cada 6 cm altura = 1,50 m; con bastidor de caños de 30x40 pared 1,60 mm	m2	28,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio**

					General
5	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas SICP en formato pdf.