LLAMADO MOPC N° 55/2013.
AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA

Asunción, 17 de mayo de 2013

NOTA ACLARATORIA N° 1

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1- **CONSULTA:** En Las Especificaciones Técnicas, Sección 202 A., cita que esta ítem se pagará según el ítem de pago N° 202 A "Traslado de estructuras del servicio público", pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, favor especificar en qué ítem contemplar el pago de este rubro.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

2- CONSULTA: Solicitamos los planos en versión Autocad, ya que los planos que se encuentran en el portal de Contrataciones son poco legibles.

RESPUESTA: Se podrán acceder a los Archivos bases disponibles, en el Departamento de Planificación y Proyectos de la Dirección de Vialidad, 2do Piso Edificio Central del MOPC, sin embargo se aclara que cualquier discrepancia en los mismos prevalecerá el documento publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

3- CONSULTA: Solicitamos una prórroga de 15 días para realizar un estudio más exhaustivo de la Oferta.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 1

4- CONSULTA: En la Planilla de Cantidades no figura el ítem **"Sub Rasante Mejorada con CBR ≥ 15% (Espesor = 15 cm)"** que si se encuentra en los planos de las Secciones Transversales (Lámina N° DP01) y en las Especificaciones Técnicas (Sección 302.B).

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

5- CONSULTA: En la Planilla de Cantidades no se encuentran los ítems:

- **"Alcantarilla Celular Simple 1,00 x 2,00 m"**
- **"Alcantarilla Celular Simple 1,00 x 3,00 m"**
- **"Alcantarilla Celular Simple 1,50 x 1,50 m"**
- **"Alcantarilla Celular Doble 1,50 x 1,50 m";**

Que si que figuran en los planos de las Secciones Longitudinales y los planos de Obras de Drenaje. En las Especificaciones Técnicas de Alcantarillas Celulares (Sección 603.B) Formas de pago, solo se refiere a dos ítems de los cuales uno solo corresponde a la planilla.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

6- CONSULTA: Solicitamos Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Riego de liga.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2.

7- CONSULTA: Solicitamos Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Baranda de Defensa Metálica.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

8- CONSULTA: Solicitamos Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

9- CONSULTA: En la Sección 603 B Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado, 603.B.3.4 Cabeceras de hormigón, cita; "las características de los hormigones a ser utilizados para la construcción de las cabeceras de las Alcantarillas Celulares serán idénticas a las establecidas en el párrafo 603.B.3.1", es decir C25, pero en el 603.B.4.7 Cabeceras *de hormigón para alcantarillas celulares*, especifica que éstas serán de clase C-21 consultamos cual será la resistencia a utilizar?

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

RESPUESTA: Las características de los hormigones a ser utilizados para la construcción de las cabeceras de las Alcantarillas Celulares serán clase **C-21**

10- CONSULTA: En la Lamina DP 01, figura para el Terraplén en los últimos 30 cm, CBR≥ 7%, pero en las Especificaciones Técnicas Sección 203 C. Terraplén, 203C.03 Materiales, cita que en los últimos 30 cm de espesor, los suelos deben tener CBR≥ 10%, y para el cuerpo el CBR≥ 7%. Consultamos que CBR debe tener los últimos 30 cm?

RESPUESTA: Remitirse conforme se indica en los Planos incluidos en la Addenda 2

11- CONSULTA: En las láminas DG-01 C, DD-02 A y DD-03 A, figuran planos y detalles constructivos de: Alcantarilla Celular Simple de 1,00 x 3,00m – Long= 40m y Alcantarilla Celular Simple de 1,00 x 2,00m – Long= 20m que descargan a Lagunas Reservorio. Consultamos si dichas alcantarillas deben ser construidas para esta obra, ya que no se encuentra ningún ítem de pago en la Planilla de Cómputo y Presupuesto.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2.

12- CONSULTA: De acuerdo a los cómputos realizados en base a los planos de la Licitación pudimos constatar que existen 880 ml de Alcantarilla Celular 1 x 1,00 x 1,00, favor verificar la cantidad ya que en la planilla figura 391 ml de dicho ítem.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

13- CONSULTA: De acuerdo a los cómputos realizados en base a los planos de la Licitación no pudimos encontrar las Alcantarillas tubulares simples D= 1,00m que figuran en la Planilla de Cómputo y Presupuesto, así también pudimos constatar que existen 40 ml de Alcantarillas Celulares 1 x 1,50 x 1,50, y 40 ml de Alcantarillas Celulares 2 x 1,50 x 1,50, que no se encuentran incluidas en la Planilla de Cómputo y Presupuesto. Favor verificar dichas cantidades.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

14- CONSULTA: Favor verificar la cantidad que aparece en la Planilla de Computo y Presupuesto de Subbase de suelo cemento 3% ya que existe una gran discrepancia al realizar el cómputo en base a los planos, así también en los planos aparece 15 cm de subrasante mejorada con CBR≥15% pero sus respectivas cantidades no figuran en la planilla.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

15- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas Sección 603 B Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado, señala que se tendrá una platea de camada drenante con piedra triturada tercera de 15 cm de espesor y una capa de hormigón de regularización de 5 cm, pero en la Lámina DD-01 A figura que solamente hay una capa de hormigón de regularización de 10 cm, consultamos cual de las dos opciones se deben considerar?

RESPUESTA: Remitirse conforme se indica en los Planos incluidos en la Addenda 2.

16- CONSULTA: Solicitamos una prórroga de 15 días para realizar un estudio más exhaustivo de la Oferta en base a las consultas presentadas.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 1.

17- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 302 B Subrasante Mejorada con CBR≥15%., cita que este será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem N° 302 B "Subrasante Mejorada con CBR≥15%, pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, así también en la Sección Transversal figura como parte del paquete estructural 15 cm de Subrasante Mejorada con CBR≥15%. Solicitamos que dicho ítem y su correspondiente cantidad sea incluido en la planilla.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

18- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 622 B Cordón de Hormigón Simple., cita que este será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem N° 622 B "Cordón de Hormigón Simple", pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, consultamos si este trabajo forma parte de la obra, si es así, solicitamos que el ítem y su correspondiente cantidad sea incluido en la planilla.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

19- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 622 C Canal de Hormigón Simple fck= 18 Mpa, cita que este será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem de pago N° 622 C "Canal de Hormigón Simple fck= 18 Mpa", pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, consultamos si este trabajo forma parte de la obra, si es así, solicitamos que el ítem y su correspondiente cantidad sea incluido en la planilla.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES U.O.C. UNIDAD DE CONTRATACIÓN

20- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 624 C Iluminación en Intersecciones, cita que este será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem Nº 624 C "Iluminación en Intersecciones" pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, consultamos si este trabajo forma parte de la obra.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

21- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 624 D Iluminación zona urbana, cita que este será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem Nº 624 D "Iluminación en Accesos" pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, consultamos si este trabajo forma parte de la obra.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

22- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 630 Caseta de resguardo peatonal, cita que este será pagado al precio unitario contractual correspondiente al ítem Nº 630 "Casetas de resguardo peatonal" pero dicho ítem no figura en la planilla de cómputo y presupuesto, consultamos si este trabajo forma parte de la obra.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

23- CONSULTA: En las Especificaciones Técnicas, Sección 634 A Tachas reflectantes, cita que las cantidades determinadas conforme al método de medición serán pagadas a los precios unitarios contractuales siguientes: ítem Nº 634 A: Tachones (20c, x 15 cm x 11 cm), ítem Nº 634 B: Tachas reflectantes Unidireccionales, ítem Nº 634 C: Tachas reflectantes bidireccionales, pero dichos ítems no figuran en la planilla de cómputo y presupuesto, consultamos si este trabajo forma parte de la obra, si es así, solicitamos que los ítems y sus correspondientes cantidades sean incluidas en la planilla.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

24- CONSULTA: Así también en la lámina DP 01 – Sección Transversal Zona Urbana (Avda. Trébol), figura un canal colector de agua superficial. Consultamos si es un trabajo a realizarse ya que no se encuentra contemplado dentro de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la licitación.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2.

25- CONSULTA: Solicitamos detalles y especificaciones técnicas de Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 2. Lista de Cantidades

26- CONSULTA: Reiteramos nuestro pedido de prórroga de 15 días para realizar el estudio en base a las consultas realizadas.

RESPUESTA: Remitirse a la Addenda 1.

PROF. DR. VICTOR FRETES,
Director
Unidad Operativa de Contratación