
60 metros
100 METROS
Portón del Patio
Portón de entrada

DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD
Preparación de la obra		
Limpieza y preparación del terreno	ml	260m
Replanteo	ml	260m
Letrero Oficial	gl	1
Excavación y carga cimiento PBC	m3	52,20
Muro de nivelación de piedras brutas 50cm altura 40cm ancho	m3	52,20
130 unidad de poste de hormigón de 3metros de altura	Un.	130
390 m2 tejido de alambre con alambre de lizo y alambre	m2	390
Portón de 4,50 metro de ancho Por 2,00 metro de altura con caño de 0,50 con tejido y corredizo y un portón peatonal interno 0,80 de ancho por 1,80 de altura con cerrojo de puerta candado con Pintura anti oxido.	gl	1
2 columnas de Hº Aºcon zapata de 1mx1m de ancho y 1m de profundidad y 3 metros de altura sobre nivel de piso ancho 0,20 y 0,40 fondo	m3	1,64

CONSTRUCCIÓN DE CERCA