PROYECTO

PUENTE CON TUBOS CELULARES DE H°A°

CIUDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

AÑO 2018

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DEPARTAMENTO DE OBRAS ·

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUENTE CON TUBOS CELULARES DE H°A°- ITAUGUÁ

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la construcción para base de H° para tubos celulares, provisión y colocado de tubos celulares.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

CONDICIONES PARTICULARES

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

1. Descripción

Este trabajo consistirá en la construcción de base con masa de hormigón para asiento de tubos celulares posteriormente se procederá al colocado de los mismos.

2. Preservación del Medio Ambiente

A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalización que guardan relación con este párrafo.

3. Materiales

3.1 Piedra Triturada

La piedra utilizada será sana, limpia, sin vestigios de descomposición y proveniente de fuentes previamente aprobadas por la Fiscalización.

3.2 Arena.

La arena estará compuesta de granos limpios, resistentes y durables y deberá estar exenta de impurezas, materias orgánicas y arcillas.

4. Preservación del Medio Ambiente

A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalización que guardan relación con este párrafo.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DEPARTAMENTO DE OBRAS

5. Método Constructivo

4.1 Se realizará un replanteo general marcando los limites en done serán colocados los tubos celulares para proceder a la excavación y el nivelado del fondo para luego proceder al vertido del H° con dosajes de 1:2:4(cemento- arena lavada de rio- piedra triturada 5ta.). Posteriormente se procederá a la provisión y colocado de tubos celulares de 1,0m de largo, 1,0m de alto, 1,5m de ancho, y espesor 0,15m.

CANTIDAD TOTAL: 16 UN.

SECTOR 1
REFERENTE: Calle Tomas Romas.
UBICACIÓN: Cañadita.
CANTIDAD: 8 Unidades.

SECTOR 2
REFERENTE: Calle Al Asentamiento Gaspar Rodríguez de Francia.
UBICACIÓN: Cañadita.
CANTIDAD: 8 Unidades.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DPTO. OBRAS CATASTRO
APROBADO
Por Resolución Nº 1338
Fecha 03/08/2018
Observación
Firma del Encargado
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS